



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pde. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Horqueta, 31 de mayo de 2024.

SEÑOR:

VILLSER COMERCIAL

RUC: 2082221-9

villser.comercial@gmail.com

PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Horqueta, tiene el agrado de dirigirse a Usted, a efecto de solicitarle la cotización para el Servicio de Construcción de Desague Pluvial en la calle Colón esq. Curupayty y Reparación de Canales en la calle Pte. Franco, con ID N° 443099, conforme al siguiente detalle que se adjunta:

Item N°	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de medida.	Cantidad
1	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00
2	72131601-013	Limpieza del sitio de obra.	metros cuadrados	1,00
3	72131601-009	Obrador.	metros cuadrados	1,00
4	81151604-001	Trabajos de topografía.	global	1,00
5	72131601-9974	Replanteo y marcación.	metro lineal	85,00
6	72141511-001	Excavación.	metro cúbico	120,00
7	76111602-001	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	global	1,00
8	72102905-001	Relleno y compactación.	metro cúbico	97,00
9	72141202-001	Canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,50m. Sector 1.	metro cúbico	82,00
10	72101703-003	Base de PBC para disipadores de energía en escalón. Espesor 0,20m. Sector 1.	metros cuadrado	25,00
11	72131601-004	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 1.	metro cúbico	5,50
12	72101703-003	Muro de PBC de 0,50m de espesor. Apoyo para puente de losa de H°A° y aletas. Sector 2.	metro cúbico	24,75
13	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 2.	metro cúbico	0,80
14	30101717-001	Viga cadena de H°A°. Sector 2.	metro cúbico	4,60

Ing. Esmeralda Silva
Encargada de UOC



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pde. Franco – Ciudad de Horqueta - Teléfono. 032- 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

15	72101704-001	Losa de H°A° espesor 0,20m. Sector 2.	metro cúbico	3,60
16	72101703-003	Muros de PBC espesor 0,30m.	metro cúbico	21,00
17	72101703-003	Registro 1,20x2,70m de PBC con tapa de rejilla metálica.	unidad	1,00
18	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	0,80
19	72131701-019	Colocación de Barandas de nivel de contención H1.	metro lineal	30,00
20	72131701-019	Colocación de pretilas.	unidad	20,00
21	55121710-001	Señales de tránsito.	unidad	4,00
22	72131601-013	Limpieza Final.	global	1,00
Reparación de Canales de Desagüe Pluvial en calle Pte. Franco				
23	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00
24	72131601-013	Limpieza del sitio de obra.	global	1,00
25	72131601-9974	Replanteo y marcación de reparación de canal a cielo abierto de PBC.	metro lineal	25,00
26	72101703-009	Reparación de canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,40m.	metro cúbico	15,00
27	72101703-011	Reparación de base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	3,10
28	76111602-001	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	global	1,00
29	72131601-013	Limpieza final completa	metro lineal	298,00

Sin otro motivo y esperando una respuesta al pedido, me despido.

Atentamente.

Ing. Esmeralda Silva
Encargada de UOC