



Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

Importaciones - Exportaciones - Consultoría

Ingeniería en Sistemas

**Informáticos *Electromecánicos *Eléctricos *Electrónicos *Civiles *Viales*

Compra - Venta de Mercaderías en Gral.

Señor
Lic Jorge Enrique Centurión Giménez
Intendente
Municipalidad de Horqueta

Ref: Obra Construcción de desagüe pluvial en calles Colón y Curupayty y Reparación de Canales de Desagüe Pluvial en calle Pte. Franco.

En nombre y representación de la firma EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. con RUC: N° 80026678-1 tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al contrato y llamado de referencia, a fin de hacer entrega de Propuesta para ampliación:

Construcción de Desague Pluvial en las calles Colon y Curupa'yty					
Item N°	Descripción del bien	Unidad de medida.	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza del sitio de obra.	metros cuadrados	1,00	3.200.000	3.200.000
3	Obrador.	global	1,00	1.200.000	1.200.000
4	Trabajos de topografía.	unidad	1,00	9.000.000	9.000.000
5	Replanteo y marcación.	metro lineal	85,00	108.600	9.231.000
6	Excavación.	metro cúbico	120,00	110.000	13.200.000
7	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	m3	256,90	25.000	6.422.500
8	Relleno y compactación.	metro cúbico	97,00	161.000	15.617.000
9	Canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,50m. Sector 1.	metro cúbico	82,00	750.000	61.500.000
10	Base de PBC para disipadores de energía en escalón. Espesor 0,20m. Sector 1.	metros cuadrado	25,00	192.700	4.817.500
11	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 1.	metro cúbico	5,50	2.610.000	14.355.000
12	Muro de PBC de 0,50m de espesor. Apoyo para puente de losa de H°A° y aletas. Sector 2.	metro cúbico	24,75	720.000	17.820.000
13	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 2.	metro cúbico	0,80	2.989.000	2.391.200
14	Viga cadena de H°A°. Sector 2.	metro cúbico	4,60	5.000.000	23.000.000
15	Losa de H°A° espesor 0,20m. Sector 2.	metro cúbico	3,60	3.080.000	11.088.000
16	Muros de PBC espesor 0,30m.	metro cúbico	21,00	720.000	15.120.000
17	Registro 1,20x2,70m de PBC con tapa de rejilla metálica.	unidad	1,00	3.500.000	3.500.000
18	Base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	0,80	2.589.000	2.071.200



Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

Importaciones - Exportaciones - Consultoría

Ingeniería en Sistemas

**Informáticos *Electromecánicos *Eléctricos *Electrónicos *Civiles *Viales*

Compra - Venta de Mercaderías en Gral.

19	Colocación de Barandas de nivel de contención H1.	metro lineal	30,00	1.200.000	36.000.000
20	Limpieza Final.	global	1,00	1.500.000	1.500.000
Reparación de Canales de Desagüe Pluvial en calle Pte. Franco					
21	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00	1.900.000	1.900.000
22	Limpieza del sitio de obra.	global	1,00	3.200.000	3.200.000
23	Replanteo y marcación de reparación de canal a cielo abierto de PBC.	metro lineal	25,00	108.600	2.715.000
24	Reparación de canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,40m.	metro cúbico	15,00	695.000	10.425.000
25	Reparación de base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	3,10	2.610.000	8.091.000
26	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	m3	256,90	25.000	6.422.500
27	Limpieza final completa	global	1,00	3.000.000	3.000.000
	TOTAL				288.286.900

Sin otro particular, me despido

Ing Flavio Duarte
Gerente Técnico