UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE'YI ÑONE'ÊME'Ê MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA
SAN MIGUEL LA CIUDAD DE LA LANA, "LA CIUDAD QUE TE ABRIGA"
SAN MIGUEL OVYCHA RAGUE RENDA, "TAVA NDE ÁHO IVA"

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

LOTE N° 1									
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE 5,80 X 6,80 M. CON TECHO DE TEJAS Y UN SANITARIO DE 2,55 X 4,00 M. CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5334 HNA. MARIA MERCEDES MAINERO									
OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	11.175	1.393.523	OFERTA RECHAZADA			
2	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	6.813	849.581				
3	Vallado de obra ML. 22,50 X 1,60 h.	Metros cuadrados	36	151.996	5.471.856				
4	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.918.018	6.769.802				
5	Encadenados de H° A° inferior y superior	Metros cúbicos	6	2.226.846	13.361.076				
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	311.675	623.350				
7	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	525.846	12.304.796				
8	Muro de nivelación, ladrillo común de 0.45 mts.	Metros cuadrados	5,5	218.006	1.199.033				
9	Muro de nivelación, ladrillo común de 0.30 mts.	Metros cuadrados	13,1	208.386	2.729.857				
10	Muro de nivelación, ladrillo común de 0.60 mts. para pilares	Metros cuadrados	1,35	258.507	348.984				
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	42	105.772	4.442.424				
12	Aislación horizontal y vertical de paredes con aislante y asfalto liquido	Metros cuadrados	26,5	44.340	1.175.010				
13	Muro de elevación ladrillo común de 0.30 para revocar	Metros cuadrados	20,5	221.212	4.534.846				
14	Muro de elevación ladrillo común de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	119.240	798.908				
15	Muro de elevación ladrillo semiprensados macizos de 0.30 visto ambas caras c/ Varillas c/ 5 Hiladas)	Metros cuadrados	53	224.418	11.894.154				
16	Muro de elevación ladrillo semiprensados macizos de 0.15 visto una cara	Metros cuadrados	62	147.458	9.142.396				
17	Envarillado antepecho y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	44.204	1.414.528				
18	Pilares de 0.45 x 0.45 visto p/ galería de ladrillos semiprensados macizos con núcleo de hormigón armado	Metro lineal	11	260.334	2.863.674				
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	162	406.096	65.787.552				
20	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	117	54.466	6.372.522				
21	Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	60.238	1.777.021				
22	Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	54	80.760	4.361.040				
23	Revoque de nivelación cara exterior	Metros cuadrados	20	55.748	1.114.960				
24	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	54	50.618	2.733.372				
25	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	115	47.347	5.444.905				
26	Carpeta de base para piso cerámico e=3cm	Metros cuadrados	115	37.790	4.345.850				
27	Piso de cerámico PEI 5, en aulas y galería	Metros cuadrados	115	140.878	16.200.970				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

28	Zócalo cerámico PEI 5	Metro lineal	67	34.264	2.295.688	
29	Guarda obra de alisado de cemento con borde de ladrillo y contrapiso	Metros cuadrados	38	154.192	5.859.296	
30	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.642.560	1.642.560	
31	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.994.537	3.989.074	
32	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	20,54	534.182	10.972.098	
33	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	266.106	5.465.817	
34	Pintura de paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	117	18.711	2.189.187	
35	Pintura de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	117	35.226	4.121.442	
36	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	32.018	640.360	
37	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	29,5	37.790	1.114.805	
38	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	35.995	739.337	
39	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	168	36.828	6.187.104	
40	Pintura de tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	39.875	5.941.375	
41	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	35.995	395.945	
42	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	98,26	37.790	3.713.245	
43	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	43,5	43.723	1.901.951	
44	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	43,5	140.468	6.110.358	OFERTA RECHAZADA
45	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	256.486	6.155.664	
46	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	28	143.322	4.013.016	
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	185.938	1.487.504	
48	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	159.644	1.915.728	
49	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	159.644	1.915.728	
50	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	175.036	1.400.288	
51	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	28	148.420	4.155.760	
52	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	40	116.674	4.666.960	
53	Artefactos tipo pantalla con lámparas LED 30 W en aulas	Unidad	8	175.581	1.404.648	
54	Artefactos tipo plafón con lampara LED de 1 x 18 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	226.022	904.088	
55	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	445.678	445.678	
56	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	337.614	675.228	
57	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	195.558	391.116	
58	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	783.181	3.132.724	
59	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	Unidad	3	157.111	471.333	
60	Pizarrón acrílico	Unidad	2	1.378.818	2.757.636	
61	Cartel y plaqueta conmemorativa	Unidad	1	1.959.319	1.959.319	
62	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	12.778	1.593.417	

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

63	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	10,2	11.176	113.995	
64	Replanteo	Metros cuadrados	10,2	6.814	69.503	
65	Vallado de obra	Metros cuadrados	30	151.996	4.559.880	
66	Cartel de obra y placa conmemorativa	Unidad	1	2.215.853	2.215.853	
67	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C.	Metros cúbicos	4,78	525.846	2.513.544	
68	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0,5	2.226.846	1.113.423	
69	Muro de Nivelación H=0,30 de 0,30 Armado con 4 Ø 6	Metros cuadrados	5,5	208.386	1.146.123	
70	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	2,5	105.772	264.430	
71	Aislación Asfáltica De Muros 0,15 Horizontal	Metros cuadrados	6,2	44.340	274.908	
72	Muro de Elevación de 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	18,2	119.240	2.170.168	
73	Muro de Elevación Visto 1 cara 0,15	Metros cuadrados	22,37	147.458	3.298.635	
74	Alféizar de ventana en balancines De revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	1,2	50.618	60.742	
75	Guarda Obra de 0.60 de ancho	Metro lineal	15,5	154.192	2.389.976	
76	Techo de tejas con tejuelones con tirantes de H°A° pretensado 0,07x0,15c. y Listón de 2"x3"	Metros cuadrados	17	406.096	6.903.632	
77	Revoque interior y exterior	Metros cuadrados	43,7	53.824	2.352.109	
78	Revoque lineal en puertas y balancines	Metro lineal	18	45.486	818.748	
79	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	8,5	47.347	402.450	
80	Carpeta de base para piso cerámico e=3cm	Metros cuadrados	8,5	37.790	321.215	
81	Piso ceramica PEI 5 antideslizante	Metros cuadrados	8,5	140.878	1.197.463	
82	Abertura de marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco	Unidad	2	1.481.432	2.962.864	
83	Abertura de marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60 con contramarco	Unidad	3	1.410.886	4.232.658	
84	Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH	Unidad	2	528.732	1.057.464	
85	Pintura de paredes revocadas interior, exterior	Metros cuadrados	46,4	35.226	1.634.486	
86	Pintura exterior de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	22,87	38.112	871.621	
87	Pintura de techo c/ barniz	Metros cuadrados	17	37.893	644.181	
88	Abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	13,44	39.074	525.155	
89	Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	0,48	37.790	18.139	
90	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	Metros cuadrados	24,3	138.480	3.365.064	
91	Vidrios dobles	Metros cuadrados	0,48	266.106	127.731	
92	Provisión e Instalación de tablero de 3 AG	Unidad	1	578.114	578.114	
93	Alimentación de 4x4 NYY al tablero existente	Metro lineal	30	52.542	1.576.260	
94	Artefactos eléctricos tipo plafón c/ lampara LED 1x18 w	Unidad Medida Global	1	181.128	181.128	
95	Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios, accesorios, griferías y mano de obra	Unidad Medida Global	1	7.180.534	7.180.534	
96	Cámara séptica de 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad Medida Global	1	2.097.754	2.097.754	
97	Pozo absorbente de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	4.232.753	4.232.753	

OFERTA RECHAZADA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE YI ÑOÑE ÉME É MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA
SAN MIGUEL LA CIUDAD DE LA LANA, "LA CIUDAD QUE TE ABRIGA"
SAN MIGUEL OVECHA RAGUE RENDA, "TAVA NDE AHO IVA"

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

98	Limpieza final	Metros cuadrados	10,2	12.778	130.336				
					355.784.506	OFERTA RECHAZADA			
LOTE N° 2									
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 M. CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO									
OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	11.176	711.911	OFERTA RECHAZADA			
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	6.814	434.052				
3	Vallado de obra ML 22,50 X 1,60 h	Metros cuadrados	52	151.996	7.903.792				
4	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,23	2.918.018	6.507.180				
5	Encadenados de H° A° inferior y superior	Metros cúbicos	2,17	2.226.846	4.832.256				
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	311.675	311.675				
7	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	525.846	7.361.844				
8	Muro de nivelación, ladrillo común de 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,6	218.006	784.822				
9	Muro de nivelación, ladrillo común de 0.30 mts.	Metros cuadrados	7,5	208.386	1.562.895				
10	Muro de nivelación, ladrillo común de 0.60 mts. para pilares	Metros cuadrados	0,6	258.507	155.104				
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	105.772	2.464.488				
12	Aislación horizontal y vertical de paredes con aislante y asfalto liquido	Metros cuadrados	12,8	44.340	567.552				
13	Muro de elevación ladrillo común de 0.30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	204.973	2.767.136				
14	Muro de elevación ladrillo común de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	119.240	405.416				
15	Muro de elevación ladrillo semiprensados macizos de 0.30 visto ambas caras c/ Varillas c/ 5 Hiladas)	Metros cuadrados	34,5	224.418	7.742.421				
16	Muro de elevación ladrillo semiprensados macizos de 0.15 visto una cara	Metros cuadrados	31,82	169.690	5.399.536				
17	Envarillado antepecho y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	44.204	707.264				
18	Pilares de 0.45 x 0.45 visto p/ galería de ladrillos semiprensados macizos con núcleo de hormigón armado	Metro lineal	6,6	241.776	1.595.722				
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	90,5	406.096	36.751.688				
20	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	53.824	3.283.264				
21	Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16	60.238	963.808				
22	Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	80.760	3.133.488				
23	Revoque de nivelación cara exterior	Metros cuadrados	9,36	55.748	521.801				
24	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	50.618	1.295.821				
25	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	58	47.347	2.746.126				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

26	Carpeta de base para piso cerámico e=3cm	Metros cuadrados	58	37.790	2.191.820	OFERTA RECHAZADA
27	Piso de cerámico PEI 5, en aulas y galería	Metros cuadrados	58	140.878	8.170.924	
28	Zócalo cerámico PEI 5	Metro lineal	34	34.264	1.164.976	
29	Guarda obra de alisado de cemento con borde de ladrillo y contrapiso	Metros cuadrados	19,2	154.192	2.960.436	
30	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.770.827	1.770.827	
31	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	2.007.364	2.007.364	
32	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	10,32	534.182	5.512.758	
33	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	266.106	2.746.214	
34	Pintura de paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	18.711	1.141.371	
35	Pintura de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	61	35.226	2.148.736	
36	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	32.018	381.014	
37	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	16	37.790	604.640	
38	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	35.995	371.468	
39	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	36.828	4.014.252	
40	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	39.875	3.190.000	
41	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	35.995	197.973	
42	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	53,4	37.790	2.017.986	
43	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	43.723	1.005.629	
44	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	140.468	3.230.764	
45	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	28	256.486	7.181.608	
46	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	28	143.322	4.013.016	
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	185.938	743.752	
48	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	159.644	1.915.728	
49	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	159.644	1.915.728	
50	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	175.036	700.144	
51	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	35	52.542	1.838.970	
52	Artefactos tipo pantalla con lámparas LED 30 W en aulas	Unidad	4	252.541	1.010.164	
53	Artefactos tipo plafón con lampara LED de 1 x 18 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	226.022	452.044	
54	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	445.678	445.678	
55	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	337.614	337.614	
56	Tablero TCV para llaves de ventiladores	Unidad	1	195.558	195.558	
57	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	783.181	1.566.362	
58	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	Unidad	2	157.111	314.222	
59	Pizarrón acrílico	Unidad	1	1.378.818	1.378.818	
60	Cartel y plaqueta conmemorativa	Unidad	1	2.215.853	2.215.853	

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

61	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	12.777	813.895	
					172.779.468	OFERTA RECHAZADA

LOTE N° 3

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 M. EN PLANTA BAJA CON TECHO DE H° A° EN EL COLEGIO NACIONAL YSYPO

OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obra y plaqueta conmemorativa	Unidad	1	2.074.759	2.074.759	OFERTA RECHAZADA			
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	16.626	1.022.499				
3	Replanteo de obra	Metros cuadrados	61,5	6.878	422.997				
4	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	5,85	506.606	2.963.645				
5	Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,93	2.725.618	10.711.679				
6	Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,46	2.579.580	3.766.137				
7	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,44	2.821.813	4.063.418				
8	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	5,72	2.821.813	16.140.799				
9	Losa de H° A°	Metros cúbicos	5,4	2.879.533	15.549.505				
10	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	407.875	407.875				
11	Muro de nivelación de 0.30 mts.	Metros cuadrados	3,6	196.200	706.320				
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	101.282	2.228.204				
13	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	5,6	55.884	312.950				
14	Regularizacion de carpeta sobre losa con pendiente del 2%	Metros cuadrados	61,5	46.448	2.856.552				
15	Aislación de techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	61,5	200.816	12.350.184				
16	Muro de elevación de 0.30 para revocar	Metros cuadrados	1,43	212.234	303.495				
17	Muro de elevación de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	4,6	114.110	524.906				
18	Muro de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,3	238.528	8.181.510				
19	Muro de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	27,48	134.632	3.699.687				
20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	30.736	368.832				
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	46,28	54.466	2.520.686				
22	Revoque de pilares de H° A°	Metro lineal	21,6	62.802	1.356.523				
23	Revoque de losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	80	65.368	5.229.440				
24	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	14,7	32.660	480.102				
25	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	56	49.656	2.780.736				
26	Carpeta de regularización	Metros cuadrados	56	56.068	3.139.808				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

27	Piso ceramico PIE 5 alto trafico antideslisante	Metros cuadrados	56	133.824	7.494.144	
28	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	31	40.036	1.241.116	
29	Puerta metálica de 1,00 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	2.052.218	2.052.218	
30	Ventanas balancines 2 de 1,50x1,26 y 2 de 1,50x0,35	Metros cuadrados	5,73	519.432	2.976.345	
31	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	19,2	37.790	725.568	
32	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	58	18.069	1.048.002	
33	Pintura de paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	58	31.378	1.819.924	
34	Pintura de losas y vigas a la cal-Base latex	Metros cuadrados	80	18.069	1.445.520	
35	Pintura de losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	36.508	2.920.640	
36	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	5,73	38.432	220.215	
37	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	92,48	36.828	3.405.853	
38	Pintura de puerta con pintura sintética	Metros cuadrados	4,2	38.432	161.414	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	7,6	240.452	1.827.435	
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	14,25	113.628	1.619.199	
41	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	243.658	1.461.948	
42	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	8	130.495	1.043.960	
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	173.112	692.448	
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	146.818	1.468.180	
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	146.818	880.908	
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	162.210	648.840	
47	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	8	135.594	1.084.752	
48	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	71.781	1.794.525	
49	Artefactos de adosar con focos led de 40 w	Unidad	4	149.928	599.712	
50	Artefactos de adosar con focos led de 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	169.906	339.812	
51	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	455.298	455.298	
52	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	156.149	156.149	
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	243.658	243.658	
54	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	783.181	1.566.362	
55	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	285.346	856.038	
56	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	839.677	839.677	
57	Pizarron de acrilico	Unidad	1	1.635.352	1.635.352	
58	Limpieza final	Metros cuadrados	61,5	15.344	943.656	
					149.832.166	OFERTA RECHAZADA
LOTE N° 4						
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN AULA PRIMERA INFANCIA DE 5,80 X 6,80 M. CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 3663 PROF. LELIA MARIA LUISA ZALAZAR						

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE´YI ÑONE´ÊME´Ê MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA
SAN MIGUEL LA CIUDAD DE LA FE ANÁ, "LA CIUDAD QUE TE ABRIGA"
SAN MIGUEL OVECHA RAGUE RENDA, "TAVA NDE AHO IVA"

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obra y placueta conmemorativa	Unidad	1	2.074.368	2.074.368	OFERTA RECHAZADA			
2	Limpieza y preparación del terreno c/ destronque de arboles	Metros cuadrados	76,56	16.630	1.273.193				
3	Replanteo de obra	Metros cuadrados	76,56	6.838	523.517				
4	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	101.053	2.895.138				
5	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	17,72	506.051	8.967.224				
6	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.624.903	3.937.355				
7	Zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0,5	2.610.108	1.305.054				
8	Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,46	2.617.912	3.822.152				
9	Encadenado superior de H°A°	Metros cúbicos	1,52	1.953.341	2.969.078				
10	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1	543.571	543.571				
11	Nivelación de 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	0,72	254.490	183.233				
12	Nivelación de 0.45	Metros cuadrados	3,75	199.289	747.334				
13	Nivelación de 0.30	Metros cuadrados	11,63	196.160	2.281.341				
14	Aislación horizontal en U	Metros cuadrados	18,51	55.636	1.029.822				
15	Aislación de Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	47.163	166.957				
16	Muros de elevación de 0.15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	51,75	113.806	5.889.431				
17	Muro de elevación de 0.15 visto una cara con ladrillo semipesados macizos	Metros cuadrados	37,65	133.551	5.028.195				
18	Muro de elevación de 0.30 revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91	195.787	4.289.693				
19	Muro de elevación de 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	31,72	228.613	7.251.604				
20	Muro de sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4	104.745	418.980				
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	30.594	1.367.552				
22	Envarillado en Pared doble Z de 1 Ø 10 por c/5 hilada	Metro lineal	97,6	30.594	2.985.974				
23	Pilar de 0,40 x 0,40 con núcleo de Hº Aº revocado	Metro lineal	9,2	248.892	2.289.806				
24	Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	4	201.972	807.888				
25	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	99,53	371.479	36.973.305				
26	Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	215,38	54.363	11.708.703				
27	Revoque de pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	Metros cuadrados	14,72	62.587	921.281				
28	Revoque de cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	59.379	465.531				
29	Revoque de viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	62.587	1.381.921				
30	Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	58.719	598.347				
31	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	Metro lineal	30,8	40.318	1.241.794				
32	Revoque de mochetas	Metro lineal	42,8	39.292	1.681.698				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

33	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	67,29	49.274	3.315.647	OFERTA RECHAZADA
34	Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	67,29	56.093	3.774.498	
35	Piso cerámica PEI 5 alto trafico y antideslizante	Metros cuadrados	67,29	133.800	9.003.402	
36	Zócalo cerámico altura 10 cm	Metro lineal	36,7	41.117	1.508.994	
37	Azulejado en baño h = 1,20 incluye base previa	Metros cuadrados	28	132.645	3.714.060	
38	Escalera de acceso	Unidad	1	1.170.386	1.170.386	
39	Rampa Peatonal	Unidad	1	839.855	839.855	
40	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza c/pintura	Unidad	1	1.870.820	1.870.820	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	113.783	2.621.550	
42	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes	Unidad	1	859.624	859.624	
43	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	Unidad	2	679.238	1.358.476	
44	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes (2 hojas)	Unidad	1	2.052.693	2.052.693	
45	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	Metros cuadrados	5,1	518.477	2.644.233	
46	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	Metros cuadrados	9	518.477	4.666.293	
47	Pintura interior, exterior paredes revocadas a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	214,55	17.600	3.776.080	
48	Pintura de interior y exterior pilares, paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	214,55	31.183	6.690.313	
49	Pintura con látex en mampostería vista color cerámico	Metros cuadrados	68,03	31.184	2.121.448	
50	Pintura de muro de nivelación y escalones	Metros cuadrados	27,6	31.184	860.678	
51	Pintura de aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	19,6	38.273	750.151	
52	Pintura de madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13,42	37.083	497.654	
53	Pintura de techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	99,53	37.885	3.770.634	
54	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	Metros cuadrados	22,08	38.239	844.317	
55	Pintura de canaleta con antióxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	37.771	1.393.750	
56	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,1	239.786	3.380.983	
57	Registro 40 x 40	Unidad	3	321.463	964.389	
58	Registro 60 x 60	Unidad	1	496.410	496.410	
59	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Unidad	1	2.933.297	2.933.297	
60	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad	1	4.521.565	4.521.565	
61	Instalación Cloacal, incluye cañerías, rejilla de 15x15	Unidad	1	884.992	884.992	
62	Canaletas y bajadas	Metro lineal	36,9	109.138	4.027.192	
63	Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.595.268	1.595.268	
64	Mesada de granito con lavatorios, base de pared de ladrillo y mesada de H°	Unidad Medida Global	1	1.218.486	1.218.486	
65	Provisión y colocación de Inodoros c/ cisterna alta, tapa y accesorios	Unidad	2	670.466	1.340.932	
66	Provisión y colocación de Lavatorio de embutir de 0,38 x 0,35 con griferías	Unidad	3	564.326	1.692.978	
67	Provisión de jabonera, perchero, portarollo y ducha eléctrica	Unidad	13	274.764	3.571.932	
68	Espejo de 1,70 x 0,40 con marco de madera	Unidad	1	381.546	381.546	
69	Puertitas con marcos (revestido con formica, herrajes y colocación)	Unidad	1	654.112	654.112	

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE YI ÑONE ÉME É MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA
SAN MIGUEL LA CIUDAD DE LA LANA, "LA CIUDAD QUE TE ABRIGA"
SAN MIGUEL OVECHA RAGUE RENDA, "TAVA NDE AHO IVA"

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ID N° 427659

70	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	209.743	1.258.458	OFERTA RECHAZADA
71	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	176.393	352.786	
72	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	11	147.501	1.622.511	
73	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	147.501	590.004	
74	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	181.064	362.128	
75	Artefacto tipo fluorescente con lámparas Led de 40 W	Unidad	4	252.541	1.010.164	
76	Artefacto de adosar c/ foco Led de 25 W y fotocélula	Unidad	7	133.007	931.049	
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	430.608	430.608	
78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	198.766	198.766	
79	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	782.892	1.565.784	
80	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	Metros	25	71.782	1.794.550	
81	Extintor de 6 kilos	Unidad	1	299.775	299.775	
82	Limpieza final	Metros cuadrados	77,46	15.017	1.163.217	
					217.370.608	**OFERTA RECHAZADA**
	Precio Total				**895.766.748**	**OFERTA RECHAZADA**

Sr. Mario Adrián González Corvalán
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Jessica Aguirre Latorre
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Sofía Díaz de López
Miembro Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES