Secretaria Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Hormigón Armado - Caracteristicas Fck = 210 Kg/cm2 - Fyk = 500 Mpa															
	Preliminares de HºAº - Excavación con retiro de material (Tubulones 7 mts. c/ Campana)	------	------	955,15	15.880	15.167.782	------	------	955,15	185.178	176.872.767	------	------	955,15	39.694	37.913.724
	Preliminares de HºAº - Excavación para vigas longitudinales inferiores	------	------	123,76	11.910	1.473.982	------	------	123,76	83.297	10.308.837	------	------	123,76	10.735	1.328.564
	Tubulones **Cuantía: 40,15 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas**	------	------	955	669.339	639.319.146	------	------	955	1.372.402	1.310.849.770	------	------	955	799.523	763.664.393
	Vigas longitudinales inferiores **Cuantía: 46,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas**	------	------	123,76	971.765	120.265.636	------	------	123,76	1.443.940	178.702.014	------	------	123,76	838.253	103.742.191
	Pilares para porticos y caja de ascensor **Cuantía: 95,05 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas**	------	------	392,85	1.242.741	488.210.802	------	------	392,85	2.018.587	793.001.903	------	------	392,85	1.327.074	521.341.021
	Vigas longitudinales medias **Cuantía: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas**	------	------	176,8	1.557.885	275.434.068	------	------	176,8	598.426	105.801.717	------	------	176,8	1.562.087	276.176.982
	Portico (Viga Inclinada) **Cuantía: 94,08 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas**	------	------	532,63	1.237.276	659.010.316	------	------	532,63	1.916.444	1.020.755.568	------	------	532,63	1.197.142	637.633.743
	Vigas de amarre **Cuantía: 92,65 Kg/m3 Encofrado 120 pulg/ metricas**	------	------	64,24	1.229.220	78.965.093	------	------	64,24	1.874.061	120.389.679	------	------	64,24	1.166.037	74.906.217
	Losas **Cuantía: 56,08 Kg/m3 Encofrado 220 pulg/ metricas**	------	------	386,9	1.023.200	395.876.080	------	------	386,9	1.565.979	605.877.275	------	------	386,9	1.007.072	389.636.157
	Vigas de losas **Cuantía: 130,19 Kg/m3 Encofrado 220 pulg/ metricas**	------	------	118,79	1.440.706	171.141.466	------	------	118,79	2.173.840	258.230.454	------	------	118,79	1.433.051	170.232.128
	Escalera de ingreso c/ rampas de distribución en bocas de acceso **Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	------	------	92,49	1.397.722	129.275.308	------	------	92,49	2.163.172	200.071.778	------	------	92,49	1.392.731	128.813.690
	Caja de Ascensores, escaleras externas **Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	------	------	198,54	1.397.722	277.503.726	------	------	198,54	2.194.387	435.673.595	------	------	198,54	1.402.531	278.458.505
	Escalones de graderias y camineros **Cuantía: 58,06 Kg/m3 Encofrado 360 pulg/ metricas**	------	------	530,75	1.034.354	548.983.386	------	------	530,75	1.719.040	912.380.480	------	------	530,75	1.014.658	538.529.734
	Parapetos de Hº Aº en nivel entrepiso **Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	------	------	16,79	1.397.722	23.467.752	------	------	16,79	2.163.172	36.319.658	------	------	16,79	1.392.731	23.383.953
	Parapetos de Hº Aº en graderias **Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	------	------	12,12	1.397.722	16.940.391	------	------	12,12	2.163.172	26.217.645	------	------	12,12	1.405.521	17.034.915
	Escalones en graderias Hº masa fck= 210 kg/cm2	------	------	14,4	464.097	6.682.997	------	------	14,4	1.450.315	20.884.536	------	------	14,4	545.662	7.857.533
	Hormigón masa como fondo de zapatas fck = 110 kg/cm2	------	------	84,06	278.308	23.394.570	------	------	84,06	823.176	69.196.175	------	------	84,06	380.470	31.982.308

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos preliminares															
	Letrero de Obra	------	------	1	2.618.476	2.618.476	------	------	1	2.931.552	2.931.552	------	------	1	1.480.475	1.480.475
	Construcción de obrador, deposito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalización y personales de seguridad durante período de constr. Área 80 m2	------	------	1	11.513.354	11.513.354	------	------	1	48.859.200	48.859.200	------	------	1	9.911.000	9.911.000
	Limpieza del predio	------	------	17170,00	1.489	25.566.130	------	------	17170,00	732	12.568.440	------	------	17170,00	352	6.043.840
	Retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5 km.	------	------	1	1.985.061	1.985.061	------	------	1	15.848.903	15.848.903	------	------	1	1.296.009	1.296.009
	Replanteo y marcación topográfico, disponibilidad de equipos y topografos en periodo de construcción a cargo de la fiscalización	------	------	6955,24	2.481	17.255.950	------	------	6955,24	4.750	33.037.390	------	------	6955,24	1.062	7.386.465
	Fundaciones					-					0				0	0
	Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavación y retiro de material sobrante	------	------	126,51	182.396	23.074.918	------	------	126,51	244.429	30.922.713	------	------	126,51	178.572	22.591.144
	Aislaciones					-					0				0	0
	Horizontal de paredes de 0,15m	------	------	185,04	9.318	1.724.203	------	------	185,04	44.585	8.250.008	------	------	185,04	10.064	1.862.243
	Horizontal de paredes de 0,20m	------	------	351,28	12.287	4.316.177	------	------	351,28	44.585	15.661.819	------	------	351,28	14.165	4.975.881
	De losa de techo palcos con membrana asfáltica de 4mm con terminación de piso de tejuelita	------	------	518,57	86.404	44.806.522	------	------	518,57	102.951	53.387.300	------	------	518,57	62.952	32.645.019
	De losa techo de entrepiso con membrana asfáltica de 4mm con terminación de alisado de cemento	------	------	62,75	82.980	5.206.995	------	------	62,75	88.293	5.540.386	------	------	62,75	61.947	3.887.174
	Mamposteria										0				0	0
	Mampostería de 0,30m de ladrillos comunes PB Nivelación	------	------	107,26	83.004	8.903.341	------	------	107,26	87.138	9.346.770	------	------	107,26	78.640	8.435.241
	Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes PB	------	------	1.613,39	43.942	70.895.759	------	------	1.613,39	44.997	72.597.890	------	------	1.613,39	40.809	65.840.996
	Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes PE	------	------	291,98	43.942	12.830.009	------	------	291,98	44.997	13.138.044	------	------	291,98	41.517	12.121.968
	Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes Ppalco	------	------	106,95	43.942	4.699.597	------	------	106,95	44.997	4.812.429	------	------	106,95	42.818	4.579.385
	Mampostería de 0,20m de ladrillos comunes PB	------	------	1.911,58	63.237	120.882.382	------	------	1.911,58	68.545	131.029.032	------	------	1.911,58	58.404	111.643.731
	Mampostería de 0,20m de ladrillos comunes en planta de entrepiso	------	------	599,81	63.237	37.930.122	------	------	599,81	68.545	41.113.908	------	------	599,81	59.101	35.449.312
	Mampostería de 0,20m de ladrillos comunes en planta de palcos	------	------	821,93	63.237	51.976.210	------	------	821,93	68.545	56.339.000	------	------	821,93	59.875	49.212.891
	Envarillado										0				0	0
	Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas)	------	------	943,74	12.785	12.065.716	------	------	943,74	11.723	11.063.464	------	------	943,74	6.369	6.010.680
	Estructuras metálicas										0				0	0
	Torres de iluminación para cancha deportiva según detalle	------	------	4,00	12.386.692	49.546.768	------	------	4,00	35.047.657	140.190.628	------	------	4,00	19.239.000	76.956.000
	Contrapisos										0				0	0
	Contrapiso de cascote de 0,10 en PB	------	------	3.242,37	21.509	69.740.136	------	------	3.242,37	22.364	72.512.363	------	------	3.242,37	14.781	47.925.471
	Contrapiso de cascote de 0,05 en PE	------	------	2.327,95	16.131	37.552.161	------	------	2.327,95	19.345	45.034.193	------	------	2.327,95	9.483	22.075.950
	Contrapiso de cascote de 0,05 en Ppalcos	------	------	449,54	16.131	7.251.530	------	------	449,54	19.345	8.696.351	------	------	449,54	9.483	4.262.988
	Contrapiso de cascote de 0,05 en Paz	------	------	519,68	16.131	8.382.958	------	------	519,68	19.345	10.053.210	------	------	519,68	9.483	4.928.125
	Revoques										0				0	0
	Revoque filtrado	------	------	9.143,12	13.319	121.777.220	------	------	9.143,12	20.047	183.292.134	------	------	9.143,12	10.704	97.867.960
	Revoque común para baño	------	------	1.310,05	12.234	16.027.160	------	------	1.310,05	20.047	26.262.585	------	------	1.310,05	7.987	10.463.375
	Pisos					-					0				0	0
	Alisado de cemento llaneado planta baja	------	------	202,30	23.886	4.832.138	------	------	202,30	21.488	4.347.022	------	------	202,30	14.062	2.844.743
	hormigón con endurecedor planta baja	------	------	886,57	49.873	44.215.906	------	------	886,57	113.717	100.818.081	------	------	886,57	33.253	29.481.112
	Granito reconstituido 40 x 40 planta baja	------	------	2.323,50	78.451	182.280.899	------	------	2.323,50	108.458	252.002.163	------	------	2.323,50	55.992	130.097.412
	Granito reconstituido 40 x 40 planta entrepiso	------	------	174,01	78.451	13.651.259	------	------	174,01	108.458	18.872.777	------	------	174,01	55.992	9.743.168
	Alisado de cemento llaneado planta entrepiso	------	------	2.153,94	23.886	51.449.011	------	------	2.153,94	21.488	46.283.863	------	------	2.153,94	14.062	30.288.704
	Granito reconstituido 40 x 40 planta palcos	------	------	449,54	78.451	35.266.863	------	------	449,54	109.408	49.183.272	------	------	449,54	55.992	25.170.644
	Alisado de cemento llaneado planta azotea	------	------	519,68	23.886	12.413.076	------	------	519,68	21.488	11.166.884	------	------	519,68	14.062	7.307.740

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

Item		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Revestimientos	------	------	1.410,05	46.163	65.092.168	------	------	1.410,05	66.852	94.264.706	------	------	1.410,05	39.300	55.414.991
	Azulejados en baños										0				0	0
	Zócalos	------	------	925,11	39.906	36.917.440	------	------	925,11	33.259	30.768.233	------	------	925,11	24.425	22.595.812
	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta baja	------	------	73,40	39.906	2.929.100	------	------	73,40	33.259	2.441.211	------	------	73,40	24.468	1.795.951
	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta entrepiso	------	------	385,08	39.906	15.367.002	------	------	385,08	33.259	12.807.376	------	------	385,08	24.557	9.456.410
	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta palcos														0	0
	Varios															
	Canal de desagüe pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof.	------	------	100,00	106.358	10.635.800	------	------	100,00	87.803	8.780.300	------	------	100,00	117.513	11.751.300
	Sellado de juntas de dilatación	------	------	384,80	6.307	2.426.934	------	------	384,80	9.908	3.812.598	------	------	384,80	8.162	3.140.738
	Finalización										0					0
	Limpieza final bruta de obra	------	------	1,00	2.481.326	2.481.326	------	------	1,00	16.286.400	16.286.400	------	------	1,00	3.798.828	3.798.828

ING. FERNANDO L. FRETES SANTACRUZ
DIRECTOR

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Aberturas-puertas (detalles ver en planilla de aberturas)	------	------	52,00	555.499	28.885.948	------	------	52,00	4.195.720	218.177.440	------	------	52,00	235.495	12.245.740
	P1	------	------	6,00	628.391	3.770.346	------	------	6,00	4.195.720	25.174.320	------	------	6,00	284.535	1.707.210
	P2	------	------	42,00	645.304	27.102.768	------	------	42,00	4.195.720	176.220.240	------	------	42,00	314.682	13.216.644
	P3	------	------	9,00	686.037	6.174.333	------	------	9,00	4.195.720	37.761.480	------	------	9,00	352.345	3.171.105
	P4	------	------	6,00	1.014.287	6.085.722	------	------	6,00	4.402.215	26.413.290	------	------	6,00	534.978	3.209.868
	P5	------	------	18,00	1.795.607	32.320.926	------	------	18,00	4.190.970	75.437.460	------	------	18,00	1.828.055	32.904.990
	P6	------	------	10,00	1.993.081	19.930.810	------	------	10,00	4.190.970	41.909.700	------	------	10,00	2.042.919	20.429.190
	P7	------	------	1,00	1.786.555	1.786.555	------	------	1,00	4.190.970	4.190.970	------	------	1,00	1.270.213	1.270.213
	P8					-				0	0				0	0
	Aberturas-ventanas (detalles ver en planilla de aberturas)	------	------	32,00	347.352	11.115.264	------	------	32,00	506.788	16.217.216	------	------	32,00	265.848	8.507.136
	V1	------	------	26,00	129.054	3.355.404	------	------	26,00	224.113	5.826.938	------	------	26,00	435.649	11.326.874
	V2	------	------	4,00	2.180.425	8.721.700	------	------	4,00	3.068.662	12.274.648	------	------	4,00	2.284.631	9.138.524
	V3	------	------	20,00	2.479.341	49.586.820	------	------	20,00	4.809.772	96.195.440	------	------	20,00	2.484.017	49.680.340
	V4	------	------	2,00	2.623.113	5.246.226	------	------	2,00	3.453.670	6.907.340	------	------	2,00	2.097.707	4.195.414
	V5	------	------	1,00	15.820.179	15.820.179	------	------	1,00	19.337.512	19.337.512	------	------	1,00	14.419.762	14.419.762
	V6					-				0	0				0	0
	Aberturas-cerramiento fijos de vidrio (detalles ver en planilla de aberturas)	------	------	1,00	4.356.711	4.356.711	------	------	1,00	6.074.605	6.074.605	------	------	1,00	2.463.525	2.463.525
	CFV1	------	------	2,00	4.506.353	9.012.706	------	------	2,00	6.281.293	12.562.586	------	------	2,00	4.147.229	8.294.458
	CFV2	------	------	1,00	4.581.171	4.581.171	------	------	1,00	6.384.635	6.384.635	------	------	1,00	1.543.784	1.543.784
	CFV3	------	------	1,00	5.104.914	5.104.914	------	------	1,00	7.108.042	7.108.042	------	------	1,00	3.261.069	3.261.069
	CFV4	------	------	2,00	9.112.633	18.225.266	------	------	2,00	12.643.607	25.287.214	------	------	2,00	6.185.397	12.370.794
	CFV5	------	------	1,00	9.657.564	9.657.564	------	------	1,00	13.396.282	13.396.282	------	------	1,00	6.504.414	6.504.414
	CFV6	------	------	1,00	9.315.902	9.315.902	------	------	1,00	12.924.371	12.924.371	------	------	1,00	6.663.923	6.663.923
	CFV7	------	------	2,00	9.390.723	18.781.446	------	------	2,00	13.027.714	26.055.428	------	------	2,00	6.743.678	13.487.356
	CFV8	------	------	1,00	8.327.258	8.327.258	------	------	1,00	11.558.829	11.558.829	------	------	1,00	5.064.404	5.064.404
	CFV9					-										

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Ampliación red media tensión															
	poste H°A° 12/300	------	------	6,00	1.847.911	11.087.466	------	------	6,00	2.247.100	13.482.600	------	------	6,00	1.414.885	8.489.310
	poste H°A°12/200	------	------	2,00	1.653.015	3.306.030	------	------	2,00	1.967.905	3.935.810	------	------	2,00	1.035.935	2.071.870
	cable A Al. 35 mm2	------	------	712,00	7.443	5.299.416	------	------	712,00	4.669	3.324.328	------	------	712,00	3.078	2.191.536
	anclaje MT tipo RMS2	------	------	10,00	1.472.636	14.728.360	------	------	10,00	1.235.227	12.352.270	------	------	10,00	47.083	470.830
	materiales de fijacion y conexión	------	------	1,00	2.906.129	2.906.129	------	------	1,00	10.518.053	10.518.053	------	------	1,00	676.723	676.723
	Acometida media tensión				-	-				0	0				0	0
	seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A	------	------	15,00	298.236	4.473.540	------	------	15,00	685.298	10.279.470	------	------	15,00	361.903	5.428.545
	descargadores sobret.18 kV,10kA	------	------	9,00	476.415	4.287.735	------	------	9,00	719.140	6.472.260	------	------	9,00	381.725	3.435.525
	terminales p/cable aislado 23 kV,exter.	------	------	10,00	283.705	2.837.050	------	------	10,00	846.046	8.460.460	------	------	10,00	676.723	6.767.230
	cable aislado 23 kV,Al. 50 mm2	------	------	106,50	71.367	7.600.586	------	------	106,50	86.296	9.190.524	------	------	106,50	45.334	4.828.071
	cable Cu desnudo 35 mm2	------	------	55,00	33.837	1.861.035	------	------	55,00	34.957	1.922.635	------	------	55,00	13.852	761.860
	jabalinas tipo Copperweld 3/4"x3,00 m	------	------	12,00	190.566	2.286.792	------	------	12,00	236.892	2.842.704	------	------	12,00	94.306	1.131.672
	caño hierro galvanizado 4"x6,00 m	------	------	9,00	744.398	6.699.582	------	------	9,00	719.140	6.472.260	------	------	9,00	493.661	4.442.949
	materiales de fijacion y conexión	------	------	1,00	2.739.384	2.739.384	------	------	1,00	558.390	558.390	------	------	1,00	828.303	828.303
	Puesto de distribución					-				0	0				0	0
	transformador pedestal 700 KVA	------	------	1,00	99.451.561	99.451.561	------	------	1,00	153.715.584	153.715.584	------	------	1,00	108.205.243	108.205.243
	base de concreto p/ el transformador	------	------	1,00	2.286.790	2.286.790	------	------	1,00	3.807.211	3.807.211	------	------	1,00	797.352	797.352
	registro p/ entr/salida de cables	------	------	1,00	1.834.196	1.834.196	------	------	1,00	592.233	592.233	------	------	1,00	518.935	518.935
	puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm	------	------	1,00	2.301.083	2.301.083	------	------	1,00	1.226.768	1.226.768	------	------	1,00	979.440	979.440
	caja y cable p/equipo medicion kWh	------	------	1,00	1.495.942	1.495.942	------	------	1,00	1.776.697	1.776.697	------	------	1,00	746.683	746.683
	materiales de fijacion y conexión	------	------	1,00	2.991.884	2.991.884	------	------	1,00	642.995	642.995	------	------	1,00	1.609.523	1.609.523
	Tablero principal					-				0	0				0	0
	gabinete metálico(100x150x30)cm con barras Cu RSTN+T de(50x5)mm	------	------	1,00	2.693.367	2.693.367	------	------	1,00	6.176.141	6.176.141	------	------	1,00	338.583	338.583
	TM 3X315 A	------	------	1,00	2.305.738	2.305.738	------	------	1,00	3.308.042	3.308.042	------	------	1,00	1.733.457	1.733.457
	TM 3X160 A	------	------	1,00	1.370.169	1.370.169	------	------	1,00	2.631.205	2.631.205	------	------	1,00	757.919	757.919
	TM 3x63 A	------	------	1,00	274.047	274.047	------	------	1,00	423.023	423.023	------	------	1,00	100.866	100.866
	TM 3x40 A	------	------	1,00	222.076	222.076	------	------	1,00	278.309	278.309	------	------	1,00	89.389	89.389
	TM 3x32 A	------	------	1,00	216.011	216.011	------	------	1,00	265.658	265.658	------	------	1,00	63.566	63.566
	puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2	------	------	42,00	48.451	2.034.942	------	------	42,00	62.234	2.613.828	------	------	42,00	23.606	991.452
	puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2	------	------	50,00	25.726	1.286.300	------	------	50,00	25.347	1.267.350	------	------	50,00	13.735	686.750
	materiales de fijacion y conexión	------	------	1,00	771.792	771.792	------	------	1,00	169.209	169.209	------	------	1,00	1.178.103	1.178.103
	Línea principal									0	0				0	0
	cable NYY 1x240 mm2 RST	------	------	180,00	172.796	31.103.280	------	------	180,00	235.961	42.472.980	------	------	180,00	123.106	22.159.080
	cable NYY 1x120 mm2 N	------	------	60,00	102.477	6.148.620	------	------	60,00	120.519	7.231.140	------	------	60,00	78.565	4.713.900
	cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2	------	------	42,00	48.451	2.034.942	------	------	42,00	62.234	2.613.828	------	------	42,00	23.606	991.452
	ducto PVC 4 x 4"	------	------	120,00	111.481	13.377.720	------	------	120,00	109.985	13.198.200	------	------	120,00	42.419	5.090.280
	registro mampost.80cm3,c/tapa metalic.	------	------	2,00	205.168	410.336	------	------	2,00	930.651	1.861.302	------	------	2,00	518.935	1.037.870
	materiales fijacion y conexión	------	------	1,00	331.227	331.227	------	------	1,00	372.260	372.260	------	------	1,00	845.793	845.793

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Tableros seccionales															
	TS 1															
	caja metalica(40x40x15)cm	------	------	1,00	964.740	964.740	------	------	1,00	727.599	727.599	------	------	1,00	306.518	306.518
	TM 3x25 A	------	------	1,00	214.815	214.815	------	------	1,00	265.658	265.658	------	------	1,00	63.566	63.566
	TM 1x25 A	------	------	23,00	51.667	1.188.341	------	------	23,00	96.361	2.216.303	------	------	23,00	13.068	300.564
	TM 1x16 A	------	------	25,00	51.667	1.291.675	------	------	25,00	96.361	2.409.025	------	------	25,00	13.068	326.700
	cable alimentador NYY 4x6mm2	------	------	210,00	48.451	10.174.710	------	------	210,00	38.410	8.066.100	------	------	210,00	15.650	3.286.500
	cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	------	------	70,00	5.145	360.150	------	------	70,00	6.922	484.540	------	------	70,00	4.262	298.340
	materiales fijacion y conexión	------	------	1,00	675.318	675.318	------	------	1,00	287.656	287.656	------	------	1,00	729.776	729.776
	TS 2					-				0	0				0	0
	caja metálica (40x60x15)cm	------	------	1,00	1.067.645	1.067.645	------	------	1,00	727.599	727.599	------	------	1,00	309.433	309.433
	TM 3x63 A	------	------	1,00	274.047	274.047	------	------	1,00	423.023	423.023	------	------	1,00	100.866	100.866
	TM 1x16 A	------	------	32,00	51.667	1.653.344	------	------	32,00	96.361	3.083.552	------	------	32,00	13.068	418.176
	cable alimentador NYY 4x16 mm2	------	------	120,00	74.607	8.952.840	------	------	120,00	65.991	7.918.920	------	------	120,00	28.102	3.372.240
	cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2	------	------	45,00	9.862	443.790	------	------	45,00	20.305	913.725	------	------	45,00	5.780	260.100
	materiales fijacion y conexión	------	------	1,00	675.318	675.318	------	------	1,00	355.339	355.339	------	------	1,00	729.776	729.776
	TS 3					-				0	0				0	0
	caja metálica (60x100x30)cm	------	------	1,00	2.070.975	2.070.975	------	------	1,00	1.607.488	1.607.488	------	------	1,00	391.636	391.636
	TM 3x160 A	------	------	1,00	1.370.169	1.370.169	------	------	1,00	2.631.205	2.631.205	------	------	1,00	757.919	757.919
	TM 3x50 A	------	------	1,00	272.271	272.271	------	------	1,00	423.023	423.023	------	------	1,00	95.128	95.128
	TM 3x25 A	------	------	1,00	214.815	214.815	------	------	1,00	265.658	265.658	------	------	1,00	63.566	63.566
	TM 1x40 A	------	------	20,00	56.812	1.136.240	------	------	20,00	135.367	2.707.340	------	------	20,00	14.789	295.780
	TM 1x16 A	------	------	35,00	51.667	1.808.345	------	------	35,00	96.361	3.372.635	------	------	35,00	13.068	457.380
	cable aliment.NYY 3(1x70)+35 mm2	------	------	125,00	195.820	24.477.500	------	------	125,00	252.105	31.513.125	------	------	125,00	86.727	10.840.875
	cable p.a.t.cobre desn.25 mm2	------	------	45,00	21.439	964.755	------	------	45,00	25.347	1.140.615	------	------	45,00	12.929	581.805
	materiales fijacion y conexión	------	------	1,00	675.318	675.318	------	------	1,00	592.232	592.232	------	------	1,00	886.020	886.020
	TS 4					-				0	0				0	0
	caja metálica (40x60x15)cm	------	------	1,00	1.067.645	1.067.645	------	------	1,00	727.599	727.599	------	------	1,00	309.433	309.433
	TM 3x32 A	------	------	1,00	216.011	216.011	------	------	1,00	265.658	265.658	------	------	1,00	63.566	63.566
	TM 1x25 A	------	------	20,00	51.667	1.033.340	------	------	20,00	96.361	1.927.220	------	------	20,00	13.068	261.360
	TM 1x16 A	------	------	36,00	51.667	1.860.012	------	------	36,00	96.361	3.468.996	------	------	36,00	13.068	470.448
	cable aliment.NYY 4x10 mm2	------	------	150,00	46.903	7.035.450	------	------	150,00	61.709	9.256.350	------	------	150,00	25.744	3.861.600
	cable p.a.t. cobre desn. 10 mm2	------	------	45,00	11.616	522.720	------	------	45,00	11.033	496.485	------	------	45,00	4.877	219.465
	materiales fijacion y conexión	------	------	1,00	675.318	675.318	------	------	1,00	287.656	287.656	------	------	1,00	566.303	566.303
	TS 5					-				0	0				0	0
	caja metálica (40x40x15)cm.	------	------	1,00	964.740	964.740	------	------	1,00	727.599	727.599	------	------	1,00	309.433	309.433
	TM 3x25 A	------	------	1,00	214.815	214.815	------	------	1,00	265.658	265.658	------	------	1,00	63.566	63.566
	TM 1x25 A	------	------	18,00	51.667	930.006	------	------	18,00	96.361	1.734.498	------	------	18,00	13.068	235.224
	TM 1x16 A	------	------	22,00	51.667	1.136.674	------	------	22,00	96.361	2.119.942	------	------	22,00	13.068	287.496
	cable alimentador NYY 4x6 mm2	------	------	160,00	48.451	7.752.160	------	------	160,00	38.410	6.145.600	------	------	160,00	15.650	2.504.000
	cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	------	------	45,00	5.145	231.525	------	------	45,00	6.922	311.490	------	------	45,00	4.262	191.790
	materiales fijacion y conexión	------	------	1,00	675.318	675.318	------	------	1,00	287.656	287.656	------	------	1,00	735.023	735.023
	TS 6									0	0				0	0
	caja metálica (40x60x15)cm.	------	------	1,00	1.067.645	1.067.645	------	------	1,00	727.599	727.599	------	------	1,00	309.433	309.433
	TM 3x40 A	------	------	1,00	222.076	222.076	------	------	1,00	278.309	278.309	------	------	1,00	89.389	89.389
	TM 1x25 A	------	------	18,00	51.667	930.006	------	------	18,00	96.361	1.734.498	------	------	18,00	13.068	235.224
	TM 1x16 A	------	------	22,00	51.667	1.136.674	------	------	22,00	96.361	2.119.942	------	------	22,00	13.068	287.496
	cable alimentador NYY 4x10 mm2	------	------	145,00	46.903	6.800.935	------	------	145,00	61.709	8.947.805	------	------	145,00	25.744	3.732.880
	cable p.a.t cobre desn. 10 mm2	------	------	46,00	11.616	534.336	------	------	46,00	11.033	507.518	------	------	46,00	4.877	224.342
	materiales fijacion y conexión	------	------	1,00	675.318	675.318	------	------	1,00	287.656	287.656	------	------	1,00	735.023	735.023

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Cableado de circuitos															
	bocas y cableado circuitos de luces	------	------	488,00	63.392	30.935.296	------	------	488,00	121.830	59.453.040	------	------	488,00	30.293	14.782.984
	bocas y cableado circuitos de ducha electrica	------	------	22,00	253.702	5.581.444	------	------	22,00	365.491	8.040.802	------	------	22,00	43.585	958.870
	bocas y cableado circuitos tomas de corriente	------	------	117,00	63.396	7.417.332	------	------	117,00	113.370	13.264.290	------	------	117,00	36.589	4.280.913
	Artefactos de iluminación y ventiladores de techo					-				0	0				0	0
	Reflectores Tipo HPIT de 1000 W de potencia, cableado e instalado en torres de iluminación	------	------	120,00	1.224.386	146.926.320	------	------	120,00	2.813.340	337.600.800	------	------	120,00	1.405.473	168.656.760
	fluorescente acanalado de adosar 1x40 w	------	------	303,00	60.028	18.188.484	------	------	303,00	92.968	28.169.304	------	------	303,00	37.172	11.263.116
	lámparas de 100 w, con portafoco	------	------	75,00	6.646	498.450	------	------	75,00	14.382	1.078.650	------	------	75,00	22.597	1.694.775
	lámparas de 75 w , con portafoco	------	------	20,00	6.646	132.920	------	------	20,00	14.382	287.640	------	------	20,00	22.597	451.940
	ventiladores techo Wahson 56" tipo pesado	------	------	31,00	317.292	9.836.052	------	------	31,00	548.238	16.995.378	------	------	31,00	377.061	11.688.891
	Tomas de corriente					-				0	0				0	0
	t.corr.industrial 4P+T,380 V / 63 A	------	------	4,00	504.523	2.018.092	------	------	4,00	171.747	686.988	------	------	4,00	206.825	827.300
	t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A.	------	------	5,00	527.391	2.636.955	------	------	5,00	136.213	681.065	------	------	5,00	38.921	194.605
	t.corr.Schuko 2x16 A + T	------	------	8,00	20.474	163.792	------	------	8,00	63.209	505.672	------	------	8,00	22.014	176.112
	t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V	------	------	12,00	25.512	306.144	------	------	12,00	52.454	629.448	------	------	12,00	8.022	96.264
	interruptor embut. 1x20A/220 V	------	------	12,00	40.948	491.376	------	------	12,00	86.291	1.035.492	------	------	12,00	6.040	72.480
	Teléfono (Oficinas del club)					-				0	0				0	0
	boca telefono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares	------	------	14,00	86.469	1.210.566	------	------	14,00	152.287	2.132.018	------	------	14,00	52.330	732.620
	Total en Instalación Eléctrica					**568.008.196**					**921.774.408**					**451.602.848**

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Instalación Hidrosanitaria															
	Agua Corriente según planos															
	Alimentación principal del bloque según planos	------	------	1,00	2.983.547	2.983.547	------	------	1,00	2.317.634	2.317.634	------	------	1,00	30.500.438	30.500.438
	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en PB con 2 inodoros, 3 mingitorios, 4 bachas	------	------	1,00	741.420	741.420	------	------	1,00	602.525	602.525	------	------	1,00	338.797	338.797
	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en PB con 4 inodoros, 4 bachas	------	------	1,00	734.870	734.870	------	------	1,00	602.525	602.525	------	------	1,00	351.373	351.373
	Instalación de agua fria en baño de discapacitado	------	------	1,00	1.057.879	1.057.879	------	------	1,00	465.416	465.416	------	------	1,00	231.271	231.271
	Instalación de agua en sector de bachas y ducha en talleres PB	------	------	1,00	3.109.594	3.109.594	------	------	1,00	737.266	737.266	------	------	1,00	3.838.430	3.838.430
	Instalación de agua en sector de bachas y ducha en talleres PA	------	------	1,00	652.259	652.259	------	------	1,00	727.087	727.087	------	------	1,00	1.245.833	1.245.833
	Instalación de agua corriente de entrepiso, planta palco y azotea de servicio según Planos correspondientes	------	------	1,00	2.860.679	2.860.679	------	------	1,00	1.562.466	1.562.466	------	------	1,00	640.471	640.471
	Instalación hidraulica contra incendios conforme Planos PCI N°1	------	------	1,00	66.066.803	66.066.803	------	------	1,00	15.551.625	15.551.625	------	------	1,00	53.641.961	53.641.961
	Desague cloacal									0	0				0	0
	Desagüe de baño sexado masculino en PB con 2 inodoros, 3 mingitorios, 4 bachas hasta 1° registro	------	------	1,00	2.300.559	2.300.559	------	------	1,00	504.564	504.564	------	------	1,00	864.269	864.269
	Desagüe de baño sexado femenino en PB con 4 inodoros, 4 bachas hasta 1° registro	------	------	1,00	2.300.559	2.300.559	------	------	1,00	504.564	504.564	------	------	1,00	865.250	865.250
	Desagüe de baño de discapacitado hasta 1° registro	------	------	1,00	940.874	940.874	------	------	1,00	504.564	504.564	------	------	1,00	483.236	483.236
	Desagüe de bachas y ducha en talleres PB hasta 1° registro	------	------	1,00	14.007.927	14.007.927	------	------	1,00	178.887	178.887	------	------	1,00	1.473.681	1.473.681
	Desagüe de bachas y ducha en talleres PA hasta 1° registro	------	------	1,00	4.518.773	4.518.773	------	------	1,00	178.887	178.887	------	------	1,00	1.273.630	1.273.630
	Camara de inspección 40x40 hasta 40cm fondo	------	------	8,00	172.700	1.381.600	------	------	8,00	176.572	1.412.576	------	------	8,00	559.697	4.477.576
	Camara de inspección 60x60 hasta 60cm fondo	------	------	6,00	220.342	1.322.052	------	------	6,00	241.973	1.451.838	------	------	6,00	724.907	4.349.442
	Camara septica y pozo absorbente según detalle	------	------	1,00	3.692.214	3.692.214	------	------	1,00	25.177.818	25.177.818	------	------	1,00	3.744.340	3.744.340
	Colocación de cañeria cloacal en tierra	------	------	186,00	29.776	5.538.336	------	------	186,00	116.298	21.631.428	------	------	186,00	24.841	4.620.426
	Desague pluvial									0	0				0	0
	Bajadas de caño de PVC de 200mm	------	------	84,00	64.316	5.402.544	------	------	84,00	116.298	9.769.032	------	------	84,00	69.803	5.863.452
	Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra	------	------	180,00	64.316	11.576.880	------	------	180,00	116.298	20.933.640	------	------	180,00	68.893	12.400.740
	Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50	------	------	2,00	442.041	884.082	------	------	2,00	555.443	1.110.886	------	------	2,00	765.134	1.530.268
	Registros de inspección de 0,70x0,85	------	------	4,00	410.378	1.641.512	------	------	4,00	307.843	1.231.372	------	------	4,00	720.739	2.882.956
	Total en Instalación Hidrosanitaria					133.714.963					107.156.600					135.617.840

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		S & S CONSTRUCCIONES S.A.					T & C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.					GRUPO V.P.S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Instalación contra incendios															
	Panel de control central (PCC)	-------	-------	1,00	4.525.939	4.525.939	-------	-------	1,00	2.379.284	2.379.284	-------	-------	1,00	9.736.100	9.736.100
	Alarma audio visual (AAV)	-------	-------	10,00	589.563	5.895.630	-------	-------	10,00	431.412	4.314.120	-------	-------	10,00	300.828	3.008.280
	Pulsador manual de control (PMC)	-------	-------	11,00	416.863	4.585.493	-------	-------	11,00	351.874	3.870.614	-------	-------	11,00	306.658	3.373.238
	Sensores humo calor (H/C)	-------	-------	27,00	381.132	10.290.564	-------	-------	27,00	343.346	9.270.342	-------	-------	27,00	228.093	6.158.511
	Sensores termovelocimétrico (T/V)	-------	-------	44,00	446.639	19.652.116	-------	-------	44,00	286.491	12.605.604	-------	-------	44,00	231.101	10.168.444
	Luz emergencia (LE)	-------	-------	9,00	357.311	3.215.799	-------	-------	9,00	276.720	2.490.480	-------	-------	9,00	108.205	973.845
	Señal luminosa indicador de salida	-------	-------	11,00	476.415	5.240.565	-------	-------	11,00	355.132	3.906.452	-------	-------	11,00	143.418	1.577.598
	Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC	-------	-------	20,00	267.983	5.359.660	-------	-------	20,00	204.320	4.086.400	-------	-------	20,00	137.588	2.751.760
	Total en Instalación Especiales - Contra Incendio					**58.765.766**					**42.923.296**					**37.747.776**
	Pintura de poliuretano en aberturas lisas	-------	-------	364,14	13.291	4.839.785	-------	-------	364,14	10.169	3.702.940	-------	-------	364,14	21.571	7.854.864
	Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas	-------	-------	8,40	14.896	125.126	-------	-------	8,40	13.477	113.207	-------	-------	8,40	9.853	82.765
	Latex interior	-------	-------	7.199,61	9.669	69.613.067	-------	-------	7.199,61	8.400	60.476.757	-------	-------	7.199,61	7.579	54.565.874
	Latex con base exterior	-------	-------	2.826,31	10.988	31.055.455	-------	-------	2.826,31	8.400	23.740.974	-------	-------	2.826,31	10.261	29.000.730
	Total en Pintura															
	[illegible]															
	Mamparas															
	Mamparas de eucatex como divisorias de boxes en baños	-------	-------	164,40	128.127	21.064.079	-------	-------	164,40	271.440	44.624.736	-------	-------	164,40	69.960	11.501.424
	Mampara de de eucatex en oficina club	-------	-------	14,82	149.782	2.219.020	-------	-------	14,82	271.440	4.021.384	-------	-------	14,82	69.690	1.032.457
	Equipamiento de baños					-				0	0				0	0
	Inodoros de cisterna alta tipo deca ravena	-------	-------	62,00	162.906	10.100.172	-------	-------	62,00	391.881	24.296.622	-------	-------	62,00	158.104	9.802.448
	Mingitorios tipo deca ravena M713 c/ griferia temporizador	-------	-------	26,00	605.854	15.752.204	-------	-------	26,00	746.429	19.407.154	-------	-------	26,00	363.119	9.441.094
	Lavatorio con pedestal linea deca ravena	-------	-------	58,00	215.076	12.474.408	-------	-------	58,00	520.925	30.213.650	-------	-------	58,00	122.802	7.122.516
	Dispensador de tohallas (baños palcos)	-------	-------	8,00	93.593	748.744	-------	-------	8,00	11.129	89.032	-------	-------	8,00	261.692	2.093.536
	Portarrollos linea deca ravena	-------	-------	62,00	67.000	4.154.000	-------	-------	62,00	49.606	3.075.572	-------	-------	62,00	37.362	2.316.444
	Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados	-------	-------	58,00	123.057	7.137.306	-------	-------	58,00	184.932	10.726.056	-------	-------	58,00	70.171	4.069.918
	Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos)	-------	-------	4,00	1.604.474	6.417.896	-------	-------	4,00	440.779	1.763.116	-------	-------	4,00	2.681.800	10.727.200
	Espejos en baños					-				0	0				0	0
	Espejo de 4mm cristal templado	-------	-------	40,22	104.892	4.218.756	-------	-------	40,22	396.327	15.940.272	-------	-------	40,22	93.280	3.751.722
	Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados	-------	-------	1,44	180.144	259.407	-------	-------	1,44	396.327	570.711	-------	-------	1,44	169.070	243.461
	Total en Equipamientos					[illegible]					[illegible]					[illegible]
	Empastado															
	Nivelación, tratamiento de fertilización del suelo en 10 cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 aspersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes tipo gramilla (bermudita)	-------	-------	10.335,00	20.615	213.056.025	-------	-------	10.335,00	25.156	259.987.260	-------	-------	10.335,00	10.114	104.528.190
	Limpieza final					-					0				0	0
	Limpieza final de obra	-------	-------	1,00	5.955.183	5.955.183	-------	-------	1,00	9.750.214	9.750.214	-------	-------	1,00	5.539.083	5.539.083
	TOTAL GENERAL DE OBRA					**6.596.545.774**					**10.453.608.392**					**6.129.095.558**

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Hormigón Armado - Caracteristicas Fck = 210 Kg/cm2 - Fyk = 500 Mpa															
	Preliminares de HºAº - Excavación con retiro de material (Tubulones 7 mts. c/ Campana)	----------	----------	955,15	37.752	36.058.823	-------	-------	955,15	36.127	33.551.554	-------	-------	955,15	40.538	38.719.871
	Preliminares de HºAº - Excavación para vigas longitudinales inferiores	----------	----------	123,76	15.730	1.946.745	-------	-------	123,76	24.940	3.086.574	-------	-------	123,76	15.670	1.939.319
	Tubulones **Cuantia: 40,15 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas**	----------	----------	955	659.648	630.062.787	-------	-------	955	844.999	807.100.795	-------	-------	955	492.913	470.805.852
	Vigas longitudinales inferiores **Cuantia: 46,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas**	----------	----------	123,76	1.073.500	132.856.360	-------	-------	123,76	1.159.538	143.504.423	-------	-------	123,76	1.157.375	143.236.730
	Pilares para porticos y caja de ascensor **Cuantia: 95,05 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas**	----------	----------	392,85	1.412.990	555.093.122	-------	-------	392,85	1.298.040	509.935.014	-------	-------	392,85	1.298.375	510.066.618
	Vigas longitudinales medias **Cuantia: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas**	----------	----------	176,8	1.758.914	310.975.995	-------	-------	176,8	1.594.040	281.826.272	-------	-------	176,8	1.686.125	298.106.900
	Portico (Viga Inclinada) **Cuantia: 94,08 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas**	----------	----------	532,63	1.397.560	744.382.383	-------	-------	532,63	1.388.387	739.485.915	-------	-------	532,63	1.298.375	691.553.476
	Vigas de amarre **Cuantia: 92,65 Kg/m3 Encofrado 120 pulg/ metricas**	----------	----------	64,24	1.379.739	88.634.433	-------	-------	64,24	1.346.631	86.507.575	-------	-------	64,24	1.298.375	83.407.810
	Losas **Cuantia: 56,08 Kg/m3 Encofrado 220 pulg/ metricas**	----------	----------	386,9	1.179.890	456.499.441	-------	-------	386,9	1.159.747	448.706.114	-------	-------	386,9	1.198.500	463.699.650
	Vigas de losas **Cuantia: 130,19 Kg/m3 Encofrado 220 pulg/ metricas**	----------	----------	118,79	1.598.234	189.854.217	-------	-------	118,79	1.627.271	193.303.522	-------	-------	118,79	1.469.338	174.542.661
	Escalera de ingreso c/ rampas de distribución en bocas de acceso **Cuantia: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	----------	----------	92,49	1.604.233	148.375.510	-------	-------	92,49	1.642.352	151.901.136	-------	-------	92,49	1.457.588	134.812.314
	Caja de Ascensores, escaleras externas **Cuantia: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	----------	----------	198,54	1.604.233	318.504.420	-------	-------	198,54	1.558.460	309.416.648	-------	-------	198,54	1.198.500	237.950.190
	Escalones de graderias y camineros **Cuantia: 58,06 Kg/m3 Encofrado 360 pulg/ metricas**	----------	----------	530,75	1.090.830	578.958.023	-------	-------	530,75	1.261.438	669.507.157	-------	-------	530,75	1.116.838	592.781.769
	Parapetos de Hº Aº en nivel entrepiso **Cuantia: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	----------	----------	16,79	1.556.278	26.129.874	-------	-------	16,79	1.522.507	25.562.893	-------	-------	16,79	1.234.338	20.724.535
	Parapetos de Hº Aº en graderias **Cuantia: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas**	----------	----------	12,12	1.556.278	18.862.065	-------	-------	12,12	1.522.507	18.452.785	-------	-------	12,12	1.116.838	13.536.077
	Escalones en graderias Hº masa fck= 210 kg/cm2	----------	----------	14,4	580.753	8.362.843	-------	-------	14,4	816.685	11.760.264	-------	-------	14,4	496.884	7.155.130
	Hormigón masa como fondo de zapatas fck = 110 kg/cm2	----------	----------	84,06	440.575	37.034.735	-------	-------	84,06	375.136	31.533.932	-------	-------	84,06	337.343	28.357.053

D.I.C. FERNANDO L. PRETES SANTACRUZ
DIRECTOR

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

Item	Descripción	CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos preliminares					-					0					0
	Letrero de Obra	---------	---------	1	1.247.752	1.247.752	---------	---------	1	5.521.766	5.521.766	---------	---------	1	1.468.750	1.468.750
	Construcción de obrador, deposito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalización y personales de seguridad durante periodo de constr. Área 80 m2	---------	---------	1	17.908.000	17.908.000	---------	---------	1	23.969.000	23.969.000	---------	---------	1	14.746.838	14.746.838
	Limpieza del predio	---------	---------	17170,00	2.272	39.010.240	---------	---------	17170,00	1.078	18.509.260	---------	---------	17170,00	529	9.082.930
	Retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5 km.	---------	---------	1	21.142.330	21.142.330	---------	---------	1	15.949.033	15.949.033	---------	---------	1	646.838	646.838
	Replanteo y marcación topográfico, disponibilidad de equipos y topografos en periodo de construcción a cargo de la fiscalización	---------	---------	6955,24	2.626	18.264.460	---------	---------	6955,24	2.277	15.837.081	---------	---------	6955,24	999	6.948.285
	Fundaciones					-					0					0
	Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavación y retiro de material sobrante	---------	---------	126,51	174.288	22.049.175	---------	---------	126,51	208.027	26.317.496	---------	---------	126,51	222.075	28.094.708
	Aislaciones					-					0					0
	Horizontal de paredes de 0,15m	---------	---------	185,04	11.108	2.055.424	---------	---------	185,04	8.735	1.616.324	---------	---------	185,04	6.463	1.195.914
	Horizontal de paredes de 0,20m	---------	---------	351,28	12.213	4.290.183	---------	---------	351,28	14.510	5.097.073	---------	---------	351,28	8.813	3.095.831
	De losa de techo palcos con membrana asfáltica de 4mm con terminación de piso de tejuelita	---------	---------	518,57	76.885	39.870.254	---------	---------	518,57	66.349	34.406.601	---------	---------	518,57	95.763	49.659.819
	De losa techo de entrepiso con membrana asfáltica de 4mm con terminación de alisado de cemento	---------	---------	62,75	54.414	3.414.479	---------	---------	62,75	57.934	3.635.359	---------	---------	62,75	21.796	1.367.699
	Mamposteria					-					0					0
	Mamposteria de 0,30m de ladrillos comunes PB Nivelación	---------	---------	107,26	78.311	8.399.951	---------	---------	107,26	84.285	9.040.746	---------	---------	107,26	85.893	9.213.227
	Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PB	---------	---------	1.613,39	50.751	81.881.359	---------	---------	1.613,39	45.284	73.060.934	---------	---------	1.613,39	45.238	72.986.718
	Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PE	---------	---------	291,98	50.751	14.818.074	---------	---------	291,98	46.482	13.571.628	---------	---------	291,98	45.238	13.208.410
	Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes Ppalco	---------	---------	106,95	51.551	5.513.379	---------	---------	106,95	47.681	5.099.483	---------	---------	106,95	45.238	4.838.204
	Mamposteria de 0,20m de ladrillos comunes PB	---------	---------	1.911,58	75.427	144.184.503	---------	---------	1.911,58	66.399	126.926.788	---------	---------	1.911,58	65.213	124.659.658
	Mamposteria de 0,20m de ladrillos comunes en planta de entrepiso	---------	---------	599,81	75.427	45.241.793	---------	---------	599,81	68.798	41.264.480	---------	---------	599,81	65.213	39.115.344
	Mamposteria de 0,20m de ladrillos comunes en planta de palcos	---------	---------	821,93	77.095	63.366.477	---------	---------	821,93	70.595	58.023.951	---------	---------	821,93	65.713	54.011.302
	Envarillado					-					0					0
	Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas)	---------	---------	943,74	15.131	14.279.730	---------	---------	943,74	13.261	12.514.936	---------	---------	943,74	10.986	10.367.928
	Estructuras metálicas					-					0					0
	Torres de iluminación para cancha deportiva según detalle	---------	---------	4,00	21.162.900	84.651.600	---------	---------	4,00	44.378.589	177.514.356	---------	---------	4,00	29.375.000	117.500.000
	Contrapisos					-					0					0
	Contrapiso de cascote de 0,10 en PB	---------	---------	3.242,37	17.869	57.937.910	---------	---------	3.242,37	18.667	60.525.321	---------	---------	3.242,37	14.588	47.623.931
	Contrapiso de cascote de 0,05 en PE	---------	---------	2.327,95	14.030	32.661.139	---------	---------	2.327,95	10.053	23.402.881	---------	---------	2.327,95	12.338	28.722.247
	Contrapiso de cascote de 0,05 en Ppalcos	---------	---------	449,54	12.862	5.781.983	---------	---------	449,54	10.053	4.519.226	---------	---------	449,54	12.338	5.546.426
	Contrapiso de cascote de 0,05 en Paz	---------	---------	519,68	11.239	5.840.684	---------	---------	519,68	10.053	5.224.343	---------	---------	519,68	12.338	6.411.812
	Revoques				-	-					0					0
	Revoque filtrado	---------	---------	9.143,12	16.964	155.103.894	---------	---------	9.143,12	18.401	168.242.558	---------	---------	9.143,12	13.513	123.550.986
	Revoque común para baño	---------	---------	1.310,05	15.845	20.757.753	---------	---------	1.310,05	18.401	24.106.242	---------	---------	1.310,05	11.750	15.393.096
	Pisos					-					0					0
	Alisado de cemento llaneado planta baja	---------	---------	202,30	22.993	4.651.494	---------	---------	202,30	21.828	4.415.400	---------	---------	202,30	17.625	3.565.538
	hormigón con endurecedor planta baja	---------	---------	886,57	57.181	50.694.959	---------	---------	886,57	78.793	69.855.510	---------	---------	886,57	53.463	47.398.692
	Granito reconstituido 40 x 40 planta baja	---------	---------	2.323,50	69.850	162.296.475	---------	---------	2.323,50	81.758	189.994.713	---------	---------	2.323,50	68.738	159.712.743
	Granito reconstituido 40 x 40 planta entrepiso	---------	---------	174,01	69.850	12.154.599	---------	---------	174,01	81.758	14.226.710	---------	---------	174,01	68.738	11.961.099
	Alisado de cemento llaneado planta entrepiso	---------	---------	2.153,94	22.993	49.525.542	---------	---------	2.153,94	22.785	49.077.523	---------	---------	2.153,94	17.625	37.983.193
	Granito reconstituido 40 x 40 planta palcos	---------	---------	449,54	69.850	31.400.369	---------	---------	449,54	81.758	36.753.491	---------	---------	449,54	68.738	30.900.481
	Alisado de cemento llaneado planta azotea	---------	---------	519,68	22.993	11.949.002	---------	---------	519,68	23.745	12.339.802	---------	---------	519,68	17.625	9.159.360

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Revestimientos															
	Azulejados en baños	---------	---------	1.410,05	50.800	71.630.573	---------	---------	1.410,05	50.596	71.342.923	---------	---------	1.410,05	57.516	81.100.473
											0					0
	Zócalos															
	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta baja	---------	---------	925,11	17.510	16.198.676	---------	---------	925,11	19.698	18.223.742	---------	---------	925,11	28.788	26.632.067
	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta entrepiso	---------	---------	73,40	17.510	1.285.234	---------	---------	73,40	20.298	1.489.973	---------	---------	73,40	28.788	2.113.039
	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta palcos	---------	---------	385,08	17.510	6.742.751	---------	---------	385,08	20.898	8.047.402	---------	---------	385,08	28.788	11.085.683
											0					0
	Varios															
	Canal de desagüe pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof.	---------	---------	100,00	125.597	12.559.700	---------	---------	100,00	168.161	16.816.100	---------	---------	100,00	186.238	18.623.800
	Sellado de juntas de dilatación	---------	---------	384,80	19.707	7.583.254	---------	---------	384,80	7.151	2.751.705	---------	---------	384,80	9.988	3.843.382
											0					0
	Finalización															
	Limpieza final bruta de obra	---------	---------	1,00	4.407.857	4.407.857	---------	---------	1,00	3.595.350	3.595.350	---------	---------	1,00	5.287.500	5.287.500

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Aberturas-puertas (detalles ver en planilla de aberturas)															
	P1	---------	---------	52,00	544.500	28.314.000	---------	---------	52,00	372.314	19.360.328	---------	---------	52,00	454.937	23.656.724
	P2	---------	---------	6,00	605.000	3.630.000	---------	---------	6,00	375.194	2.251.164	---------	---------	6,00	454.937	2.729.622
	P3	---------	---------	42,00	665.500	27.951.000	---------	---------	42,00	378.541	15.898.722	---------	---------	42,00	485.266	20.381.172
	P4	---------	---------	9,00	726.000	6.534.000	---------	---------	9,00	381.421	3.432.789	---------	---------	9,00	505.495	4.549.365
	P5	---------	---------	6,00	1.331.000	7.986.000	---------	---------	6,00	560.333	3.361.998	---------	---------	6,00	808.776	4.852.656
	P6	---------	---------	18,00	3.630.000	65.340.000	---------	---------	18,00	3.658.762	65.857.716	---------	---------	18,00	1.358.744	24.457.392
	P7	---------	---------	10,00	3.363.800	33.638.000	---------	---------	10,00	3.924.592	39.245.920	---------	---------	10,00	1.613.508	16.135.080
	P8	---------	---------	1,00	1.452.000	1.452.000	---------	---------	1,00	1.238.956	1.238.956	---------	---------	1,00	1.698.430	1.698.430
	Aberturas-ventanas (detalles ver en planilla de aberturas)					-					0					
	V1	---------	---------	32,00	333.960	10.686.720	---------	---------	32,00	317.739	10.167.648	---------	---------	32,00	161.755	5.176.160
	V2	---------	---------	26,00	484.000	12.584.000	---------	---------	26,00	118.051	3.069.326	---------	---------	26,00	633.878	16.480.828
	V3	---------	---------	4,00	1.452.000	5.808.000	---------	---------	4,00	2.127.511	8.510.044	---------	---------	4,00	2.919.176	11.676.704
	V4	---------	---------	20,00	1.331.000	26.620.000	---------	---------	20,00	3.357.476	67.149.520	---------	---------	20,00	796.745	15.934.900
	V5	---------	---------	2,00	2.286.900	4.573.800	---------	---------	2,00	2.399.491	4.798.982	---------	---------	2,00	3.349.091	6.698.182
	V6	---------	---------	1,00	12.463.000	12.463.000	---------	---------	1,00	13.620.234	13.620.234	---------	---------	1,00	20.322.772	20.322.772
	Aberturas-cerramiento fijos de vidrio (detalles ver en planilla de aberturas)					-					0					0
	CFV1	---------	---------	1,00	4.174.500	4.174.500	---------	---------	1,00	4.250.984	4.250.984	---------	---------	1,00	3.688.777	3.688.777
	CFV2	---------	---------	2,00	4.235.000	8.470.000	---------	---------	2,00	4.396.995	8.793.990	---------	---------	2,00	6.209.883	12.419.766
	CFV3	---------	---------	1,00	4.235.000	4.235.000	---------	---------	1,00	4.470.000	4.470.000	---------	---------	1,00	4.389.379	4.389.379
	CFV4	---------	---------	1,00	4.840.000	4.840.000	---------	---------	1,00	4.981.030	4.981.030	---------	---------	1,00	4.882.985	4.882.985
	CFV5	---------	---------	2,00	7.260.000	14.520.000	---------	---------	2,00	8.891.494	17.782.988	---------	---------	2,00	9.256.441	18.512.882
	CFV6	---------	---------	1,00	8.954.000	8.954.000	---------	---------	1,00	9.423.201	9.423.201	---------	---------	1,00	9.734.124	9.734.124
	CFV7	---------	---------	1,00	8.712.000	8.712.000	---------	---------	1,00	9.089.830	9.089.830	---------	---------	1,00	9.972.966	9.972.966
	CFV8	---------	---------	2,00	17.424.000	34.848.000	---------	---------	2,00	9.162.835	18.325.670	---------	---------	2,00	10.095.041	20.190.082
	CFV9	---------	---------	1,00	7.018.000	7.018.000	---------	---------	1,00	8.125.178	8.125.178	---------	---------	1,00	7.584.550	7.584.550

LUIS FERNANDO L. FRETES SANTACRUZ
DIRECTOR

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Ampliación red media tensión															
	poste H°A° 12/300	---------	---------	6,00	1.521.377	9.128.262	---------	---------	6,00	1.372.226	8.233.356	---------	---------	6,00	1.807.109	10.842.654
	poste H°A°12/200	---------	---------	2,00	1.442.727	2.885.454	---------	---------	2,00	1.122.547	2.245.094	---------	---------	2,00	1.445.687	2.891.374
	cable A Al. 35 mm2	---------	---------	712,00	17.424	12.405.888	---------	---------	712,00	7.068	5.032.416	---------	---------	712,00	4.651	3.311.512
	anclaje MT tipo RMS2	---------	---------	10,00	538.120	5.381.200	---------	---------	10,00	846.106	8.461.060	---------	---------	10,00	58.131	581.310
	materiales de fijacion y conexión	---------	---------	1,00	6.176.856	6.176.856	---------	---------	1,00	1.166.092	1.166.092	---------	---------	1,00	909.873	909.873
	Acometida media tensión					-					0					0
	seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A	---------	---------	15,00	546.315	8.194.725	---------	---------	15,00	472.189	7.082.835	---------	---------	15,00	447.607	6.714.105
	descargadores sobret.18 kV,10kA	---------	---------	9,00	425.315	3.827.835	---------	---------	9,00	424.251	3.818.259	---------	---------	9,00	476.673	4.290.057
	terminales p/cable aislado 23 kV,exter.	---------	---------	10,00	533.610	5.336.100	---------	---------	10,00	453.014	4.530.140	---------	---------	10,00	871.962	8.719.620
	cable aislado 23 kV,Al. 50 mm2	---------	---------	106,50	211.750	22.551.375	---------	---------	106,50	83.491	8.891.792	---------	---------	106,50	63.944	6.810.036
	cable Cu desnudo 35 mm2	---------	---------	55,00	29.282	1.610.510	---------	---------	55,00	32.638	1.795.090	---------	---------	55,00	20.114	1.106.270
	jabalinas tipo Copperweld 3/4"x3,00 m	---------	---------	12,00	111.320	1.335.840	---------	---------	12,00	99.070	1.188.840	---------	---------	12,00	127.888	1.534.656
	caño hierro galvanizado 4"x6,00 m	---------	---------	9,00	771.980	6.947.820	---------	---------	9,00	982.729	8.844.561	---------	---------	9,00	707.679	6.369.111
	materiales de fijacion y conexión	---------	---------	1,00	919.600	919.600	---------	---------	1,00	2.216.732	2.216.732	---------	---------	1,00	1.263.713	1.263.713
	Puesto de distribución					-					0					0
	transformador pedestal 700 KVA	---------	---------	1,00	34.291.400	34.291.400	---------	---------	1,00	107.161.404	107.161.404	---------	---------	1,00	110.258.618	110.258.618
	base de concreto p/ el transformador	---------	---------	1,00	1.185.800	1.185.800	---------	---------	1,00	2.249.090	2.249.090	---------	---------	1,00	1.351.838	1.351.838
	registro p/ entr/salida de cables	---------	---------	1,00	225.905	225.905	---------	---------	1,00	826.931	826.931	---------	---------	1,00	990.751	990.751
	puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm	---------	---------	1,00	1.780.043	1.780.043	---------	---------	1,00	3.623.315	3.623.315	---------	---------	1,00	1.364.810	1.364.810
	caja y cable p/equipo medicion kWh	---------	---------	1,00	1.815.000	1.815.000	---------	---------	1,00	1.605.923	1.605.923	---------	---------	1,00	1.046.354	1.046.354
	materiales de fijacion y conexión	---------	---------	1,00	374.000	374.000	---------	---------	1,00	1.605.923	1.605.923	---------	---------	1,00	2.021.940	2.021.940
	Tablero principal					-					0					0
	gabinete metálico(100x150x30)cm con barras Cu RSTN+T de(60x5)mm	---------	---------	1,00	1.399.409	1.399.409	---------	---------	1,00	1.743.746	1.743.746	---------	---------	1,00	442.299	442.299
	TM 3X315 A	---------	---------	1,00	1.247.167	1.247.167	---------	---------	1,00	1.809.660	1.809.660	---------	---------	1,00	3.358.443	3.358.443
	TM 3X160 A	---------	---------	1,00	1.139.267	1.139.267	---------	---------	1,00	864.881	864.881	---------	---------	1,00	1.467.929	1.467.929
	TM 3x63 A	---------	---------	1,00	129.220	129.220	---------	---------	1,00	193.749	193.749	---------	---------	1,00	194.612	194.612
	TM 3x40 A	---------	---------	1,00	122.714	122.714	---------	---------	1,00	162.989	162.989	---------	---------	1,00	172.370	172.370
	TM 3x32 A	---------	---------	1,00	122.714	122.714	---------	---------	1,00	153.402	153.402	---------	---------	1,00	122.327	122.327
	puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2	---------	---------	42,00	47.925	2.012.850	---------	---------	42,00	89.483	3.758.286	---------	---------	42,00	44.987	1.889.254
	puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2	---------	---------	50,00	21.305	1.065.250	---------	---------	50,00	30.759	1.537.950	---------	---------	50,00	16.741	837.050
	materiales de fijacion y conexión	---------	---------	1,00	726.000	726.000	---------	---------	1,00	2.396.900	2.396.900	---------	---------	1,00	1.516.455	1.516.455
	Línea principal					-					0					0
	cable NYY 1x240 mm2 RST	---------	---------	180,00	194.425	34.996.500	---------	---------	180,00	149.607	26.929.260	---------	---------	180,00	183.551	33.039.180
	cable NYY 1x120 mm2 N	---------	---------	60,00	111.815	6.708.900	---------	---------	60,00	95.876	5.752.560	---------	---------	60,00	98.266	5.895.960
	cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2	---------	---------	42,00	47.925	2.012.850	---------	---------	42,00	86.288	3.624.096	---------	---------	42,00	44.987	1.889.254
	ducto PVC 4 x 4"	---------	---------	120,00	18.150	2.178.000	---------	---------	120,00	125.473	15.056.760	---------	---------	120,00	52.571	6.308.520
	registro mampost.80cm3,c/tapa metalic.	---------	---------	2,00	177.505	355.010	---------	---------	2,00	288.168	576.336	---------	---------	2,00	151.646	303.292
	materiales fijacion y conexión	---------	---------	1,00	544.500	544.500	---------	---------	1,00	1.438.140	1.438.140	---------	---------	1,00	1.010.970	1.010.970

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Tableros seccionales															
	TS 1															
	caja metalica(40x40x15)cm	---------	---------	1,00	157.300	157.300	---------	---------	1,00	688.510	688.510	---------	---------	1,00	382.146	382.146
	TM 3x26 A	---------	---------	1,00	122.714	122.714	---------	---------	1,00	121.044	121.044	---------	---------	1,00	122.327	122.327
	TM 1x25 A	---------	---------	23,00	47.196	1.085.508	---------	---------	23,00	42.694	981.962	---------	---------	23,00	24.466	562.718
	TM 1x16 A	---------	---------	25,00	47.196	1.179.900	---------	---------	25,00	42.694	1.067.350	---------	---------	25,00	24.466	611.650
	cable alimentador NYY 4x6mm2	---------	---------	210,00	35.093	7.369.530	---------	---------	210,00	34.789	7.305.690	---------	---------	210,00	29.470	6.188.700
	cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	---------	---------	70,00	12.339	863.730	---------	---------	70,00	25.201	1.764.070	---------	---------	70,00	7.400	518.000
	materiales fijacion y conexión	---------	---------	1,00	385.000	385.000	---------	---------	1,00	898.838	898.838	---------	---------	1,00	859.325	859.325
	TS 2					-					0					0
	caja metálica (40x60x15)cm	---------	---------	1,00	146.410	146.410	---------	---------	1,00	842.659	842.659	---------	---------	1,00	382.146	382.146
	TM 3x63 A	---------	---------	1,00	129.220	129.220	---------	---------	1,00	193.749	193.749	---------	---------	1,00	122.327	122.327
	TM 1x16 A	---------	---------	32,00	47.196	1.510.272	---------	---------	32,00	42.694	1.366.208	---------	---------	32,00	24.466	782.912
	cable alimentador NYY 4x16 mm2	---------	---------	120,00	82.838	9.916.560	---------	---------	120,00	59.923	7.190.760	---------	---------	120,00	24.466	2.935.920
	cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2	---------	---------	45,00	11.857	533.565	---------	---------	45,00	36.141	1.626.345	---------	---------	45,00	29.470	1.326.150
	materiales fijacion y conexión	---------	---------	1,00	385.000	385.000	---------	---------	1,00	898.838	898.838	---------	---------	1,00	7.400	7.400
	TS 3					-					0					0
	caja metálica (60x100x30)cm	---------	---------	1,00	317.020	317.020	---------	---------	1,00	955.430	955.430	---------	---------	1,00	455.947	455.947
	TM 3x180 A	---------	---------	1,00	1.138.267	1.138.267	---------	---------	1,00	864.881	864.881	---------	---------	1,00	1.467.929	1.467.929
	TM 3x50 A	---------	---------	1,00	124.757	124.757	---------	---------	1,00	206.733	206.733	---------	---------	1,00	183.492	183.492
	TM 3x25 A	---------	---------	1,00	122.714	122.714	---------	---------	1,00	121.044	121.044	---------	---------	1,00	122.327	122.327
	TM 1x40 A	---------	---------	20,00	47.196	943.920	---------	---------	20,00	53.931	1.078.620	---------	---------	20,00	27.802	556.040
	TM 1x16 A	---------	---------	35,00	47.196	1.651.860	---------	---------	35,00	42.694	1.494.290	---------	---------	35,00	24.466	856.310
	cable aliment.NYY 3(1x70)+35 mm2	---------	---------	125,00	227.299	28.412.375	---------	---------	125,00	192.127	24.015.875	---------	---------	125,00	110.095	13.761.875
	cable p.a.t.cobre desn.25 mm2	---------	---------	45,00	26.181	1.177.245	---------	---------	45,00	43.445	1.955.025	---------	---------	45,00	15.347	690.615
	materiales fijacion y conexión	---------	---------	1,00	385.000	385.000	---------	---------	1,00	1.797.675	1.797.675	---------	---------	1,00	1.010.970	1.010.970
	TS 4					-					0					0
	caja metálica (40x60x15)cm	---------	---------	1,00	146.410	146.410	---------	---------	1,00	860.637	860.637	---------	---------	1,00	382.146	382.146
	TM 3x32 A	---------	---------	1,00	122.714	122.714	---------	---------	1,00	153.402	153.402	---------	---------	1,00	122.327	122.327
	TM 1x25 A	---------	---------	20,00	47.196	943.920	---------	---------	20,00	42.694	853.880	---------	---------	20,00	24.466	489.320
	TM 1x16 A	---------	---------	36,00	47.196	1.699.056	---------	---------	36,00	42.694	1.536.984	---------	---------	36,00	24.466	880.776
	cable aliment.NYY 4x10 mm2	---------	---------	150,00	51.498	7.724.700	---------	---------	150,00	42.246	6.336.900	---------	---------	150,00	49.032	7.354.800
	cable p.a.t. cobre desn. 10 mm2	---------	---------	45,00	14.852	668.340	---------	---------	45,00	33.857	1.523.565	---------	---------	45,00	8.593	386.685
	materiales fijacion y conexión	---------	---------	1,00	385.000	385.000	---------	---------	1,00	898.838	898.838	---------	---------	1,00	657.131	657.131
	TS 5					-					0					0
	caja metálica (40x40x15)cm.	---------	---------	1,00	157.300	157.300	---------	---------	1,00	860.637	860.637	---------	---------	1,00	382.146	382.146
	TM 3x25 A	---------	---------	1,00	122.714	122.714	---------	---------	1,00	121.044	121.044	---------	---------	1,00	122.327	122.327
	TM 1x25 A	---------	---------	18,00	47.196	849.528	---------	---------	18,00	42.694	768.492	---------	---------	18,00	24.466	440.388
	TM 1x16 A	---------	---------	22,00	47.196	1.038.312	---------	---------	22,00	42.694	939.268	---------	---------	22,00	24.466	538.252
	cable alimentador NYY 4x6 mm2	---------	---------	160,00	35.093	5.614.880	---------	---------	160,00	34.789	5.566.240	---------	---------	160,00	29.470	4.715.200
	cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	---------	---------	45,00	12.339	555.255	---------	---------	45,00	25.201	1.134.045	---------	---------	45,00	7.400	333.000
	materiales fijacion y conexión	---------	---------	1,00	385.000	385.000	---------	---------	1,00	898.838	898.838	---------	---------	1,00	859.325	859.325
	TS 6					-					0					0
	caja metálica (40x60x15)cm.	---------	---------	1,00	146.410	146.410	---------	---------	1,00	860.637	860.637	---------	---------	1,00	382.146	382.146
	TM 3x40 A	---------	---------	1,00	122.714	122.714	---------	---------	1,00	199.243	199.243	---------	---------	1,00	166.810	166.810
	TM 1x25 A	---------	---------	18,00	47.196	849.528	---------	---------	18,00	42.694	768.492	---------	---------	18,00	24.466	440.388
	TM 1x16 A	---------	---------	22,00	47.196	1.038.312	---------	---------	22,00	42.694	939.268	---------	---------	22,00	24.466	538.252
	cable alimentador NYY 4x10 mm2	---------	---------	145,00	51.498	7.467.210	---------	---------	145,00	41.948	6.082.170	---------	---------	145,00	49.032	7.109.640
	cable p.a.t cobre desn. 10 mm2	---------	---------	46,00	14.852	683.192	---------	---------	46,00	33.857	1.557.422	---------	---------	46,00	8.593	395.278
	materiales fijacion y conexión	---------	---------	1,00	385.000	385.000	---------	---------	1,00	898.838	898.838	---------	---------	1,00	859.325	859.325

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Cableado de circuitos															
	bocas y cableado circuitos de luces	---------	---------	488,00	54.450	26.571.600	---------	---------	488,00	52.468	25.604.384	---------	---------	488,00	47.000	22.936.000
	bocas y cableado circuitos de ducha electrica	---------	---------	22,00	121.000	2.662.000	---------	---------	22,00	69.264	1.523.808	---------	---------	22,00	103.988	2.287.736
	bocas y cableado circuitos tomas de corriente	---------	---------	117,00	54.450	6.370.650	---------	---------	117,00	50.359	5.892.003	---------	---------	117,00	47.000	5.499.000
	Artefactos de iluminación y ventiladores de techo					-										0
	Reflectores Tipo HPIT de 1000 W de potencia, cableado e instalado en torres de iluminación	---------	---------	120,00	2.432.596	291.911.520	---------	---------	120,00	577.503	69.300.360	---------	---------	120,00	1.821.250	218.550.000
	fluorescente acanalado de adosar 1x40 w	---------	---------	303,00	81.085	24.568.755	---------	---------	303,00	80.017	24.245.151	---------	---------	303,00	50.043	15.163.029
	lámparas de 100 w, con portafoco	---------	---------	75,00	25.713	1.928.475	---------	---------	75,00	17.738	1.330.350	---------	---------	75,00	26.438	1.982.850
	lámparas de 75 w , con portafoco	---------	---------	20,00	25.713	514.260	---------	---------	20,00	22.172	443.440	---------	---------	20,00	26.438	528.760
	ventiladores techo Wahsen 56" tipo pesado	---------	---------	31,00	490.921	15.218.551	---------	---------	31,00	437.267	13.555.277	---------	---------	31,00	240.875	7.467.125
	Tomas de corriente					-										0
	t.corr.industrial 4P+T,380 V / 63 A	---------	---------	4,00	509.217	2.036.868	---------	---------	4,00	86.414	345.656	---------	---------	4,00	208.513	834.052
	t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A.	---------	---------	5,00	277.750	1.388.750	---------	---------	5,00	68.438	342.190	---------	---------	5,00	42.461	212.305
	t.corr.Schuko 2x16 A + T	---------	---------	8,00	101.974	815.792	---------	---------	8,00	41.520	332.160	---------	---------	8,00	26.539	212.312
	t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V	---------	---------	12,00	54.309	651.708	---------	---------	12,00	33.356	400.272	---------	---------	12,00	8.492	101.904
	interruptor embut. 1x20A/220 V	---------	---------	12,00	73.213	878.556	---------	---------	12,00	42.944	515.328	---------	---------	12,00	6.673	80.076
	Teléfono (Oficinas del club)					-										0
	boca telefono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares	---------	---------	14,00	131.527	1.841.378	---------	---------	14,00	98.162	1.374.268	---------	---------	14,00	52.875	740.250
	Total en Instalación Eléctrica					**647.655.189**					**482.976.653**					**568.876.804**

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Instalación Hidrosanitaria															
	Agua Corriente según planos															
	Alimentación principal del bloque según planos	---------	---------	1,00	2.625.700	2.625.700	---------	---------	1,00	18.949.893	18.949.893	---------	---------	1,00	3.290.470	3.290.470
	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en PB con 2 inodoros, 3 mingitorios, 4 bachas	---------	---------	1,00	1.306.800	1.306.800	---------	---------	1,00	2.288.206	2.288.206	---------	---------	1,00	1.152.088	1.152.088
	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en PB con 4 inodoros, 4 bachas	---------	---------	1,00	1.161.600	1.161.600	---------	---------	1,00	2.288.206	2.288.206	---------	---------	1,00	975.838	975.838
	Instalación de agua fria en baño de discapacitado	---------	---------	1,00	677.600	677.600	---------	---------	1,00	2.288.206	2.288.206	---------	---------	1,00	764.338	764.338
	Instalación de agua en sector de bachas y ducha en talleres PB	---------	---------	1,00	1.452.000	1.452.000	---------	---------	1,00	2.288.206	2.288.206	---------	---------	1,00	1.351.838	1.351.838
	Instalación de agua en sector de bachas y ducha en talleres PA	---------	---------	1,00	1.597.200	1.597.200	---------	---------	1,00	2.288.206	2.288.206	---------	---------	1,00	1.351.838	1.351.838
	Instalación de agua corriente de entrepiso, planta palco y azotea de servicio según Planos correspondientes	---------	---------	1,00	5.177.590	5.177.590	---------	---------	1,00	2.288.206	2.288.206	---------	---------	1,00	764.338	764.338
	Instalación hidraulica contra incendios conforme Planos PCI Nº1	---------	---------	1,00	145.830.047	145.830.047	---------	---------	1,00	166.747.973	166.747.973	---------	---------	1,00	79.958.750	79.958.750
	Desague cloacal					-					0					0
	Desagüe de baño sexado masculino en PB con 2 inodoros, 3 mingitorios, 4 bachas hasta 1° registro	---------	---------	1,00	980.100	980.100	---------	---------	1,00	2.765.710	2.765.710	---------	---------	1,00	1.292.500	1.292.500
	Desagüe de baño sexado femenino en PB con 4 inodoros, 4 bachas hasta 1° registro	---------	---------	1,00	1.258.400	1.258.400	---------	---------	1,00	2.765.710	2.765.710	---------	---------	1,00	616.875	616.875
	Desagüe de baño de discapacitado hasta 1° registro	---------	---------	1,00	580.800	580.800	---------	---------	1,00	2.765.710	2.765.710	---------	---------	1,00	411.250	411.250
	Desagüe de bachas y ducha en talleres PB hasta 1° registro	---------	---------	1,00	798.600	798.600	---------	---------	1,00	2.765.710	2.765.710	---------	---------	1,00	2.068.588	2.068.588
	Desagüe de bachas y ducha en talleres PA hasta 1° registro	---------	---------	1,00	1.016.400	1.016.400	---------	---------	1,00	2.765.710	2.765.710	---------	---------	1,00	2.056.250	2.056.250
	Camara de inspección 40x40 hasta 40cm fondo	---------	---------	8,00	139.676	1.117.408	---------	---------	8,00	169.018	1.352.144	---------	---------	8,00	182.830	1.462.640
	Camara de inspección 60x60 hasta 60cm fondo	---------	---------	6,00	177.416	1.064.496	---------	---------	6,00	188.151	1.128.906	---------	---------	6,00	217.963	1.307.778
	Camara septica y pozo absorbente según detalle	---------	---------	1,00	3.366.825	3.366.825	---------	---------	1,00	18.827.405	18.827.405	---------	---------	1,00	6.286.720	6.286.720
	Colocación de cañeria cloacal en tierra	---------	---------	186,00	20.933	3.893.538	---------	---------	186,00	19.437	3.615.282	---------	---------	186,00	26.438	4.917.468
	Desague pluvial					-					0					0
	Bajadas de caño de PVC de 200mm	---------	---------	84,00	74.415	6.250.860	---------	---------	84,00	19.437	1.632.708	---------	---------	84,00	40.714	3.419.976
	Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra	---------	---------	180,00	86.636	15.594.480	---------	---------	180,00	19.437	3.498.660	---------	---------	180,00	40.714	7.328.520
	Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50	---------	---------	2,00	133.626	267.252	---------	---------	2,00	236.089	472.178	---------	---------	2,00	411.838	823.676
	Registros de inspección de 0,70x0,85	---------	---------	4,00	138.630	554.520	---------	---------	4,00	260.058	1.040.232	---------	---------	4,00	211.500	846.000
	Total en Instalación Hidrosanitaria					180.372.218					344.523.767					122.447.739

FERNANDO L. VALLEJOS SANTACRUZ
DIRECTOR

Secretaría Nacional de Deportes

Anexo al Decreto 3866/2010

Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ESTADIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA

		CONSORCIO C.D.C.					CONSORCIO TRIUNFO					IASA INGENIERIA APLICADA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Instalación contra incendios															
	Panel de control central (PCC)	---------	---------	1,00	4.174.500	4.174.500	---------	---------	1,00	2.159.389	2.159.389	---------	---------	1,00	10.516.250	10.516.250
	Alarma audio visual (AAV)	---------	---------	10,00	399.300	3.993.000	---------	---------	10,00	501.170	5.011.700	---------	---------	10,00	387.750	3.877.500
	Pulsador manual de control (PMC)	---------	---------	11,00	399.300	4.392.300	---------	---------	11,00	283.270	3.115.970	---------	---------	11,00	205.625	2.261.875
	Sensores humo calor (H/C)	---------	---------	27,00	417.450	11.271.150	---------	---------	27,00	427.084	11.531.268	---------	---------	27,00	176.250	4.758.750
	Sensores termovelocimétrico (T/V)	---------	---------	44,00	417.450	18.367.800	---------	---------	44,00	283.270	12.463.880	---------	---------	44,00	188.000	8.272.000
	Luz emergencia (LE)	---------	---------	9,00	314.600	2.831.400	---------	---------	9,00	288.717	2.598.453	---------	---------	9,00	129.838	1.168.542
	Señal luminosa indicador de salida	---------	---------	11,00	350.900	3.859.900	---------	---------	11,00	349.192	3.775.112	---------	---------	11,00	176.250	1.939.750
	Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC	---------	---------	20,00	344.850	6.897.000	---------	---------	20,00	226.617	4.532.340	---------	---------	20,00	182.125	3.642.500
	Total en Instalación Especiales - Contra Incendio					**55.787.050**					**45.188.112**					**36.436.167**
	Pintura de poliuretano en aberturas lisas	---------	---------	364,14	21.780	7.930.969	---------	---------	364,14	26.598	9.685.396	---------	---------	364,14	34.663	12.622.185
	Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas	---------	---------	8,40	14.520	121.968	---------	---------	8,40	16.037	134.711	---------	---------	8,40	12.338	103.639
	Latex interior	---------	---------	7.199,61	14.980	107.850.216	---------	---------	7.199,61	7.625	54.897.056	---------	---------	7.199,61	11.163	80.369.290
	Latex con base exterior	---------	---------	2.826,31	12.705	35.908.223	---------	---------	2.826,31	8.711	24.619.955	---------	---------	2.826,31	12.338	34.870.969
	Mamparas															
	Mamparas de eucatex como divisorias de boxes en baños	---------	---------	164,40	145.200	23.870.880	---------	---------	164,40	152.530	25.075.932	---------	---------	164,40	92.238	15.163.927
	Mampara de de eucatex en oficina club	---------	---------	14,82	121.726	1.803.371	---------	---------	14,82	152.530	2.259.732	---------	---------	14,82	92.238	1.366.506
	Equipamiento de baños					-					0					0
	Inodoros de cisterna alta tipo deca ravena	---------	---------	62,00	274.428	17.014.536	---------	---------	62,00	227.706	14.117.772	---------	---------	62,00	176.250	10.927.500
	Mingitorios tipo deca ravena M713 c/ griferia temporizador	---------	---------	26,00	833.932	21.682.232	---------	---------	26,00	486.299	12.643.774	---------	---------	26,00	387.750	10.081.500
	Lavatorio con pedestal linea deca ravena	---------	---------	58,00	227.238	13.179.804	---------	---------	58,00	249.007	14.442.406	---------	---------	58,00	141.000	8.178.000
	Dispensador de tohallas (baños palcos)	---------	---------	8,00	177.870	1.422.960	---------	---------	8,00	139.456	1.115.648	---------	---------	8,00	317.838	2.542.704
	Portarrollos linea deca ravena	---------	---------	62,00	19.602	1.215.324	---------	---------	62,00	95.027	5.891.674	---------	---------	62,00	35.250	2.185.500
	Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados	---------	---------	58,00	263.538	15.285.204	---------	---------	58,00	124.639	7.228.062	---------	---------	58,00	76.375	4.429.750
	Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos)	---------	---------	4,00	615.648	2.462.592	---------	---------	4,00	1.578.774	6.315.096	---------	---------	4,00	1.586.838	6.347.352
	Espejos en baños					-					0					0
	Espejo de 4mm cristal templado	---------	---------	40,22	254.100	10.219.902	---------	---------	40,22	326.851	13.145.947	---------	---------	40,22	123.375	4.962.143
	Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados	---------	---------	1,44	254.100	365.904	---------	---------	1,44	326.851	470.665	---------	---------	1,44	212.088	305.407
	Empastado															
	Nivelación, tratamiento de fertilización del suelo en 10 cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 aspersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes tipo gramilla (bermudita)	---------	---------	10.335,00	24.144	249.528.240	---------	---------	10.335,00	24.845	256.773.075	---------	---------	10.335,00	21.738	224.662.230
	Limpieza final										0					0
	Limpieza final de obra	---------	---------	1,00	4.407.857	4.407.857	---------	---------	1,00	3.595.350	3.595.350	---------	---------	1,00	5.287.500	5.287.500
	TOTAL GENERAL DE OBRA					**7.392.981.433**					**7.486.547.064**					**6.568.472.009**