ANEXO 3 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 23/2022 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID N°: 415098

						1 - Empresa BM SERVICIOS GENERALES – RUC N°: 388022-2		2 - Empresa CONSTRUCTORA E&S – RUC N°: 5162517-2		3 - Empresa SAN PABLO METALÚRGICA – RUC N°: 2986184-5	
1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°											
UBICACIÓN: Centro Juvenil "Despertar Ciudadano" - Colonia Gasory - Distrito de Laurel											
Sub Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:								
		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	4.590	2.478.600	5.400	2.916.000	4.330	2.338.200
1.2		Cartel de Obras	UNI	1,00	1.040.000	1.040.000	1.300.000	1.300.000	1.045.000	1.045.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:								
1.3		Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	765.000	18.360.000	880.000	21.120.000	723.500	17.364.000
		TECHOS:								
1.4		Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	289.000	156.060.000	340.000	183.600.000	272.500	147.150.000
	72131601-007	PISO DE H°A°:								
1.5		Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	58,00	212.500	12.325.000	250.000	14.500.000	200.300	11.617.400
1.6		Relleno y compactación	M3	340,00	68.000	23.120.000	80.000	27.200.000	64.100	21.794.000
1.7		Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	153.000	82.620.000	180.000	97.200.000	144.250	77.895.000
1.8		Pintura de piso	M2	540,00	25.500	13.770.000	30.000	16.200.000	24.020	12.970.800
		DESAGUE PLUVIAL:								
1.9		Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	102.000	6.120.000	120.000	7.200.000	96.400	5.784.000
1.10		Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	29.750	1.785.000	35.000	2.100.000	28.050	1.683.000
		LIMPIEZA FINAL:								
1.11		Limpieza final de obra	GL	1,00	867.200	867.200	1.084.000	1.084.000	870.000	870.000
TOTAL						**318.545.800**		**374.420.000**		**300.511.400**

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°										
UBICACIÓN: Comisión de Desarrollo "La Paz" - Colonia La Paz - Distrito de Puerto Adela										
Sub Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:								
		TRABAJOS PRELIMINARES								
2.1		Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	4.590	2.478.600	5.400	2.916.000	4.330	2.338.200
2.2		Cartel de Obras	UNI	1,00	1.040.000	1.040.000	1.300.000	1.300.000	1.045.000	1.045.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:								
2.3		Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	765.000	18.360.000	880.000	21.120.000	723.500	17.364.000
		TECHOS:								
2.4		Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	289.000	156.060.000	340.000	183.600.000	272.500	147.150.000
	72131601-007	PISO DE H°A°:								
2.5		Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	60,00	212.500	12.750.000	250.000	15.000.000	200.300	12.018.000
2.6		Relleno y compactación	M3	340,00	68.000	23.120.000	80.000	27.200.000	64.100	21.794.000
2.7		Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	153.000	82.620.000	180.000	97.200.000	144.250	77.895.000
2.8		Pintura de piso	M2	540,00	25.500	13.770.000	30.000	16.200.000	24.020	12.970.800
		DESAGUE PLUVIAL:								
2.9		Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	102.000	6.120.000	120.000	7.200.000	96.400	5.784.000
2.10		Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	29.750	1.785.000	35.000	2.100.000	28.050	1.683.000
		LIMPIEZA FINAL:								
2.11		Limpieza final de obra	GL	1,00	867.200	867.200	1.084.000	1.084.000	870.000	870.000
TOTAL						**318.970.800**		**374.920.000**		**300.912.000**

TOTAL						**637.516.600**		**749.340.000**		**601.423.400**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú