GOBERNACION DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Aba`i y Tava`i - Plurianual 2020-2021 con ID: 385101

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Esc. Bás. N°3003 José Segundo Decoíd. De Abai (Construccion de un Aula Con Galeria) Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.000	254.800
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
3	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	12.000	764.400
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	400.000	5.600.000
5	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.100.000	2.583.000
6	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.800.000	3.906.000
7	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	180.000	180.000
8	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	200.000	720.000
9	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	135.000	1.012.500
10	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	260.000	156.000
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	90.000	2.097.000
12	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	72.000	460.800
13	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	80.000	272.000
14	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	170.000	5.865.000
15	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	130.000	1.755.000
16	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	95.000	3.022.900
17	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	18.000	288.000
18	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	220.000	1.452.000
19	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	260.000	23.530.000
20	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	28.000	1.708.000
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	16	48.000	768.000
22	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	25.000	970.000
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	35.000	2.030.000
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	120.000	6.960.000
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	75.000	2.550.000
26	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
27	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	275.000	2.838.000
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	12.000	307.200
29	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	18.000	1.098.000
30	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	28.000	1.708.000
31	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	25.000	297.500
32	72131601-012	d- De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	32.000	512.000
33	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	35.000	361.200
34	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	25.000	2.725.000
35	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	28.000	2.240.000
36	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	35.000	192.500
37	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	28.000	1.495.200
38	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	170.000	1.754.400
40	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	75.000	1.725.000
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	80.000	1.536.000
42	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	105.000	1.260.000
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	95.000	1.140.000
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	95.000	760.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	80.000	800.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	80.000	480.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	80.000	640.000

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	80.000	960.000
49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	14	175.000	2.450.000
50	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	23	80.000	1.840.000
51	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	200.000	400.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	160.000	640.000
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	100.000	200.000
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	254.230	254.230
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	98.000	98.000
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	80.000	80.000
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	470.000	1.880.000
58	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	350.000	1.050.000
59	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	897.000	897.000
60	72131601-002	Pizarrones Acrilico	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
61	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500
62	72131601-002	Esc.Bas. N°7958 Tunai Indigena- Tavai(Construcción de dos aula. Y SS.HH Diferenciado de 3,65 x 435 mts) - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	4.200	523.740
63	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
64	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	12.000	1.496.400
65	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	400.000	9.360.000
66	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.100.000	4.872.000
67	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.800.000	6.696.000
68	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	180.000	360.000
69	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	190.000	1.045.000
70	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	135.000	1.768.500
71	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	260.000	234.000
72	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	90.000	4.140.000
73	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	72.000	792.000
74	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	125.000	2.506.250
75	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	80.000	536.000
76	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	170.000	8.755.000
77	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	95.000	6.080.000
78	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	18.000	576.000
79	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	220.000	2.420.000
80	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	260.000	43.810.000
81	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	28.000	3.766.000
82	72131601-008	Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	48.000	1.416.000
83	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	25.000	1.940.000
84	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	35.000	4.025.000
85	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	120.000	13.800.000
86	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	75.000	5.025.000
87	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
88	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	275.000	5.648.500
89	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	12.000	614.400
90	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	18.000	2.421.000
91	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	28.000	3.766.000
92	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	25.000	500.000
93	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	32.000	944.000
94	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	35.000	718.900
95	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	25.000	4.000.000
96	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	28.000	4.172.000
97	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	35.000	385.000
98	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	28.000	2.751.280
99	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	28.000	1.218.000
100	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	170.000	3.491.800
101	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	75.000	3.262.500
102	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	80.000	2.216.000
103	72131601-001	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	105.000	2.520.000
104	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	95.000	2.280.000

GOBERNACION DE CAAZAPA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

105	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	95.000	1.520.000
106	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	80.000	1.600.000
107	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	80.000	960.000
108	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	80.000	1.280.000
109	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	80.000	1.920.000
110	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	175.000	5.250.000
111	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	80.000	2.000.000
112	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	200.000	800.000
113	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	160.000	1.280.000
114	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	100.000	400.000
115	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	254.200	254.200
116	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	95.000	190.000
117	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	80.000	160.000
118	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	470.000	3.760.000
119	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	350.000	1.050.000
120	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
121	72131601-002	Pizarrones acrilicos	Unidad	2	1.800.000	3.600.000
122	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	5.000	623.500
123	72131601-002	(SS. HH.. Diferenciado de 3,6 MTS X 4,35 MTS) - a-Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	5.000	78.500
124	72131601-002	b-Replanteo	Metros cuadrados	15,7	18.000	282.600
125	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	450.000	1.800.000
126	72131601-004	a-Encadenado H°A° superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	1.900.000	1.425.000
127	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	175.000	1.382.500
128	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	100.000	415.000
129	72131601-006	Aislación Asfaltica De Muros: a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	80.000	752.000
130	72131601-005	Muros de Elevación: a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	85.000	2.422.500
131	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	40,8	110.000	4.488.000
132	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	260.000	6.760.000
133	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	28.000	2.604.000
134	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	28.000	123.200
135	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	38.000	547.200
136	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	140.000	2.016.000
137	72131601-010	Aberturas de Maderas: a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Metros cuadrados	3,36	950.000	3.192.000
138	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	750.000	2.250.000
139	72131601-010	Aberturas Metalicas: a- Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	300.000	150.000
140	72131601-010	Alféizar de ventana: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	27.000	108.000
141	72131601-012	Pintura: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	18.000	1.544.400
142	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	28.000	2.402.400
143	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	48.000	408.000
144	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,6	38.000	22.800
145	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	28.000	1.142.400
146	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	28.000	582.400
147	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	28.000	456.400
148	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	35.000	490.000
149	72131601-012	Revestimientos : a- De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	90.000	2.610.000
150	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	175.000	87.500
151	72131601-002	Desague fluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	70.000	980.000
152	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	80.000	728.000
153	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
154	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	50.000	1.250.000
155	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	250.000	750.000
156	72131601-011	Instalación sanitaria: a-Agua corriente - desague clocal- camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
157	72131601-011	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	6.950.000	6.950.000
158	72131601-011	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	4.850.000	4.850.000
159	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
		TOTAL OFERTADO				**371.642.900**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá