República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS (FONACIDE)
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA Nº528 DELFIN CHAMORRO

					ANIBAL BENITEZ CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES SAN RAMON	
Nº	Cód. Data	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
		PREPARACION DE OBRA						
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M²	125	2.500	312.500	1.000	125.000
2	72131601-002	Replanteo	M²	125	2.500	312.500	1.000	125.000
3	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	290.000	6.786.000	269.000	6.294.600
		Estructura de HºAº						
4	72131601-004	Vigas y dado de HºAº	M3	1,5	1.550.000	2.325.000	1.350.000	2.025.000
5	72131601-004	Encadenados de HºAº	M3	3,72	1.550.000	5.766.000	980.000	3.645.600
		Muros de nivelación:						
6	72131601-005	de 0,45cm	M²	5,5	125.000	687.500	155.000	852.500
7	72131601-005	0,30cm	M²	13,1	115.000	1.506.500	102.000	1.336.200
8	72131601-005	0,60cm	M²	0,9	145.000	130.500	215.000	193.500
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	32.500	1.495.000	75.000	3.450.000
		Aislación asfáltica:						

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

10	72131601-006	De paredes	M²	11	24.500	269.500	55.000	605.000
		Muros de elevación:						
11	72131601-005	De 0,30cm para revocar	M²	6,55	75.000	491.250	100.500	658.275
12	72131601-005	De 0,15cm para revocar	M²	6,7	68.500	458.950	60.100	402.670
13	72131601-005	De 0.30cm visto ambas caras de ladrillos comunes	M²	51,5	80.000	4.120.000	115.800	5.963.700
14	72131601-005	De 0,30cm visto a una cara de ladrillos comunes	M²	13,5	80.000	1.080.000	111.500	1.505.250
15	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	M²	68,6	72.500	4.973.500	60.500	4.150.300
16	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	ML	24	18.500	444.000	10.600	254.400
		Pilares:						
17	72131601-004	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	11	185.000	2.035.000	90.400	994.400
		Techo:						

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M²	168,5	215.000	36.227.500	165.600	27.903.600
19	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	GL	1	950.000	950.000	2.300.000	2.300.000
		Revoques:						
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M²	128,1	24.500	3.138.450	19.500	2.497.950
21	72131601-008	De viga cumbrera de HºAº	M²	18,1	25.500	461.550	24.500	443.450
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M²	115	24.500	2.817.500	28.600	3.289.000
23	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M²	115	68.500	7.877.500	55.350	6.365.250
24	72131601-009	Zócalo calcáreo	ML	67	23.500	1.574.500	18.700	1.252.900
Aberturas de madera:								
25	72102401-003	Puerta madera 1.20 x 2.10	UN	2	1.200.000	2.400.000	980.000	1.960.000
		Aberturas metálicas:						
26	72102401-003	Ventanas tipo balancines	M²	13,7	215.000	2.945.500	226.700	3.105.790
		Alfeizar de ventanas:						

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

27	72102401-003	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	10	20.000	200.000	9.000	90.000
		Pinturas:						
28	72131601-012	De paredes a la cal	M²	128,1	9.500	1.216.950	7.500	960.750
29	72131601-012	De pilares vistos con anti moho incoloro	M²	20	9.000	180.000	11.800	236.000
30	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	M²	18,1	9.000	162.900	7.800	141.180
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	13,7	9.000	123.300	20.500	280.850
32	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M²	174,6	9.500	1.658.700	11.700	2.042.820
33	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M²	168,5	9.000	1.516.500	12.600	2.123.100
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	M²	11	9.500	104.500	14.800	162.800
35	72102602-004	Vidrios dobles	M²	13,7	115.000	1.575.500	95.000	1.301.500
		Desagüe pluvial						
36	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33cms	ML	43,5	41.400	1.800.900	32.000	1.392.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

37	72102201-015	Instalación eléctrica	GL	1	2.000.000	2.000.000	5.307.500	5.307.500
38	72102201-015	Artefactos eléctricos	GL	1	1.550.000	1.550.000	4.025.000	4.025.000
		Mobiliarios:						
39	72102003-001	Pizarrones	UN	2	1.000.000	2.000.000	780.000	1.560.000
40	76111702-001	Limpieza final	M²	120	5.000	600.000	2.500	300.000
TOTAL GENERAL						106.275.450		101.622.835

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos A. Bareiro
Dto. UOC