CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - COMITÉ DE EVALUACIÓN - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Construccion en la Esc. Bas. N° 4277 Potrero Ybate y Esc. Basic N° 5145 Mcal Francisco S. Lopez con ID: 402674

					OFERENTES					
					Cañiza Construcciones		MIQUEAS		AJB CONSULTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Construccion de bloque de Tres aulas con galeria Esc. Bas. Nº 5145 Mcal. Francisco S. López**: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	185,7	4,450	826,365	4,300	798,510	4,500	835,650
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	185,7	11,500	2,135,550	11,000	2,042,700	12,000	2,228,400
3	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1,290,000	1,290,000	1,150,000	1,150,000	1,200,000	1,200,000
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	41,7	425,000	17,722,500	430,000	17,931,000	450,000	18,765,000
5	72131601-004	Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	2,300,000	7,774,000	2,000,000	6,760,000	2,100,000	7,098,000
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1,950,000	10,276,500	1,700,000	8,959,000	1,800,000	9,486,000
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	200,000	600,000	170,000	510,000	180,000	540,000
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	200,000	1,440,000	180,000	1,296,000	190,000	1,368,000
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	140,000	2,660,000	125,000	2,375,000	135,000	2,565,000
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	268,000	348,400	250,000	325,000	260,000	338,000
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	90	90,000	8,100,000	80,000	7,200,000	90,000	8,100,000
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	75,000	1,125,000	62,000	930,000	72,000	1,080,000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

13	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	125,000	3,325,000	115,000	3,059,000	125,000	3,325,000
14	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	78,000	780,000	70,000	700,000	80,000	800,000
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	170,000	11,662,000	160,000	10,976,000	170,000	11,662,000
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	98,000	9,310,000	85,000	8,075,000	95,000	9,025,000
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	20,000	960,000	15,000	720,000	18,000	864,000
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	200,000	3,080,000	200,000	3,080,000	220,000	3,388,000
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	258,000	63,622,800	250,000	61,650,000	260,000	64,116,000
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	28,000	5,446,000	25,000	4,862,500	28,000	5,446,000
21	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	45,000	1,939,500	45,000	1,939,500	48,000	2,068,800
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	25,000	2,910,000	22,000	2,560,800	25,000	2,910,000
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	35,000	6,037,500	32,000	5,520,000	35,000	6,037,500
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	118,000	20,355,000	110,000	18,975,000	120,000	20,700,000
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	75,000	7,500,000	70,000	7,000,000	75,000	7,500,000
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1,250,000	3,750,000	1,150,000	3,450,000	1,200,000	3,600,000
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	270,000	8,359,200	265,000	8,204,400	275,000	8,514,000
28	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	Metro lineal	76,8	11,000	844,800	11,000	844,800	12,000	921,600
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	17,500	3,403,750	16,000	3,112,000	18,000	3,501,000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

30	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	28,500	5,543,250	26,000	5,057,000	28,000	5,446,000
31	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	24,500	681,100	23,000	639,400	25,000	695,000
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	30,000	1,293,000	30,000	1,293,000	32,000	1,379,200
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	32,000	990,720	32,000	990,720	35,000	1,083,600
34	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	24,500	5,684,000	22,000	5,104,000	25,000	5,800,000
35	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	25,000	5,425,000	26,000	5,642,000	28,000	6,076,000
36	72131601-012	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	32,000	528,000	32,000	528,000	35,000	577,500
40	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	24,500	3,503,500	26,000	3,718,000	28,000	4,004,000
41	72131601-012	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	28,000	1,792,000	26,000	1,664,000	28,000	1,792,000
42	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	165,000	5,108,400	150,000	4,644,000	170,000	5,263,200
43	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	78,000	4,992,000	70,000	4,480,000	75,000	4,800,000
44	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	78,000	2,714,400	70,000	2,436,000	80,000	2,784,000
45	72131601-001	Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	120,000	4,320,000	110,000	3,960,000	120,000	4,320,000
46	72131601-001	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	95,000	3,420,000	85,000	3,060,000	95,000	3,420,000
47	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	95,000	2,280,000	90,000	2,160,000	95,000	2,280,000
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	80,000	2,400,000	70,000	2,100,000	80,000	2,400,000
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	80,000	1,440,000	70,000	1,260,000	80,000	1,440,000
50	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	80,000	1,920,000	70,000	1,680,000	80,000	1,920,000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

51	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	80,000	2,880,000	70,000	2,520,000	80,000	2,880,000
52	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	175,000	10,500,000	160,000	9,600,000	175,000	10,500,000
53	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Unidad	25	80,000	2,000,000	70,000	1,750,000	80,000	2,000,000
54	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	200,000	1,200,000	180,000	1,080,000	200,000	1,200,000
55	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	160,000	1,920,000	140,000	1,680,000	160,000	1,920,000
56	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	100,000	600,000	85,000	510,000	100,000	600,000
57	72131601-001	Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	270,000	270,000	300,000	300,000	320,000	320,000
58	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	95,000	285,000	90,000	270,000	95,000	285,000
59	72131601-001	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	80,000	240,000	70,000	210,000	80,000	240,000
60	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	350,000	1,050,000	330,000	990,000	350,000	1,050,000
61	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1,200,000	1,200,000	1,150,000	1,150,000	1,200,000	1,200,000
62	72131601-008	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	3	1,600,000	4,800,000	1,700,000	5,100,000	1,800,000	5,400,000
63	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	1,250,000	1,250,000	1,301,550	1,301,550
64	83101504-995	**Construcción de Cercado Perimetral-Esc. Bas. N° 4277 Potrero Ybate- Caazapá**: Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	380,000	380,000	650,000	650,000	700,000	700,000
65	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1,200,000	1,200,000	1,250,000	1,250,000	1,300,000	1,300,000
66	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	11,43	450,000	5,143,500	450,000	5,143,500	480,000	5,486,400
67	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	30,5	415,000	12,657,500	420,000	12,810,000	440,000	13,420,000
68	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Unidad Medida Global	200	40,000	8,000,000	38,000	7,600,000	42,000	8,400,000
69	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	400,000	3,200,000	380,000	3,040,000	400,000	3,200,000
70	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	100	78,000	7,800,000	72,000	7,200,000	78,000	7,800,000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

71	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	300	28,500	8,550,000	27,000	8,100,000	30,000	9,000,000
72	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	600	1,800	1,080,000	1,700	1,020,000	1,900	1,140,000
73	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	600	1,650	990,000	1,600	960,000	1,700	1,020,000
74	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2,500,000	2,500,000	2,350,000	2,350,000	2,490,000	2,490,000
75	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1,700,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000
76	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000	650,000	650,000	700,000	700,000
		TOTAL OFERTADO				**343,365,235**		**324,205,830**		**348,716,400**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá