MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. C.N. SAN VICENTE FERRER con ID: 352069								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					MV ARQUITEC		CONSTRUSUR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Construccion de 1 Aula P.A. Colegio Nacional San Vicente Ferrer	Unidad Medida Global	1		0		0
1.1		PREPARACION DE LA OBRA						
1.1.1		replanteo	Metros cuadrados	73	5,000	364,000	7,407	539,230
1.2		**ESTRUCTURA Hº A º**				0		0
1.2.1		pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0	2,000,000	540,000	1,904,396	514,187
1.2.2		vigas y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	1	2,000,000	2,500,000	1,800,320	2,250,400
1.2.3		escalera de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	6,500,000	6,500,000	7,976,552	7,976,552
1.2.4		encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1	1,450,000	1,812,500	1,330,637	1,663,296
1.2.5		loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1	290,000	290,000	262,440	262,440
1.3		**MUROS DE ELEVACION**				0		0
1.3.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5	90,000	414,000	83,648	384,781
1.3.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	58	190,000	10,972,500	192,879	11,138,762
1.3.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	17	175,000	3,010,000	162,483	2,794,708
1.3.4		envarillado bajo abertura 2 / 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25	18,000	453,600	17,551	442,285
1.4		**PILARES**				0		0
1.4.1		de 0,30,x 0,30 para revocar	Metro lineal	10	70,000	714,000	67,646	689,989
1.5		**TECHO**				0		0
1.5.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x6" con liston	Metros cuadrados	102	215,000	21,822,500	230,850	23,431,275
1.6		**REVOQUE**				0		0
1.6.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	44	24,000	1,046,400	21,638	943,417
1.6.2		de pilares 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	10	45,000	459,000	42,500	433,500
1.6.3		de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	7	55,000	366,300	50,500	336,330
1.6.4		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16	55,000	888,250	49,516	799,683

Lic. Elicio Acosta
Director de UOC

1.6.5		contrapiso de Hº de cascote 7 cms	Metros cuadrados	68	35,000	2,366,000	32,037	2,165,701
1.6.6		piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	68	150,000	10,140,000	140,009	9,464,608
1.6.7		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	34	50,000	1,675,000	46,322	1,551,787
1.7		**ABERTURA METALICA**				0		0
1.7.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y harrajes	Unidad	1	1,150,000	1,150,000	1,063,073	1,063,073
1.7.2		ventana balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	18	250,000	4,410,000	226,800	4,000,752
1.7.3		baranda metalica en escalera P.A. y galeria	Metros cuadrados	29	300,000	8,700,000	299,831	8,695,099
1.8		**ALFEIZAR DE VENTANAS**				0		0
1.8.1		de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	11	12,000	135,600	12,125	137,013
1.8.2		de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	52,500	315,000	49,460	296,760
1.9		**PINTURAS**				0		0
1.9.1		de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal . Base para latex	Metros cuadrados	72	11,500	828,000	10,669	768,168
1.9.2		de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	72	18,000	1,296,000	19,153	1,379,016
1.9.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	18,000	290,700	19,153	309,321
1.9.4		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	18	30,000	529,200	29,399	518,598
1.9.5		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico)	Metros cuadrados	133	15,000	1,990,500	19,156	2,542,001
1.9.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	16,000	1,472,000	15,280	1,405,760
1.9.7		de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	29	30,000	870,000	29,399	852,571
1.9.8		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7	30,000	219,000	29,399	214,613
1.9.9		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	60	13,000	783,900	12,228	737,348
1.9.10		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	20,000	660,000	18,767	619,311
1.10		Vidrios doble de 4 mm	Metros cuadrados	18	165,000	2,910,600	149,591	2,638,785
1.11		**DESAGUE PLUVIAL**				0		0
1.11.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	47,500	1,567,500	45,927	1,515,591
1.11.2		registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	200,000	200,000	199,311	199,311
1.12		**INSTALACION ELECTRICO**				0		0
1.12.1		instalacion del tablero TS11 de 10 AG	Unidad	6	94,000	564,000	85,293	511,758
1.12.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	85,000	680,000	85,293	682,344
1.12.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	85,000	680,000	85,293	682,344
1.12.4		alimentacion de los circuito de luces	Unidad	12	95,000	1,140,000	91,854	1,102,248
1.12.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	95,000	570,000	91,854	551,124
1.12.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	95,000	760,000	91,854	734,832
1.12.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	95,000	760,000	91,854	734,832
1.13		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0		0

Director de UOC

1.13.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	6	260,000	1,560,000	236,196	1,417,176
1.13.2		artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	80,000	160,000	104,976	209,952
1.13.3		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	340,000	340,000	308,367	308,367
1.13.4		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	130,000	130,000	118,098	118,098
1.13.5		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	130,000	130,000	118,098	118,098
1.13.6		ventiladores de techo 56"	Unidad	4	450,000	1,800,000	419,904	1,679,616
1.14		**MOBILIARIOS**				0		0
1.14.1		pizarrones	Unidad	1	1,250,000	1,250,000	1,132,572	1,132,572
1.15		Limpieza Final	Metros cuadrados	73	1,500	109,200	1,377	100,246
1.16		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	650,000	650,000	619,650	619,650
1.17		Obrador (para diferente obras)	Unidad Medida Global	1	1,150,000	1,150,000	1,057,050	1,057,050
1.18		Cartel IndicadoR Medida (100 x 2.00) m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25x 25) M base : Dos Estructura Metalica triangular de 15 cm altura 400 m	Unidad Medida Global	1	1,450,000	1,450,000	1,312,200	1,312,200
					Precio Total	108,545,250		108,748,530

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC