MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:_____ CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DEL DISTRITO DE ITAKYRY
Modalidad:_____ Concurso de Ofertas N° 04/2015
I.D. Nº:_____ 295.356

					CHACOSUR	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-9999	**Construccion de dos Aulas**	GL.	1,00		
1.1		**Preparación de la obra**				
	1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	7.373	921.657
	1.1.2	Replanteo	m2	125,00	8.112	1.013.973
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
	1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	445.151	10.416.529
1.3		**Estructura de H° A° y metalica de cumbrera:**				
	1.3.1	Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	3.519.831	5.279.747
	1.3.2	Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.571.419	5.845.679
1.4		**Muros de nivelación :**				
	1.4.1	De 0,45 cm.	m2	5,50	293.087	1.611.979
	1.4.2	De 0,30 cm.	m2	13,10	191.984	2.514.996
	1.4.3	De 0,60 cm.	m2	0,90	348.683	313.814
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
	1.5.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	135.504	6.233.170
1.6		**Aislación asfaltica :**				
	1.6.1	De paredes	m2	11,00	90.581	996.393
1.7		**Muros de elevación :**				
	1.7.1	De 0,30 para revocar	m2	6,55	165.698	1.085.320
	1.7.1	De 0,15 para revocar	m2	6,70	91.178	610.891
	1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	183.960	9.473.915
	1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	177.332	2.393.985
	1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	97.167	6.665.641
	1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	17.320	415.690
1.8		**Pilares :**				
	1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	134.762	1.482.379
1.9		**Techo :**				0
	1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	260.231	43.848.908
	1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	3.814.372	3.814.372
1.10		**Revoques :**				
	1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	25.984	3.328.606
	1.10.2	De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	25.984	470.310
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
	1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	45.940	5.283.087
1.12		**Piso de cerámica brasilera 30x30**				
	1.12.1	Piso de cerámica brasilera 30x30	m2	115,00	87.250	10.033.737
1.13		**Zocalo cerámico**				
	1.13.1	Zocalo cerámico	ml	67,00	28.194	1.888.966
1.14		**Aberturas de madera :**				
	1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	1.512.270	3.024.540
1.15		**Aberturas metálicas :**				
	1.15.1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	237.625	3.250.704
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
	1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	15.491	154.913
1.17		**Pinturas :**				
	1.17.1	De paredes a la cal	m2	128,10	12.030	1.541.087
	1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	18.188	363.764
	1.17.3	De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	48.439	876.746
	1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	33.431	457.335
	1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	18.188	3.175.657
	1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	20.176	3.399.717

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACIÓN U.O.C.

	1.17.7	De abertura de madera con barniz	m2	11,00	25.000	274.995
1.18		**Vidrios dobles**				
	1.18.1	Vidrios dobles	m2	13,68	149.187	2.040.882
1.19		**Desague Pluvial**				
	1.19.1	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	49.189	2.139.725
1.20		**Instalación eléctrica**				
	1.20.1	Instalación eléctrica	gl.	1,00	10.554.153	10.554.153
1.21		**Artefactos electricos**				
	1.21.1	Artefactos electricos	gl.	1,00	6.047.607	6.047.607
1.22		**Mobiliarios :**				
	1.22.1	Pizarrones	un.	2,00	1.226.340	2.452.680
1.23		**Limpieza final**				
	1.23.1	Limpieza final	m2	125,00	6.480	810.000
1.24		**Cartel de Obras**				
	1.24.1	Cartel de Obra metalico (1mt x 1,5mt)	un.	1,00	923.915	923.915
					Total	**Gs 167.432.163**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C.

.....

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC