MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESC. BAS. Nº 824 LUCIANO CESTAC con ID: 370929								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					UNION Y PROVISION Y SERVICIOS		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Globa	1		0	615,000	615,000
1.1		replanteo	Metros cuadrados	62	12,000	738,000	10,000	615,000
2	72131601-998	Colocacion de estructuras de HºAº	Unidad Medida Globa	1		0	4,385,700	4,385,700
2.1		pilares de HºAº	Metros cúbicos	0	2,000,000	540,000	1,800,000	486,000
2.2		vigas y dados de HºAº	Metros cúbicos	1	2,000,000	2,500,000	1,790,000	2,237,500
2.3		encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1	1,300,000	1,456,000	1,260,000	1,411,200
2.4		loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Globa	1	295,500	295,500	251,000	251,000
3	72131601-005	Mamposteria, (Muro de Elevacion)	Unidad Medida Globa	1		0	15,372,600	15,372,600
3.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3	96,100	326,740	82,000	278,800
3.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	35	200,000	6,900,000	208,400	7,189,800
3.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	14	182,400	2,462,400	155,000	2,092,500
3.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	33	150,000	4,917,000	155,000	5,080,900
3.5		envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	22,800	364,800	19,500	312,000
3.6		pilares: de 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	6	75,000	483,000	65,000	418,600
4	72131601-007	Construccion de techo	Unidad Medida Globa	1		0	21,720,000	21,720,000
4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6"	Metros cuadrados	91	333,300	30,163,650	240,000	21,720,000
5	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Globa	1		0	3,936,500	3,936,500
5.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	66	26,400	1,731,312	25,000	1,639,500
5.2		de pilares de 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	19	52,200	1,010,070	46,000	890,100
5.3		de pilares en galeria de HºAº	Metro lineal	7	56,500	372,900	48,000	316,800
5.4		de vigas cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	16	55,500	888,000	47,000	752,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

5.5		moldura lineal en balancines	Metro lineal	15	27,150	399,105	23,000	338,100
6	72131601-009	Colocacion de contrapisos de Hº de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	60	45,000	2,677,500	38,000	2,261,000
7	72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30x 30 cms	Metros cuadrados	60	165,500	9,847,250	140,000	8,330,000
8	72131601-009	Colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	31	74,500	2,309,500	63,500	1,968,500
9	72131601-010	Aberturas Metalicas	Unidad Medida Glob	1		0	2,986,800	2,986,800
9.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1,240,000	1,240,000	1,055,000	1,055,000
9.2		ventana balancines de 1,50 x 168 cms	Metros cuadrados	8	252,000	1,915,200	214,000	1,626,400
9.3		alfeizar de ventana: de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	25	14,300	363,935	12,000	305,400
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Glob	1		0	9,255,800	9,255,800
10.1		de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal base para latex	Metros cuadrados	84	16,500	1,381,050	14,000	1,171,800
10.2		de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	84	22,000	1,841,400	19,000	1,590,300
10.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	22,000	352,000	19,000	304,000
10.4		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	8	35,000	266,000	30,000	228,000
10.5		de ladrillos visto con antimoho incolor (limpieza de ladrillos visto)	Metros cuadrados	111	22,000	2,448,600	19,000	2,114,700
10.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	18,000	1,440,000	15,000	1,200,000
10.7		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7	35,000	255,500	30,000	219,000
10.8		de tirantes y liston de boca de HºAº al latex	Metros cuadrados	53	14,000	747,600	12,000	640,800
10.9		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	21,500	709,500	18,000	594,000
10.10		vidrio doble de 4 mm	Metros cuadrados	8	185,000	1,406,000	157,000	1,193,200
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias,(Desague Pluvial)	Unidad Medida Glob	1		0	1,738,000	1,738,000
11.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	55,000	1,815,000	47,000	1,551,000
11.2		registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	220,000	220,000	187,000	187,000
12	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad Medida Glob	1		0	4,651,000	4,651,000
12.1		instalacion del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	95,000	570,000	80,500	483,000
12.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	95,000	760,000	80,500	644,000
12.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	95,000	760,000	80,500	644,000
12.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	100,000	1,000,000	90,000	900,000
12.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	105,000	630,000	90,000	540,000
12.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	105,000	840,000	90,000	720,000

Lic. Elio Arcosta
Director de DOC

12.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	105,000	840,000	90,000	720,000
13	72131601-001	Instalaciones Artefactos electricas	Unidad Medida Glob	1		0	4,505,500	4,505,500
13.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	265,600	531,200	226,000	452,000
13.2		artefactos fluorescentes de 2x40w	Unidad	4	165,400	661,600	140,500	562,000
13.3		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	120,400	240,800	102,500	205,000
13.4		tablero TS 10 de AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	345,000	345,000	294,000	294,000
13.5		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	132,000	132,000	115,000	115,000
13.6		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	132,000	132,000	115,000	115,000
13.7		ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	400,000	1,600,000	382,500	1,530,000
13.8		mobiliarios: pizarrones	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	1,232,500	1,232,500
14	72131601-013	Limpieza Final de obra	Unidad Medida Glob	1	500,000	500,000	425,000	425,000
15	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Glob	1	695,500	695,500	590,000	590,000
16	72131601-002	Obrador	Unidad Medida Glob	1	1,000,000	1,000,000	998,000	998,000
17	72131601-002	Cartel Indicador Medida 1,00 x 2,00,m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de 25x25 m base Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Glob	1	1,000,000	1,000,000	1,240,000	1,240,000
					Precio Total	100,022,612	Precio Total	154,146,300

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC