República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº13/2016, PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL EMD MARCELINA BOGADO, ID N°305.640.

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS (FONACIDE)										
CONSTRUCCION DE SSHH 4.40 X 6.15 CON TECHO DE TEJAS					*INGESUR*		*CHRISTIAN ZARZA CONSTRUCCIONES*		*JB CONSTRUCCIONES*	
Nº	COD. CAT.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
PREPARACION DE OBRA										
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	M²	27,1	5.291	143.386	3.000	81.300	9.000	243.900
2	72131601-002	Replanteo	M²	27,1	5.258	142.492	6.000	162.600	17.500	474.250
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10	251.192	2.511.920	235.000	2.350.000	255.000	2.550.000
Estructura de HºAº										
4	72131601-004	Encadenados de HºAº	M3	2,4	1.293.466	3.104.318	1.400.000	3.360.000	900.000	2.160.000
Muros de nivelación:										
5	72131601-004	0,30cm	M²	12,2	126.366	1.541.665	128.000	1.561.600	109.000	1.329.800
6	72131601-004	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	71.741	609.799	80.000	680.000	79.000	671.500
Aislación asfáltica:										
7	72131601-006	De paredes	M²	5,3	31.239	165.567	38.000	201.400	55.000	291.500
Muros de elevación:										
8	72131601-004	De 0,15cm para revocar	M²	55	70.000	3.850.000	78.000	4.290.000	55.000	3.025.000
9	72131601-004	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	M²	48	79.779	3.829.392	80.000	3.840.000	62.000	2.976.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

10	72131601-004	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	ML	20	26.920	538.400	27.000	540.000	11.800	236.000
Techo:										
11	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas	M2	43	200.830	8.635.690	235.000	10.105.000	175.000	7.525.000
Revoques:										
12	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M²	162	25.778	4.176.036	28.000	4.536.000	14.000	2.268.000
13	72131601-009	Contra piso de Hº de cascotes	M²	22	29.987	659.714	32.000	704.000	28.500	627.000
14	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M²	22	68.547	1.508.034	62.800	1.381.600	48.000	1.056.000
15	72131601-009	Zócalo calcáreo	ML	2,6	21.749	56.547	27.000	70.200	18.500	48.100
Aberturas de madera:										
16	72131601-010	Para boxes enchapados con formica	UN	5,04	914.397	4.608.561	850.000	4.284.000	418.000	2.106.720
17	72131601-010	Puerta Tablero	UN	5,04	391.080	1.971.043	340.000	1.713.600	345.000	1.738.800
Aberturas metálicas:										
18	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M²	3,36	296.813	997.292	280.000	940.800	220.000	739.200
Alfeizar de ventanas:										
19	72131601-010	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	7	10.599	74.193	11.000	77.000	8.500	59.500
Pinturas:										
20	72131601-012	De paredes a la cal	M²	66	8.748	577.368	8.000	528.000	7.500	495.000
21	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	22.760	229.876	23.000	232.300	15.800	159.580
22	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	3,36	19.472	65.426	25.600	86.016	21.000	70.560
23	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M²	48	12.620	605.760	15.500	744.000	10.000	480.000
24	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M²	43	22.876	983.668	29.800	1.281.400	12.000	516.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

25	72131601-012	De azulejos de 0,15x0,15cm	M²	97,5	58.728	5.725.980	60.000	5.850.000	45.000	4.387.500
26	72102602-004	Vidrios dobles	M²	3,36	156.060	524.362	180.000	604.800	85.000	285.600
27	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1	2.686.939	2.686.939	2.320.000	2.320.000	1.000.000	1.000.000
28	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1	1.464.100	1.464.100	1.670.000	1.670.000	1.200.000	1.200.000
		Instalación Sanitaria								
29	72102303-998	Agua corriente-desagüe cloacal-	GL	1	11.941.600	11.941.600	12.002.200	12.002.200	12.000.000	12.000.000
30	72102303-003	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	UN	1	1.550.000	1.550.000	1.650.000	1.650.000	10.000.000	10.000.000
31	72102303-003	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	UN	1	1.197.900	1.197.900	800.000	800.000	4.500.000	4.500.000
32	72131601-013	Limpieza final	M²	27	6.989	188.703	7.500	202.500	75.000	2.025.000
TOTAL:						**66.865.730**		**68.850.316**		**67.244.210**

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dto. UOC