ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTA.

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72101903-001**	**Carteles ploteados y/o pintados sobre chapa metálica según diseño en planos:**	**Unidad**	**1**		**1.770.000**
1.1		- Cartel de acceso al museo sobre ruta de 1,30 x 2,00 m	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
1.2		Cartel de obra de 0,80 x 1,20 m	Unidad	1	370.000	370.000
2	**72102601-001**	**Carteles de madera sobre postes de madera: con textos pirograbados según diseño en planos:**	**Unidad**	**1**		**6.888.000**
2.1		- Cartel indicador de 0,40 x 0,70 m (indicador del camino, acceso al museo en bifurcación, estacionamiento, sanitarios, pabellon 1, pabellon 2)	Unidad	7	748.000	5.236.000
2.2		- Cartel indicador de acceso al Museo de 0,40 x 1,70 m	Unidad	1	1.652.000	1.652.000
3	**72102601-001**	**Provisión y Colocación de portones de madera con pilares de postes de quebracho según plano: 1 (uno) para acceso vehicular y 1 (uno) para acceso peatonal (incluye colocación de postes, apertura de alambrado, candados y pintura c/barniz filtro solar)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**
4	**72103003-001**	**Demolición de agregados con recuperación de tejas, tejuelitas y ladrillos (Sector Baños y Vivienda de los encargados)**	**Metros cuadrados**	**165**	**82.600**	**13.629.000**
5	**72101607-001**	**PABELLON 1: Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros**	**Metros cuadrados**	**157,04**	**34.000**	**5.339.360**
6	**72101607-006**	**PABELLON 1: Reparación de fisuras en muros incl. revoque de terminación**	**Metros cuadrados**	**52,35**	**55.000**	**2.879.250**
7	**72101601-001**	**PABELLON 1: Reparación de techos (cambio de tejas rotas en tejados y cumbreras)**	**Metros cuadrados**	**36,67**	**124.000**	**4.547.080**
8	**73121602-005**	**PABELLON 1: Restauración de rejas de ventanas (Cant.=1)**	**Metros cuadrados**	**3,4**	**262.000**	**890.800**
9	**72102508-001**	**PABELLON 1: Reparación de pisos de ladrillos con hundimientos**	**Metros cuadrados**	**32,47**	**104.000**	**3.376.880**

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Natalia Antola Guggiari

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

10	72131601-010	PABELLON 1: Restauración de aberturas en general	Unidad	1		**6.893.620**
10.1		- Puertas (4) en mal estado	Metros cuadrados	20,02	289.000	5.785.780
10.2		- Puertas (2) y Ventanas (2) en regular y mediano estado	Metros cuadrados	11,54	96.000	1.107.840
11	**72131601-010**	**PABELLON 1: - Provisión y Colocación de (6) Ventanas tableros faltantes similares a las existentes**	**Metros cuadrados**	**20,38**	**482.000**	**9.823.160**
12	**72131601-012**	**PABELLON 1: Pinturas**	**Unidad**	**1**		**38.637.610**
12.1		- Pintura de paredes a la cal con color	Metros cuadrados	1.046,94	18.500	19.368.390
12.2		- Limpieza y Tratamiento de pared ladrillos vistos con silicona (incluye relleno de juntas)	Metros cuadrados	78	41.400	3.229.200
12.3		- Pintura de puertas y ventanas (incluidos dinteles de madera) c/sintético mate	Metros cuadrados	119,95	27.600	3.310.620
12.4		- Pintura de rejas de hierro con sintético mate	Metros cuadrados	26,4	25.000	660.000
12.5		- Pintura de techos: cabriadas de madera y tirantes de palma c/sintetico mate y tejuelas a la cal	Metros cuadrados	511,4	21.000	10.739.400
12.6		- Pintura de Pilares de madera c/sint. mate 14 un (h = 3,15m)	Metros cuadrados	53,2	25.000	1.330.000
13	**72131601-005**	**PABELLON 2: Reparación de pilares de madera en galerías**	**Unidad**	**1**		**26.509.000**
13.1		- Desmontar pilar de madera existente y Apuntalamiento previo vigas y techo	Unidad	7	482.000	3.374.000
13.2		- Provisión y colocación de pilares nuevos de madera lapacho de 8" x 8" x 4,00 m igual a los existentes incl. fundación de pilares	Unidad	7	3.305.000	23.135.000
14	**72102508-001**	**PABELLON 2: - Reparación de piso de ladrillos en sector afectado por pilar cambiado (utilizando ladrillos recuperados de demolición)**	**Metros cuadrados**	**17,5**	**103.000**	**1.802.500**
15	**72101607-001**	**PABELLON 2: Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros**	**Metros cuadrados**	**190,09**	**34.500**	**6.558.105**
16	**72101607-006**	**PABELLON 2: Reparación de fisuras en muros inc. revoque de terminación**	**Metros cuadrados**	**95,05**	**55.000**	**5.227.750**
17	**72101601-001**	**PABELLON 2: Reparación de techos (cambio de tejas rotas en tejados y cumbreras)**	**Metros cuadrados**	**37,87**	**124.000**	**4.695.880**

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Natalia Antola Guggiari

Ing. Ana Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

18	**72131601-007**	**PABELLON 2: Cambio de techo afectado por hundimiento de pilares**	**Unidad**	**1**		**20.902.200**
18.1		- Desmonte de techo afectado	Metros cuadrados	66	41.300	2.725.800
18.2		- Techo nuevo utilizando tejas y tejuelitas recuperadas de demolición	Metros cuadrados	66	275.400	18.176.400
19	**72102508-001**	**PABELLON 2: Reparación de pisos de ladrillos con hundimientos o faltantes**	**Metros cuadrados**	**45**	**104.000**	**4.680.000**
20	**72101510-005**	**PABELLON 2: Canaletas de ladrillos perimetrales para desagüe pluvial**	**Metro lineal**	**70**	**131.000**	**9.170.000**
21	**72101510-005**	**PABELLON 2: Canalización c/caños de cemento 40 cm de H° roto comprimido macho/hembra en reemplazo de puentecito existente**	**Metro lineal**	**4**	**345.000**	**1.380.000**
22	**72101510-005**	**PABELLON 2: Revisión, Limpieza y Reparación de canal de desagüe pluvial que atraviesa el Pabellón 2**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.520.000**	**1.520.000**
23	**72131601-003**	**PABELLON 2: Cimiento de piedra bruta (calce y relleno en sector faltante)**	**Metros cúbicos**	**4**	**468.000**	**1.872.000**
24	**72131601-010**	**PABELLON 2: Restauración de aberturas en general**	**Unidad**	**1**		**17.971.270**
24.1		- Puertas (7) en mal estado	Metros cuadrados	35,03	289.000	10.123.670
24.2		- Puertas (14) en regular y mediano estado	Metros cuadrados	70,1	96.000	6.729.600
24.3		- Marco de madera (1) incl. desmonte, provisión y colocación	Metro lineal	8,6	130.000	1.118.000
25	**72131601-012**	**PABELLON 2: Pinturas**	**Unidad**	**1**		**63.105.380**
25.1		- Pintura de paredes a la cal con color	Metros cuadrados	1.804	18.100	32.652.400
25.2		- Limpieza y Tratamiento de pared ladrillos vistos con silicona (incluye relleno de juntas)	Metros cuadrados	78	41.300	3.221.400
25.3		- Pintura de puertas y ventanas (incl. dinteles de mad.) c/sint. mate	Metros cuadrados	331,66	27.500	9.120.650
25.4		- Pintura de rejas de hierro con sintético mate	Metros cuadrados	40,8	24.700	1.007.760
25.5		- Pintura de techos: maderamen c/sintético y tejuelas a la cal	Metros cuadrados	757,35	20.600	15.601.410

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Arq. Natalia Antola Guggiari

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

LIC. ANIBAL NOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

25.6		- Pintura de pilares de madera c/sintético mate 16 un (h = 3,15m)	Metros cuadrados	60,8	24.700	1.501.760
26	**72131601-013**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Limpieza y preparación del terreno**	**Metros cuadrados**	**150**	**13.700**	**2.055.000**
27	**72131601-002**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR:- Marcación y Replanteo**	**Metros cuadrados**	**108**	**4.000**	**432.000**
28	**72102905-001**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Relleno y Compactación de terreno: altura promedio = 0,40m con material de demolición**	**Metros cúbicos**	**37,8**	**42.000**	**1.587.600**
29	**72131601-003**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Hormigón Armado y Cimentación**	**Unidad**	**1**		**29.300.800**
29.1		- Zanja para cimiento 0,60 x 0,60 x 0,60 m	Metros cúbicos	39,6	28.000	1.108.800
29.2		- Cimiento de PBC 0,60 x 0,60 x 0,60 m	Metros cúbicos	39,6	345.000	13.662.000
29.3		- Viga de Fundación de Hº Aº de 0,12 X 0,30 m c/encofrado de ladrillos de canto	Metro lineal	98	104.000	10.192.000
29.4		- Pilar Hº Aº de 0,15 x 0,25 m alt. = 2,60 m en muralla, revestidos c/ladrillo común cortado tipo ladrillejo cant.=6 un.	Metro lineal	15,6	135.000	2.106.000
29.5		- Dado de H° Masa de 0,60 x 0,60 x 0,60 m para fundación de pilares de H° A° y de ladrillos vistos	Unidad	9	248.000	2.232.000
30	**72131601-005**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Mampostería**	**Unidad**	**1**		**48.324.040**
30.1		- Mampostería de nivelación de ladrillo común 0,30 a la vista alt. promedio = 0,40m	Metros cuadrados	38,5	214.000	8.239.000
30.2		- Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15m	Metros cuadrados	132,38	105.000	13.899.900
30.3		- Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30 visto 2 caras	Metros cuadrados	33,88	228.000	7.724.640
30.4		- Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 visto 1 cara	Metros cuadrados	113,2	120.000	13.584.000
30.5		- Pilar de Ladrillos Vistos de 0,35 x 0,35 m alt.= 3,00 m c/Nucleo de Hº Aº cant.=3 un	Metro lineal	9	234.000	2.106.000
30.6		- Gradas de ladrillos a la vista con piso de layota nacional	Metro lineal	14	96.000	1.344.000
30.7		- Mesada de mampostería de ladrillo común revocado, con revestimiento de piso cerámico alto tránsito, en cocina y lavadero	Metro lineal	4,5	317.000	1.426.500

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

ABG. NATHALIA CÁCERES CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Natalia Antola Guggiari

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

31	**72131601-006**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Aislación Horizontal pared 0,30 c/revoque 1:3 con ceresita y pintura asfáltica**	**Metro lineal**	**110**	**31.000**	**3.410.000**
32	**72131601-006**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Envarillado**	**Unidad**	**1**		**3.575.000**
32.1		- Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas 2 varillas Ø 8	Metro lineal	117,5	22.000	2.585.000
32.2		- Envarillado en murallas en 3 niveles, con 2 varillas Ø 8	Metro lineal	45	22.000	990.000
33	**72131601-008**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Revoque de pared interior/exterior con hidrófugo**	**Metros cuadrados**	**378,15**	**40.000**	**15.126.000**
34	**72131601-007**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Techo**	**Unidad**	**1**		**45.412.400**
34.1		- Provisión y colocación de Techo de chapa trapezoidal N° 27 termo-acústica con alma en EPS (isopor) de 50 mm c/estructura metálica	Metros cuadrados	113,4	371.000	42.071.400
34.2		- Canaleta limahoya de chapa galvanizada - desarrollo =0,90 m	Metro lineal	9	124.000	1.116.000
34.3		- Canaleta de chapas galvanizadas D= 40 y bajadas de 100 mm PVC	Metro lineal	25	89.000	2.225.000
35	**72131601-009**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Pisos y Azulejos**	**Unidad**	**1**		**22.111.110**
35.1		- Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	108,12	25.000	2.703.000
35.2		- Alisada de cemento para piso cerámico	Metros cuadrados	59,4	27.000	1.603.800
35.3		- Piso cerámico de alto transito	Metros cuadrados	59,4	96.000	5.702.400
35.4		- Piso y Rampa de cerámica layota nacional 20 x 20 cm	Metros cuadrados	48,72	78.000	3.800.160
35.5		- Zócalo cerámico alto transito cortado	Metro lineal	52,1	26.000	1.354.600
35.6		- Zócalo de cerámica nacional cortado	Metro lineal	32,78	25.000	819.500
35.7		- Provisión y colocación de azulejos blancos en baños y cocina	Metros cuadrados	68,85	89.000	6.127.650

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

ROMAN A.
Director Administrativo

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Dirección General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Natalia Antola Guggiari

LIC. ANIBAL LAVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

36	**72131601-010**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Aberturas de Madera y Metal**	**Unidad**	**1**		**11.969.000**
36.1		- Puerta placa de madera de 1 hoja con marco metálico de chapa plegada hasta 0,80 m x 2,10 m (completa incluye cerradura)	Unidad	7	895.000	6.265.000
36.2		- Puerta placa de madera de 1 hoja con marco metálico de chapa plegada de 1,00 m x 2,10 m (completa incluye cerradura)	Unidad	1	963.000	963.000
36.3		- Puerta metálica de abrir tipo balancín en cocina/galería con marco de ángulo (completa incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m.	Unidad	1	895.000	895.000
36.4		- Ventana tipo balancín de 1,00 m x 1,80 m antepecho=0,30m	Unidad	3	620.000	1.860.000
36.5		- Ventana tipo balancín de 1,00 m x 0,20 m antepecho=1,90m	Unidad	6	331.000	1.986.000
37	**72131601-011**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Instalación Sanitaria**	**Unidad**	**1**		**19.049.000**
37.1		- Instalación de Agua corriente para baños, cocina, lavadero y 2 canillas de patio	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.900.000
37.2		- Instalación de Desagüe Cloacal para baños, cocina y lavadero (con desengrasador en cocina)	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000
37.3		-Registro 40cmx40cmx60cm p/ desagüe cloacal con tapa de H°	Unidad	2	262.000	524.000
37.4		- Registro 60cmx60cmx60cm p/desagüe cloacal con tapa de H°	Unidad	5	345.000	1.725.000
37.5		- Sistema de tratamiento de efluentes c/cámara digestora y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	10.700.000	10.700.000
38	**72131601-011**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Artefactos Sanitarios, Accesorios y Griferías**	**Unidad**	**1**		**11.151.000**
38.1		- Inodoro con cisterna alta y tubo de descarga embutido con tapa de plástico	Unidad	3	455.000	1.365.000
38.2		- Inodoro con cisterna baja, tapa de plástico para discapacitados	Unidad	1	890.000	890.000
38.3		- Lavatorio con pedestal	Unidad	3	345.000	1.035.000
38.4		- Lavatorio sin pedestal	Unidad	1	370.000	370.000
38.5		Espejos en baños 0,60 m x 0, 80 m	Unidad	4	206.000	824.000

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Rissi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Natalia Antola Guggiari

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

38.6		- Jabonera media de losa de embutir en duchas y lavatorios	Unidad	8	42.000	336.000
38.7		- Portarrollo de losa en baños	Unidad	4	42.000	168.000
38.8		- Percha simple de losa en baños	Unidad	4	42.000	168.000
38.9		- Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo, una barra de asimiento rebatible y una silleta rebatible)	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
38.10		- Canilla cromada para lavatorios pico alto Ø 1/2	Unidad	4	110.000	440.000
38.11		- Canilla cromada de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	3	96.000	288.000
38.12		- Ducha para agua fría con llave de paso cromada de Ø 1/2" con campana	Unidad	3	110.000	330.000
38.13		- Ducha tipo teléfono p/baño discapacitado c/llave de paso cromada de Ø 1/2"	Unidad	1	358.000	358.000
38.14		- Pileta para cocina de acero inoxidable de 0,50x1,00 m, de una bacha y escurridera	Unidad	1	660.000	660.000
38.15		- Pileta p/lavadero de granito reconstruido de 0,50x1,00 m, de una bacha y fregadero	Unidad	1	165.000	165.000
38.16		- Canilla cromada de pared para cocina Ø 1/2	Unidad	1	206.000	206.000
38.17		- Canilla cromada para lavadero con pico manguera Ø 1/2	Unidad	1	110.000	110.000
38.18		- Canillas de bronce pico manguera en patio	Unidad	2	110.000	220.000
38.19		- Llave de paso cromado c/campana Ø 1/2" en baños y lavad.	Unidad	6	103.000	618.000
39	**72131601-001**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Instalación Eléctrica**	**Unidad**	**1**		**7.798.000**
39.1		- Cableado, llaves y tomas (bocas)	Unidad	25	110.000	2.750.000
39.2		- Tablero general (bocas)	Unidad	17	110.000	1.870.000
39.3		- Previsión Ductos p/4 duchas eléctricas (sin cableados y llaves TM en tablero)	Unidad	4	82.000	328.000
39.4		Provisión y colocación de luminarias tipo pantalla industrial de chapa con focos bajo consumo	Unidad	6	165.000	990.000
39.5		Provisión y colocación de spot sencillos con focos bajo consumo	Unidad	10	124.000	1.240.000

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Natalia Antola Guggiari

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Ing. Ana Vera
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

39.6		Provisión y colocación de tortugas para exterior con focos bajo consumo	Unidad	5	124.000	620.000
40	**72131601-012**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: Pinturas y tratamientos**	**Unidad**	**1**		**16.571.460**
40.1		- De paredes interior y exterior a la cal con fijador	Metros cuadrados	378	18.600	7.030.800
40.2		- De estructura metálica del techo al sintético, previa anticorrosiva	Metros cuadrados	113,4	23.400	2.653.560
40.3		- De puertas de madera al barniz marino y marcos al sintético	Metros cuadrados	30,24	30.000	907.200
40.4		- De canaletas y bajadas al sintético, previa anticorrosiva	Metro lineal	25	16.500	412.500
40.5		- De ventanas y puertas metálicas al sintético y anti-óxido	Metros cuadrados	16,32	30.000	489.600
40.6		- Tratamiento de ladrillos vistos con silicona	Metros cuadrados	241,8	21.000	5.077.800
41	**72102601-001**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Provisión y Colocación de mueble de cocina**	**Metro lineal**	**5**	**1.240.000**	**6.200.000**
42	**72102602-007**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Mamparas de PVC con Puertas de PVC color blanco de espesor 35 mm con estructura de perfileria de aluminio**	**Metros cuadrados**	**12,06**	**524.000**	**6.319.440**
43	**72102602-004**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Vidrios dobles de 3 mm en ventanas y puerta de tipo balancín**	**Metros cuadrados**	**8,16**	**165.000**	**1.346.400**
44	**72131601-013**	**BLOQUE AREA NUEVA A CONSTRUIR: - Limpieza y retiro de escombros**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**
45	**72131601-001**	**Extensión de cables subterráneos desde Pabellón 2 al Tablero General en Bloque Nuevo. Tableritos seccionales en Pabellón 1 y 2 c/u con tomas para Equipo sonido, Pantalla led, proyector e iluminación en salas multiusos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.000.000**	**22.000.000**
46	**72131601-001**	**Sistema de provisión de agua incluye Provisión e Instalación de: tanque elevado de 1.000 ltr, motobomba p/250,00 m en horizontal, extensión de cañería de agua desde el Pabellon 2 hasta nuevo bloque, tanque 500 litros a media altura para recolección agua de lluvia de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.200.000**	**20.200.000**
Precio Total						**560.007.095**

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Natalia Antola Guggiari

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura