MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:_____ Construcción de tres aulas en la Escuela San José – FONACIDE
Modalidad:_____ Concurso de Ofertas N° 03/13
I.D. Nº:_____ 254.645

					CHACOSUR	
Item	**CODIGO CATALOGO**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (Con IVA)**	**Precio Total (IVA)**
1	72131601-9999	**Construccion de tres Aulas**	GL.	1,00		
1.1		**Preparación de la obra**				0
	1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	186,00	7.373	1.371.426
	1.1.2	Replanteo	m2	186,00	8.112	1.508.791
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				0
	1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	32,70	445.151	14.556.431
1.3		**Estructura de H° A° y metalica de cumbrera:**				0
	1.3.1	Viga metalica de perfiles de acero dado de H° A°	un	1,00	4.477.098	4.477.098
	1.3.2	Encadenados de H° A°	m3	5,27	1.571.419	8.281.378
1.4		**Muros de nivelación :**				0
	1.4.1	De 0,45 cm.	m2	7,20	293.087	2.110.227
	1.4.2	De 0,30 cm.	m2	19,00	191.984	3.647.703
	1.4.3	De 0,60 cm.	m2	1,30	348.683	453.287
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				0
	1.5.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	69,00	135.504	9.349.755
1.6		**Aislación asfaltica :**				0
	1.6.1	De paredes	m2	15,00	90.581	1.358.718
1.7		**Muros de elevación :**				0
	1.7.1	De 0,30 para revocar	m2	13,10	165.698	2.170.640
	1.7.1	De 0,15 para revocar	m2	10,00	91.178	911.777
	1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	68,60	183.960	12.619.622
	1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	177.332	2.393.985
	1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	102,00	97.167	9.911.012
	1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	36,00	17.320	623.535
1.8		**Pilares :**				0
	1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	15,40	134.762	2.075.331
1.9		**Techo :**				0
	1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	246,60	278.640	68.712.624
	1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	5.287.099	5.287.099
1.10		**Revoques :**				0
	1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	191,40	25.984	4.973.420
	1.10.2	De viga cumbrera de H° A°				0
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				0
	1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	172,50	45.940	7.924.630
1.12		**Piso de cerámica brasilera 30x30**				0
	1.12.1	Piso de cerámica brasilera 30x30	m2	172,50	87.250	15.050.605
1.13		**Zocalo cerámico**				0
	1.13.1	Zocalo cerámico	ml	100,00	28.194	2.819.352
1.14		**Aberturas de madera :**				0
	1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	3,00	1.512.270	4.536.810
1.15		**Aberturas metálicas :**				0
	1.15.1	Ventanas tipo balancines	m2	20,52	237.625	4.876.056
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				0
	1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	15,00	15.491	232.369
1.17		**Pinturas :**				0
	1.17.1	De paredes a la cal	m2	191,40	12.030	2.302.607
	1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	27,80	18.188	505.631
	1.17.3	De viga cumbrera metálicas con pintura sintética	gl.	1,00	712.726	712.726
	1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	20,52	33.431	686.002
	1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	238,00	18.188	4.328.787

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	246,60	20.176	4.975.491
1.17.7	De abertura de madera con barniz	m2	16,50	25.000	412.493
1.18	**Vidrios dobles**				0
1.18.1	Vidrios dobles	m2	20,52	149.187	3.061.323
1.19	**Desague Pluvial**				0
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	64,00	49.189	3.148.102
1.20	**Instalación eléctrica**				0
1.20.1	Instalación eléctrica	gl.	1,00	15.252.153	15.252.153
1.21	**Artefactos electricos**				0
1.21.1	Artefactos electricos	gl.	1,00	11.400.971	11.400.971
1.22	**Mobiliarios :**				0
1.22.1	Pizarrones	un.	3,00	1.226.340	3.679.020
1.23	**Limpieza final**				
1.23.1	Limpieza final	m2	180,00	6.480	1.166.400
				Total	**Gs 243.865.391**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayos
COORDINACION U.O.C.

.....

Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC