MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002
Desarrollo Integral, sostenible y Equitativo de Yasy Cañy
CANINDEYU - PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de un aula en la Esc. Bas. Nº 5759 San Miguel con ID: 342320

					ELECTRO YHAGUY		HG Constructora	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	11.960.942	11.960.942	12.072.726	12.072.726
1.1		Demolicion de construccion existente	Unidad Medida Global	1	10.700.000	10.700.000	10.800.000	10.800.000
1.2		Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	9.095	579.352	9.180	584.766
1.3		Replanteo.	Metros cuadrados	63,7	10.700	681.590	10.800	687.960
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	14	588.500	8.239.000	594.000	8.316.000
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.678.320	7.678.320	7.750.080	7.750.080
3.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,82	2.568.000	2.105.760	2.592.000	2.125.440
3.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.568.000	5.572.560	2.592.000	5.624.640
4	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.740.698	2.740.698	2.766.312	2.766.312
4.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	267.500	963.000	270.000	972.000
4.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	211.860	1.588.950	213.840	1.603.800
4.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	314.580	188.748	317.520	190.512
5	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	23,3	214.000	4.986.200	216.000	5.032.800
6	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	1.032.341	1.032.341	1.041.992	1.041.992
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	86.704	554.906	87.515	560.096
6.2		Junta de Dilatación con Isopor de 3 cm	Metros cuadrados	22,31	21.400	477.434	21.600	481.896
7	72131601-001	Muros de elevación.	Unidad Medida Global	1	13.991.320	13.991.320	14.122.080	14.122.080
7.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	96.300	327.420	97.200	330.480

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Darminia González
Encargada de U.O.C

7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5	171.200	5.906.400	172.800	5.961.600
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	171.200	2.311.200	172.800	2.332.800
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3	149.800	5.138.140	151.200	5.186.160
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	25.680	308.160	25.920	311.040
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	896.874	896.874	905.256	905.256
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	135.890	896.874	137.160	905.256
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	29.980.116	29.980.116	30.260.304	30.260.304
9.1		Reposición de techo de teja (8,60 m x 0,50m)	Metros cuadrados	4,48	238.075	1.066.576	240.300	1.076.544
9.2		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	90,5	299.600	27.113.800	302.400	27.367.200
9.3		Viga de madera y planchuela en galería.	Unidad Medida Global	1	1.799.740	1.799.740	1.816.560	1.816.560
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	3.124.400	3.124.400	3.153.600	3.153.600
10.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	37.450	2.408.035	37.800	2.430.540
10.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3	69.550	716.365	70.200	723.060
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	42.800	2.482.400	43.200	2.505.600
12	72131601-009	Piso de baldosas calcárea.	Metros cuadrados	58	85.600	4.964.800	86.400	5.011.200
13	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	27.820	945.880	28.080	954.720
14	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad Medida Global	1	2.568.000	2.568.000	2.592.000	2.592.000
14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.568.000	2.568.000	2.592.000	2.592.000
15	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	6.952.860	6.952.860	7.017.840	7.017.840
15.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	1.016.500	6.952.860	1.026.000	7.017.840
16	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	192.600	192.600	194.400	194.400
16.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	5	38.520	192.600	38.880	194.400
17	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	5.460.510	5.460.510	5.511.542	5.511.542
17.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3	16.692	1.073.296	16.848	1.083.326
17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	16.692	198.635	16.848	200.491

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Dominic Gonzá
Encargada de U.O.

17.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	19.260	198.378	19.440	200.232
17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	31.030	212.245	31.320	214.229
17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	17.120	1.905.456	17.280	1.923.264
17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	19.260	1.743.030	19.440	1.759.320
17.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	23.540	129.470	23.760	130.680
18	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	224.700	1.536.948	226.800	1.551.312
19	72131601-001	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.845.750	1.845.750	1.863.000	1.863.000
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	80.250	1.845.750	81.000	1.863.000
20	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.029.000	5.029.000	5.076.000	5.076.000
21	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.638.000	3.638.000	3.672.000	3.672.000
22	72131601-001	Mobilarios	Unidad Medida Global	1	2.354.000	2.354.000	2.376.000	2.376.000
22.1		Pizarrones	Unidad	1	2.354.000	2.354.000	2.376.000	2.376.000
23	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	6.955	417.300	7.020	421.200
24	72131601-001	Cartel indicador medida (2,00 x 1,50 m) chapa Nº 24.	Unidad	1	1.605.000	1.605.000	1.620.000	1.620.000
Precio Total						**124.623.259**		**125.787.964**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
UOC

.....

Darminia Daniela Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC