Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"
INTENDENCIA
Muy cerca de su Gente
Calle Joaquin Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*
Email: muni.gd@hotmail.com *General Delgado* *Itapúa*

Misión: Lograr reivindicar la confianza hacia las autoridades proporcionando los servicios necesarios a la ciudadanía y así obtener el desarrollo sostenible del Distrito

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO 01/2019 "CONSTRUCCION DE 2 PORTICOS DE ACCESO A LA CIUDAD DE GENERAL DELGADO"

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE GENERAL JOSE MARIA DELGADO

PROYECTO: Portico de Acceso a la Ciudad de General Delgado.
UBICACIÓN: Acceso al Centro Urbano de General Jose Maria Delgado.
PROPONENTE: Municipalidad de General Jose Maria Delgado.
FECHA: Junio de 2019.

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	PORTICO DE ACCESO				
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	Cartel de Obra 2,00mx1,50m.	un	1,00	1.152.589	1.152.589
	Limpieza y preparación del terreno - incluye extracción de árboles.	gl	1,00	2.094.545	2.094.545
	Replanteo y marcación.	gl	1,00	1.047.273	1.047.273
2	**MURO DE CONTENCION Y NIVELACIÓN**				
	Excavación para Fundación, nivelación y zapata.-	m3	3,20	72.131	230.819
	Excavación para cimiento de P.B.C.-	m3	15,55	56.945	885.495
	Cimiento de P.B.C de 0.40x0.60m.-	m3	15,55	341.804	5.315.052
	Muro de nivelación de 0,30x0,60m.-	m2	8,90	113.812	1.012.927
	Muro de nivelación de 0,30x0,80m (promedio)	m2	28,00	113.812	3.186.736
	Muro de nivelación de 0,30x1,00m.-	m2	14,80	113.812	1.684.418
	Relleno y compactación.-	m3	55,00	52.364	2.880.020
	Contrapiso de cascote de 0,10 m	m2			

	(1/4:1:4:6)		32,00	15.500	496.000
	Carpeta de mortero dosag: (3:1) de 2cm	m2	32,00	25.455	814.560
	Piso de Baldosa de Canto Rodado 0,30x0,30	m2	32,00	80.378	2.572.096
	Junta de dilatación C/ 3,00m.	ml	14,00	3.927	54.978
3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	Zapata de H° A° (Detalles en plano).-	m3	2,80	1.538.444	4.307.643
	Viga de Fundación de H° A° (Detalles en plano).-	m3	0,80	1.538.444	1.230.755
	Pilar de H° A° (Detalles en plano)	m3	3,55	1.538.444	5.461.476
	Mesas de H° A° de 1,10x0,60 H: 0,80 cm (Detalles en plano)	un	2,00	720.000	1.440.000
4	**ESTRUCTURA METALICA**				
	Entramado de perfil ¨U¨ de 150 mm con ángulos de 2¨; con Chapa Pre-pintada de Aluminio de 0,50 mm sujetado a estructura. (Detalles en Plano)	m2	30,00	464.727	13.941.810
	Estructura de caño de 60x40 sujetado a volumen de H°A° (Detalles en plano)	m2	13,40	294.545	3.946.903
5	**MAMPOSTERIAS**				
	De Elevación 0,20 ladrillo común en volúmenes de pórtico.-	m2	26,00	117.687	3.059.862
6	**REVOQUES**				
	De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16)	m2	62,00	27.988	1.735.256
7	**PINTURA**				
	Pintura exterior al látex acrílico texturado en volúmenes de H°A° con colores detallados en las vistas.	m2	62,00	23.367	1.448.754
8	**BANCOS**				

	Bancos con estructura de caño galvanizado de Ø2 ¨ y refuerzos con caños rectangulares de 20x40 cm con base antioxida y pintura acrílica (3 capas), con asientos y respaldo de madera dura de 5x13cm. Sujeto con dado de concreto de 30x30cm prof. 0.40 cm.	un	6,00	1.269.818	7.618.908
9	**BASUREROS**				
	Basureros metálicos diferenciados (orgánicos e inorgánicos) sujetados con tubos de hierro galvanizado de 2¨ en concreto de 0,30x0,30 cm Prof.: 0,40 cm.	un	2,00	261.818	523.636
10	**ILUMINACION**				
	Reflector LED de 200w para iluminar pórtico (entrada y salida).-	un	6,00	549.818	3.298.908
11	**ESTRUCTURA METALICA**				
	Baranda Metálica de protección en zona de estar de h: 0,90 m. de caños de 60x40.	ml	12,80	235.636	3.016.141
	Escalera de 1,10 m de ancho de estructura de hierro con peldaños de chapa antideslizante micro perforado y barandas de caños de 40x40 con pintura antioxido.	gl	1,00	5.236.364	5.236.364
	Pasarela de chapa antideslizante micro perforado con soporte de caños de 100x100 cada 1.00 m.	m2	13,60	75.273	1.023.713
12	**VARIOS**				
	Letra corpórea ¨1919-2019 CENTENARIO¨ en volumen de Portico (Acceso y Salida) de 20 cm de altura.	un	38,00	170.182	6.466.916
	Letra Corpórea (Bienvenidos a General Jose Maria Delgado) y (Buen viaje). Adosado a Estructura metálica. De 40 cm de altura.	un	44,00	242.182	10.656.008
	Letra Corpórea (El Portal de Itapuá) Adosado a Estructura metálica. De 20 cm de altura.	un	16,00	170.182	2.722.912
	Jardinería (Empastado - Flores)	gl	1,00	1.374.545	1.374.545

	Banderas (Nacional, Departamental y Distrital) adosadas a volúmenes de H°A° con soporte de caños.	un	3,00	361.309	1.083.927
13	**LIMPIEZA**				
	Limpieza final de Obra	gl	1,00	1.021.091	1.021.091
					104.043.036
Son Guaranies: Ciento cuatro millones cuarenta y tres mil treinta y seis.-					