MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:_____ Construcción de dos Aulas en la Escuela Tajy Poty - FONACIDE
Modalidad:_____ Concurso de Ofertas N° 08/13
I.D. Nº:_____ 260.978

					CHACO SUR	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-9999	**Construccion de dos Aulas**	GL.	1,00		
1.1		**Preparación de la obra**				0
	1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	7.373	921.657
	1.1.2	Replanteo	m2	125,00	8.112	1.013.973
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				0
	1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	445.151	10.416.529
1.3		**Estructura de H° A° y metalica de cumbrera:**				0
	1.3.1	Viga metalica de perfiles de acero dado de H° A°	un	1,00	3.519.826	3.519.826
	1.3.2	Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.571.419	5.845.679
1.4		**Muros de nivelación :**				0
	1.4.1	De 0,45 cm.	m2	5,50	293.087	1.611.979
	1.4.2	De 0,30 cm.	m2	13,10	191.984	2.514.996
	1.4.3	De 0,60 cm.	m2	0,90	348.683	313.814
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				0
	1.5.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	135.504	6.233.170
1.6		**Aislación asfaltica :**				0
	1.6.1	De paredes	m2	11,00	90.581	996.393
1.7		**Muros de elevación :**				0
	1.7.1	De 0,30 para revocar	m2	6,55	165.698	1.085.320
	1.7.1	De 0,15 para revocar	m2	6,70	91.178	610.891
	1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	183.960	9.473.915
	1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	177.332	2.393.985
	1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	97.167	6.665.641
	1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	17.320	415.690
1.8		**Pilares :**				0
	1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	134.762	1.482.379
1.9		**Techo :**				0
	1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	260.231	43.848.924
	1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	3.814.372	3.814.372
1.10		**Revoques :**				0
	1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	25.984	3.328.606
	1.10.2	De viga cumbrera de H° A°				0
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				0
	1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	45.940	5.283.087
1.12		**Piso de cerámica brasilera 30x30**				0
	1.12.1	Piso de cerámica brasilera 30x30	m2	115,00	87.250	10.033.737
1.13		**Zocalo cerámico**				0
	1.13.1	Zocalo cerámico	ml	67,00	28.194	1.888.966
1.14		**Aberturas de madera :**				0
	1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	1.512.270	3.024.540
1.15		**Aberturas metálicas :**				0
	1.15.1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	237.625	3.250.704
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				0
	1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	15.491	154.913
1.17		**Pinturas :**				0
	1.17.1	De paredes a la cal	m2	128,10	12.030	1.541.087
	1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	18.188	363.764

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1.17.3	De viga cumbrera metálicas con pintura sintética	gl.	1,00	712.726	712.726
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	33.431	457.335
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	18.188	3.175.657
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	20.176	3.399.717
1.17.7	De abertura de madera con barniz	m2	11,00	25.000	274.995
1.18	**Vidrios dobles**				0
1.18.1	Vidrios dobles	m2	13,68	149.187	2.040.882
1.19	**Desague Pluvial**				0
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	49.189	2.139.725
1.20	**Instalación eléctrica**				0
1.20.1	Instalación eléctrica	gl.	1,00	10.554.137	10.554.137
1.21	**Artefactos electricos**				0
1.21.1	Artefactos electricos	gl.	1,00	6.047.607	6.047.607
1.22	**Mobiliarios :**				0
1.22.1	Pizarrones	un.	2,00	1.226.340	2.452.680
1.23	**Limpieza final**				
1.23.1	Limpieza final	m2	120,00	6.480	777.600
				Total	**Gs 164.081.596**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
U.O.C.

.....
Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC