MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Telefono: (0418) 215-595 (UOC)
muniaquino.uoc@gmail.com
Destéfano N° 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino - Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Anexo B-02-08

Descripción del Llamado: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CORRALES ENTRE JUAN PIO ESCALADA Y RUBIO ÑU"

ID N° 377.996

Modalidad: Contratación Directa

Items	Producto	Ud.	Cant.	MG CONSTRUCCIONES		
				Precio Un.	IVA	Total
	Trabajos a Ejecutar					
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**GL**	**1**	**132,294,000**		**132,294,000**
1.1	REPLANTEO Y MARCACION	M^2	1,502	900		1,351,800
1.2	REGULARIZACION DE TERRENO P/ EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE CAJA Y RETIRO DE SOBRAS	M^3	1,502	1,100		1,652,200
1.3	CORDONES DE Hº 8X32X50 CM	ML	400	45,000		18,000,000
1.4	PIEDRA BRUTA	M^3	390	80,000		31,200,000
1.5	COLOCACION PIEDRA(MARTILLEO)	M^2	1,502	40,000		60,080,000
1.6	ARENA DE CALLE P/ COLCHON DE ARENA DE EMPEDRADO	M^3	390	30,000		11,700,000
1.7	COMPACTACION MECANICA P/ EMPEDRADO	M^2	1,502	5,000		7,510,000
1.8	LIMPIEZA FINAL	gl	1	800,000		800,000
TOTAL				10 % IVA INCLUIDO		132,294,000

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO U.O.C

Gustavo Ariel Valdez Patiño
Responsable U.O.C