MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candía

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº CD. 03/14								
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO POR DIVERSAS CALLESDE LA CIUDAD DE ITA								
				A. E CONSTRUCCIONES		**SAN EXPEDITO CONSULTORA**		**AC CONSTRUCCIONES**	
Cod. De Catag	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**UN**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**P.UNITARIO**	**P. TOTAL**
72131701-002									
	TRABAJOS PRELIMINARES								
	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	4.200	M2	1.000	4.200.000	250	1.050.000	1.000	4.200.000
	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 X 2, 50)m CHAPA Nº 18 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: 2 ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE15 cm,	1	UN	800.000	800.000	500.000	500.000		1.000.00

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

	ALTURA 4m. (SIN EXCEPCION)								
	MARCACION Y REPLANTEO	4.200	M2	1.200	5.040.000	45	189.000	1.000	4.200.000
	MOVIMIENTO DE SUELO								
	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA(CAJA DE EMPEDRADO)	1	GL	2.000.000	2.000.000	530.750	530.750		3.500.000
	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO	4.200	M2	1.200	5.040.000	150	630.000	500	2.100.000
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 40 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	1.200	ML	7.000	8.400.000	17.500	21.000.000	5.000	6.000.000
	EMPEDRADO								
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/	4.200	m2	18.500	77.700.000	21.922	92.072.400	31.250	131.250.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ • Unidad Operativa de Contrataciones •

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

	COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE20 cm								
	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	4.200	m2	3.000	12.600.000	2.000	8.400.000	1.500	6.300.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE								
	OBRAS								
	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA	1	gl	1.000.000	1.000.000	964.000	964.000		1.250.000
	FINAL								
	TOTAL GENERAL				**116.780.000**		**125.336.150**		**158.850.000**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Montserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.