MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y ADECUACIÓN DE COMEDOR ESC. BAS. KO`EYU con ID: 352070

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					MV ARQUITEC		UNION PROVISION Y SERVICIOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	CONSTRUCCION DE COCINA Y ADECUACION DE COMEDOR ESCUELA BASICA KO'EYU	Unidad Medida Global	1				
1.1		**PREPARACION DE LA OBRA**						
1.1.1		demolicion de la obra existente (techo chapa)	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000	2,200,000	2,200,000
1.1.2		limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61.5	1,600	98,400	1,500	92,250
1.1.3		replanteo	Metros cuadrados	61.5	5,000	307,500	8,000	492,000
1.2		Excavacion y Carga de Cimiento en galeria de PBC	Metros cúbicos	5.85	350,000	2,047,500	380,000	2,223,000
1.3		**ESTRUCTURA DE Hº A º**				0		0
1.3.1		excavacion y carga de zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	3.93	1,650,000	6,484,500	1,860,000	7,309,800
1.3.2		pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1.44	1,900,000	2,736,000	2,115,995	3,047,033
1.3.3		viga de Hº Aº	Metros cúbicos	5.72	1,800,000	10,296,000	2,000,355	11,442,031
1.3.4		loseta de Hº Aº	Metros cúbicos	5.4	1,800,000	9,720,000	1,908,230	10,304,442
1.3.5		loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	290,000	290,000	290,500	290,500
1.4		**MUROS DE NIVELACION**				0		0
1.4.1		de 0,30 m	Metros cuadrados	3.6	150,000	540,000	178,500	642,600
1.5		Relleno y Apisonado de interior	Metros cúbicos	22	120,000	2,640,000	130,490	2,870,780
1.6		**AISLACION ASFALTICA**				0		0
1.6.1		de paredes	Metros cuadrados	5.6	80,000	448,000	84,357	472,399
1.6.2		de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61.5	125,000	7,687,500	131,017	8,057,546
1.7		**MUROS DE ELEVACION**				0		0
1.7.1		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1.43	165,000	235,950	169,602	242,531
1.7.2		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4.6	85,000	391,000	92,942	427,533
1.7.3		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34.3	190,000	6,517,000	214,310	7,350,833
1.7.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	27.48	130,000	3,572,400	180,537	4,961,157
1.7.5		envarillado bajo abertura 2/8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	18,000	216,000	19,501	234,012

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA - Unidad Operativa de Contrataciones - U.O.C.

1.8		**REVOQUES**				0		0
1.8.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	46.28	24,000	1,110,720	24,042	1,112,664
1.8.2		de pilares de Hº Aº	Metro lineal	21.6	55,000	1,188,000	56,111	1,211,998
1.8.3		de losas y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	80	50,000	4,000,000	55,018	4,401,440
1.8.4		moldura lineal en balancines	Metro lineal	14.7	27,000	396,900	27,150	399,105
1.9		Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	Metros cuadrados	56	35,000	1,960,000	35,597	1,993,432
1.10		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	56	140,000	7,840,000	155,566	8,711,696
1.11		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	31	50,000	1,550,000	51,469	1,595,539
1.12		**ABERTURAS METALICAS**				0		0
1.12.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1,150,000	1,150,000	1,181,192	1,181,192
1.12.2		ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	Metros cuadrados	7.6	250,000	1,900,000	252,000	1,915,200
1.13		**ALFEIZAR DE VENTANAS**				0		0
1.13.1		de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metros cuadrados	19.3	13,000	250,900	13,472	260,010
1.14		**PINTURAS**				0		0
1.14.1		de paredes a la cal- base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	58	11,500	667,000	11,854	687,532
1.14.2		de paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	58	20,000	1,160,000	21,281	1,234,298
1.14.3		de losas y vigas a la cal - base latex	Metros cuadrados	80	20,000	1,600,000	21,281	1,702,480
1.14.4		de losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	20,000	1,600,000	21,281	1,702,480
1.14.5		de balanciones con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.6	32,000	243,200	32,665	248,254
1.14.6		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal d)	Metros cuadrados	92.48	18,000	1,664,640	21,824	2,018,284
1.14.7		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.3	30,000	219,000	32,665	238,455
1.15		Vidrio doble de 4 mm	Metros cuadrados	7.6	160,000	1,216,000	166,212	1,263,211
1.16		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19.2	54,000	1,036,800	54,265	1,041,888
1.17		**INSTALACION ELECTRICA**				0		0
1.17.1		Instalacion del Tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	94,000	564,000	94,770	568,620
1.17.2		Instalacion de Tablero de Comando TC	Unidad	8	94,000	752,000	94,770	758,160
1.17.3		Instalacion de los Tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	94,000	752,000	94,770	758,160
1.17.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	95,000	950,000	102,060	1,020,600
1.17.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	95,000	570,000	102,060	612,360
1.17.6		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	95,000	760,000	102,060	816,480
1.17.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	95,000	760,000	102,060	816,480
1.17.8		Alimentacion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	45,000	1,125,000	45,000	1,125,000
1.18		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0		0
1.18.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	2	250,000	500,000	262,440	524,880

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.18.2		artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	160,000	640,000	165,400	661,600
1.18.3		artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	100,000	200,000	116,640	233,280
1.18.4		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase neutro	Unidad	1	340,000	340,000	342,630	342,630
1.18.5		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	130,000	130,000	131,220	131,220
1.18.6		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	130,000	130,000	131,220	131,220
1.18.7		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	450,000	1,800,000	466,560	1,866,240
1.19		Registro electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	150,000	450,000	180,000	540,000
1.20		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	440,000	440,000	442,468	442,468
1.21		**OTROS**				0		0
1.21.1		colocacion de mesada, revestido de azulejos	Unidad Medida Global	1	1,200,000	1,200,000	1,400,000	1,400,000
1.21.2		colocacion de pileta embutida en mesada	Unidad Medida Global	1	450,000	450,000	450,000	450,000
1.21.3		Instalacion de agua corriente y desague cloacal (incluye extension)	Unidad Medida Global	1	2,200,000	2,200,000	2,400,000	2,400,000
1.22		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	500,000	500,000
1.23		Vallado proteccion de Obra	Unidad Medida Global	1	650,000	650,000	688,500	688,500
1.24		Obrador (para diferente obras)	Unidad Medida Global	1	1,150,000	1,150,000	1,174,500	1,174,500
1.25		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00), m Chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25 x 25), m Base: Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm , ALTURA 400 M	Unidad Medida Global	1	1,450,000	1,450,000	1,458,000	1,458,000
					Precio Total	105,943,910		115,000,000

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC