MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 08/2015

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CORRIENTE POR CONTRATO ABIERTO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	Presentación	UM	CANTID	Precio Estimado	ING. JULIO A. GALIANO M.			DIBEC CONSTRUCCIONES			YATYTA S.A.		
							Precio Unitario	Precio Total	%	Precio Unitario	Precio Total	%	Precio Unitario	Precio Total	%
1	83101504-990	Colocación con provisión total de cañerías para red principal PPR/PVC de tubo tricapa de 4" rígido roscado para alta presión. Incluye excavación previa con remoción de cañería existente a ser reemplazada; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc.) incluye trabajos de albañilería, si fuese necesario, en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.-	Evento	ml	1	398.300	357.914	357.914	(10)	330.589	330.589	(17)	214.000	214.000	-46,27
2	83101504-990	Colocación con provisión parcial de cañerías para red principal para riego e incendio, de 4" galvanizado Incluye excavación previa con remoción de cañería existente a ser reemplazada; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc.); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería del algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.	Evento	ml	1	898.900	720.301	720.301	(20)	746.087	746.087	(17)	244.000	244.000	-72,86
3	83101504-990	Colocación con provisión total de cañerías para red principal ; tubo de PPR/PVC tricapa rígido de alta presión tricapa de 3" roscado ; incluye previa con remoción de cañería existente a ser reemplazas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc.); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.	Evento	ml	1,00	280.060	250.539	250.539	(11)	232.450	232.450	(17)	192.500	192.500	-31,26
4	83101504-990	Colocación parcial con provisión de cañerías para red principal para riego e incendio de 3" galvanizado; incluye excavación previa con remoción de cañería existente a ser reemplazas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc.) incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.	Evento	ml	1	725.000	590.557	590.557	(19)	601.750	601.750	(17)	109.235	109.235	-84,93
5	83101504-990	Colocación total con provisión de cañerías para ramal ; tubo tricapa PPR/PVC roscable de alta presión de 2 1/2" ; incluye previa con remoción de cañería existente a ser reemplazadas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.	Evento	ml	1	119.410	107.374	107.374	(10)	99.110	99.110	(17)	100.500	100.500	-15,84
6	83101504-990	Colocación con provisión parcial cañerías para red principal para riego e incendio; de 2" galvanizado, incluye excavación previa con remoción de cañería existente a ser reemplazas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.	Evento	ml	1	745.000	603.979	603.979	(19)	618.350	618.350	(17)	88.340	88.340	-88,14

Lic. Damiana ... Jefe Serv. Adjudicaciones S.U.O.C. (S-4) H.N.

Arq. Myriam Cohene
Encargada
Dpto. Mantenimiento
Hospital Nacional

Téc. Derlis Fariña
R.P. N° 31

... Caballero, Director
... de Dictámenes - DGAJ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CORRIENTE POR CONTRATO ABIERTO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	Presentación	UM	CANTID	Precio Estimado	ING. JULIO A. GALIANO M.			DIBEC CONSTRUCCIONES			YATYTA S.A.		
							Precio Unitario	Precio Total	%	Precio Unitario	Precio Total	%	Precio Unitario	Precio Total	%
7	83101504-990	Colocación total con provisión de cañerías; tubo roscable de alta presión PPR/PVC tricapa de 1 1/2" ; incluye previa con remoción de cañería existente a ser reemplazas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc.); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.	Evento	ml	1,00	49.615	42.950	42.950	(13)	41.180	41.180	(17)	83.250	83.250	67,79
8	83101504-990	Colocación total con provisión de cañerías; tubo tricapa PPR /PVC 20-32mm ; incluye previa con remoción de cañería existente a ser reemplazas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.-	Evento	ml	1,00	38.615	33.286	33.286	(14)	32.050	32.050	(17)	26.058	26.058	-32,52
9	83101504-990	Colocación total con provisión de cañerías; tubo tricapa PPR / PVC 20-20mm ; incluye previa con remoción de cañería existente a ser reemplazas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería del algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del Hospital Nacional.-	Evento	ml	1,00	27.400	23.712	23.712	(13)	22.742	22.742	(17)	18.301	18.301	-33,21
10	83101504-990	Colocación con Provisión de Válvula Esfera, medida 4", PN 25, Paso Estándar, material en Latón UNE-EN 12165 Cromado, Asientos PTFE, Extremos Roscados H - H - ISO 228/1, Temperatura máxima 180º, Mando manual por palanca de acero; incluye todos los accesorios y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de válvulas o conexiones existentes	Evento	un	1	220.000	196.852	196.852	(11)	182.600	182.600	(17)	2.760.540	2.760.540	1154,79
11	83101504-990	Colocación con Provisión de Válvula Esfera, medida 3", PN 25, Paso Estándar, material en Latón UNE-EN 12165 Cromado, Asientos PTFE, Extremos Roscados H - H - ISO 228/1, Temperatura máxima 180º, Mando manual por palanca de acero; incluye todos los accesorios y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de válvulas o conexiones existentes	Evento	un	1	149.800	134.218	134.218	(10)	124.334	124.334	(17)	2.409.750	2.409.750	1508,64
12	83101504-990	Colocación con Provisión de Válvula Esfera, medida 2 1/2", PN 25, Paso Estándar, material en Latón UNE-EN 12165 Cromado, Asientos PTFE, Extremos Roscados H - H - ISO 228/1, Temperatura máxima 180º, Mando manual por palanca de acero; incluye todos los accesorios y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de cañerías existentes.-	Evento	un	1	122.000	111.848	111.848	(8)	101.260	101.260	(17)	1.096.680	1.096.680	798,92
13	83101504-990	Colocación con Provisión de Válvula Esfera, medida 1 1/2", PN 25, Paso Estándar, material en Latón UNE-EN 12165 Cromado, Asientos PTFE, Extremos Roscados H - H - ISO 228/1, Temperatura máxima 180º, Mando manual por palanca de acero; incluye todos los accesorios y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de cañerías existentes.-	Evento	un	1	91.250	85.004	85.004	(7)	75.738	75.738	(17)	338.730	338.730	271,21

Jefe Serv. Adjudicaciones
S.U.O.C. (2-4) H.N.I.

Arq. Myriam Cohene
Encargada
Dpto. Mantenimiento
Hospital Nacional

Téc. Dennis Fariña
R. P. N° 31
Jefe Serv. Operaciones

Director
DGAJ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CORRIENTE POR CONTRATO ABIERTO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	Presentación	UM	CANTID	Precio Estimado	ING. JULIO A. GALIANO M.			DIBEC CONSTRUCCIONES			YATYTA S.A.		
							Precio Unitario	Precio Total	%	Precio Unitario	Precio Total	%	Precio Unitario	Precio Total	%
14	83101504-990	Colocación con Provisión de llave de paso, para tubo PPR/PVC tricapa de 1", Paso Estándar, material Roscados , Mando manual por palanca de acero; incluye todos los accesorios y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de cañerías existentes.-	Evento	un	1	67.820	62.635	62.635	(8)	56.291	56.291	(17)	213.170	213.170	214,32
15	83101504-990	Colocación con Provisión de llave de paso, para tubo PPR/PVC tricapa de 1/2", Paso Estándar, material Roscados , Mando manual por palanca de acero; incluye todos los accesorios y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de cañerías existentes.-	Evento	un	1	58.350	53.687	53.687	(8)	48.431	48.431	(17)	155.210	155.210	166,00
16	83101504-990	Colocación con Provisión de Válvula Esférica, de 4"; 3" y 2" para cañerías de riego e incendio", material galvanizado incluye todos los accesorios y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de cañerías existentes.-	Evento	un	1	485.350	429.496	429.496	(12)	402.841	402.841	(17)	100.000	100.000	-79,40
17	83101504-990	[illegible] 3/4"; incluye previa con remoción de cañería existente a ser reemplazas; también deberán proveer de todos los accesorios para la conexión correcta (unión doble, sencilla, reducciones etc.); incluye trabajos de albañilería si fuese necesario en caso de avería de algún componente constructivo durante la ejecución; posterior a las instalaciones deberán retirar todos los residuos de los trabajos fuera del predio del hospital	Evento	ml	1	20.100	18.790	18.790	(7)	16.683	16.683	(17)	25.000	25.000	24,38
18	83101504-990	Colocación con Provisión de llave de paso, de 3/4", Paso Estándar, material Roscados , Mando manual por palanca de acero; incluye todos los accesorios de cobre y materiales para su buen funcionamiento; incluye trabajos de albañilería y remoción de cañerías existentes.-	Evento	un	1	45.350	40.265	40.265	(11)	37.641	37.641	(17)	159.350	159.350	251,38
19	83101504-990	Limpieza y destranque de desagues cloacales de baños, incluye limpieza posterior a los trabajos realizados, por cada unidad de sanitarios	Evento	un	1	32.500	26.844	26.844	(17)	26.975	26.975	(17)	120.000	120.000	269,23
20	83101504-990	Provisión con colocación de cañerías de PVC blanco para desagües clocales , similares al existente, en Bloque de internados A,B,C,D,E y F; incluye provisión de accesorios, uniones, y materiales necesarios para su sujeción y buen funcionamiento, también incluye trabajos de albañilería y azulejado en caso de demolición o roturas debido a la ejecución de trabajos.	Evento	ml	1	105.500	89.478	89.478	(15)	87.565	87.565	(17)	32.820	32.820	-68,89
21	83101504-990	Provisión con colocación de caños para salida de PVC para desagües clocales en Bloque de internados A, B, C, D, E y F similares al existente, incluye provisión de accesorios, uniones, y materiales necesarios para su sujeción y buen funcionamiento, también incluye trabajos de albañilería y azulejado en caso de demolición o roturas debido a la ejecución de trabajos.	Evento	un	1	148.800	125.270	125.270	(16)	123.504	123.504	(17)	200.000	200.000	34,41
						4.829.120		4.104.999			4.008.171			8.687.434	

OFERTA	EMPRESA	MONTO	REF	
2	DIBEC CONSTRUCCIONES	4.008.171	4.829.120	-17
1	Ing. Julio A Galiano	4.104.999	4.829.120	-14,995
3	YATYTA S.A.	8.687.434	4.829.120	79,8968

Lic. Dahiana C. [illegible]
Jefe Serv. Adjudicaciones
S.U.O.C. (S-4) H.N.I.

Arq. Myriam Cohene
Encargada
Dpto. Mantenimiento
Hospital Nacional

Tec. Derlis Fariña
R. P. N° 31
Jefe Serv. Operaciones

[illegible] Caballero, Director
[illegible] de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S