GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE N°1 - SAN JUAN NEPOMUCENO-PLURIANUAL 2020-2021 con ID: 385762

					OFERENTE	
					CAÑIZA CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra: Replanteo de Obra	Metros cuadrados	877	6.210	5.446.170
2	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	7.245.000	7.245.000
3	72131601-002	Demoliciones: Demolicion de muro en planta baja y alta para modificaciones	Metros cuadrados	86	31.050	2.670.300
4	72131601-002	Movimiento de Suelo: Relleno area de taller. Promedio 0,80 m	Metros cúbicos	510,4	67.275	34.337.160
5	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,4 x 1,00 submuracion bajo viga de fundacion	Metros cúbicos	13,2	346.725	4.576.770
6	72131601-006	Aislacion: Aislacion horizontal y/o vertical con asfalto liquido + mortero 1:3 con hidrof.	Metros cuadrados	99,75	34.672	3.458.532
7	72131601-005	Mamposteria de Elevación 0,15 comun	Metros cuadrados	119	90.045	10.715.355
8	72131601-005	"Mamposteria de Elevación 0,15 en convoco entre encadenado intermedio y superior "	Metros cuadrados	88	137.655	12.113.640
9	72131601-005	Mamposteria armada sobre aberturas con 4 var.	Metro lineal	16	33.637	538.192
10	72131601-007	Techo metalico existente. Verifiacion de chapas existente. Reparacion de goteras	Unidad Medida Global	1	1.242.000	1.242.000
11	72131601-007	Senefa de terminacion de techo de Chapas acanaladas galvanizadas color natural de 2,00 m de altura. Incluye fondo (cielo raso) en la misma chapa y esturctura de soporte	Metros cuadrados	354	215.000	76.110.000
12	72131601-008	Revoques: De muros interiores, fino filtrado a base de cal	Metros cuadrados	1.090,07	33.534	36.554.407
13	72131601-008	Revoque de fondo de losa	Metros cuadrados	142,86	33.534	4.790.667
14	72131601-008	Peinado para asiento de azulejos	Metros cuadrados	76,34	27.738	2.117.519
15	72131601-008	Revoque muros exteriores con hidrofugo	Metros cuadrados	660	35.707	23.566.620
16	72131601-008	Mocheta de encuadre de aberturas de vidrio	Metro lineal	130	23.287	3.027.310
17	72131601-008	Revestimientos: Revestimiento de Azulejos en baños Hombres y mujeres - altura = 2,20	Metros cuadrados	76,34	134.550	10.271.547
18	72131601-008	Guarda de baños	Metro lineal	34,7	49.680	1.723.896
19	72131601-009	Contrapisos: Contrapiso de cascotes sobre terreno natural h=10 cm + carpeta alisada de cemento para asiento de piso	Metros cuadrados	142,86	34.672	4.953.242
20	72131601-009	Alisado de cemento para asiento de pisos	Metros cuadrados	138,56	26.910	3.728.650
21	72131601-009	Pisos: Piso porcelanato Planta baja y alta	Metros cuadrados	281,42	186.300	52.428.546
22	72131601-009	De hormigon armado fratachado mecanico (Helicoteado) con aplicacion de limadura de hierro, de 7 cm. de espesor. Varillas (malla) de 6 mm cada 30 cm	Metros cuadrados	595,34	180.500	107.458.870
23	72131601-009	Piso exterior acceso + vereda de baldosas 30 x 30 mosaico granitico tipo "taquito" colores gris claro y gris oscuro	Metros cuadrados	95	103.500	9.832.500
24	72131601-009	Zocalo ceramico alto transito PI4 Planta baja y alta	Metro lineal	251,1	56.925	14.293.868
25	72131601-010	Aberturas de madera. Incluye: Marco, hojas, herrajes, vidrios, contramarco. Colocados: Puertas enchapada de madera de cedro tipo placa. Incluye cerradura cilindro.	Unidad	9	1.449.000	13.041.000
26	72131601-010	Aberturas de vidrio y aluminio fosco natural Incluye: Estructura de aluminio, herrajes, vidrios. Colocacion:Puerta de vidrio templado de 10 mm con freno y manijo de acero inox	Unidad	6	2.049.300	12.295.800
27	72131601-010	Puerta ventana balcon planta alta 0.80 x 2.10	Unidad	1	5.320.728	5.320.728
28	72131601-010	Ventanas de vidrio templado de 8mm 2,00 x 1,20	Unidad	4	2.026.944	8.107.776
29	72131601-010	Ventanas de vidrio templado de 8mm 1.50 x 1.20	Unidad	2	1.266.840	2.533.680
30	72131601-010	Ventanas de vidrio templado de 8mm 0.60 x 0.50	Unidad	4	683.100	2.732.400
31	72131601-007	Carpinteria metalicas y parasoles: Reja Metalica tipo parasol bajo viga encadenado superior de 1,0 m de altura	Metros cuadrados	11	393.300	4.326.300
32	72131601-010	Portones de acceso corredizo de 5,00 x 4,00	Metros cuadrados	40	331.200	13.248.000
33	72131601-014	Escalera a planta alta. Incluye estructura tubular + escalones de chapa antideslizante + baranda y pasamano	Unidad	1	12.937.500	12.937.500

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

34	72131601-014	Escalera metalica de comunicacion al predio existente. Incluye estructura tubular + escalones de chapa antideslizante + baranda y pasamano	Unidad	1	8.901.000	8.901.000
35	72131601-002	Baranda en pasillo planta alta	Metro lineal	24	362.250	8.694.000
36	72131601-002	Jaulas para aulas taller. Estructura tubular de caño 60x40 pared de 2 mm empotrado al piso con tarugo metalico. Cerramiento con tejido artistico de 2,5 x 2,5 cm. terminacion pintura sintetica aplicado con soplete color grafito. Altura 2,20 m	Metros cuadrados	236,14	331.200	78.209.568
37	72131601-002	Portones para Jaulas para aulas taller. Estructura tubular de caño 60x40 pared de 2 mm empotrado al piso con tarugo metalico. Cerramiento con tejido artistico de 2,5 x 2,5 cm. terminacion pintura sintetica aplicado con soplete color grafito. Medidas 0,90 x 2,20 m	Unidad	4	717.255	2.869.020
38	72131601-002	Portones para Jaulas para aulas taller. Estructura tubular de caño 60x40 pared de 2 mm empotrado al piso con tarugo metalico. Cerramiento con tejido artistico de 2,5 x 2,5 cm. terminacion pintura sintetica aplicado con soplete color grafito. Medidas 1,80 x 2,20 m	Unidad	4	1.434.510	5.738.040
39	72131601-007	Cielo raso de placas de yeso acartonado a junta tomada en Planta Alta	Metros cuadrados	138,56	124.200	17.209.152
40	72131601-007	Buña perimetral	Metro lineal	130,85	36.225	4.740.041
41	72131601-002	Mampara de baño de eucatex gris claro con estructura de aluminio anodizado fosco natural. Antepecho 0,60. Altura 1,80 m	Metros cuadrados	37,98	214.245	8.137.025
42	72131601-002	Puertas para mamparas de baños de eucatex con perfileria de aluminio fosco natural	Unidad	7	285.660	1.999.620
43	72131601-012	Pintura: Pinturas latex exterior de muros exteriores	Metros cuadrados	660	25.875	17.077.500
44	72131601-012	Pinturas al latex interior con enduido	Metros cuadrados	1.090,07	36.225	39.487.786
45	72131601-012	Pinturas de de cielo raso de yeso	Metros cuadrados	138,56	36.225	5.019.336
46	72131601-012	Pinturas de estructura metalica del techo con sintetico color grafito. Incluye cabriadas y correas	Metros cuadrados	726	46.575	33.813.450
47	72131601-012	Pintura de barandas metalico con sintetico color grafito	Metros cuadrados	68	36.225	2.463.300
48	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con sintetico	Metros cuadrados	108	36.225	3.912.300
49	72131601-011	Instalación Sanitaria.- Artefactos + Agua cte. + Desagues: Artefactos de baño y vestuario para caballeros. , griferias + termocalefon. Incluye Provision e Instalacion de artefactos + griferias + cañerias de desague cloacal y agua cte completo	Unidad	1	5.382.000	5.382.000
54.1		Juego de baño y vestuario para caballeros(inodoro,lavatorio, mingitorio)	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
54.2		instalcion sanitaria con provision de agua fria y caliente, cañeria conforme medida	Unidad	1	1.782.000	1.782.000
54.3		Sistema de desague cloacal incluye cañeria	Unidad	1	810.000	810.000
54.4		Termocalefon de 120 lts instalado	Unidad	1	1.440.000	1.440.000
50	72131601-011	2 Duchas en baño caballeros. Incluye Provision e Instalacion de artefactos + griferias + cañerias de desague cloacal y agua cte completo	Unidad	1	2.484.000	2.484.000
51	72131601-011	Artefactos de baño para Damas en Planta Alta. + termocalefon. Incluye Provision e Instalacion de artefactos + griferias + cañerias de desague cloacal y agua cte completo	Unidad	1	4.812.750	4.812.750
57.1		Juego de baño y vestuario para caballeros(inodoro,lavatorio,bidet)	Unidad	1	1.170.000	1.170.000
57.2		instalcion sanitaria con provision de agua fria y caliente, cañeria conforme medida	Unidad	1	1.527.750	1.527.750
57.3		Sistema de desague cloacal incluye cañeria	Unidad	1	675.000	675.000
57.4		Termocalefon de 120 lts instalado	Unidad	1	1.440.000	1.440.000
52	72131601-011	Camaras de inspeccion 30X30	Unidad	4	232.875	931.500
53	72131601-011	Camaras de inspeccion 40X40	Unidad	1	294.975	294.975
54	72131601-011	Cañerias de PVC 100 mm.	Metro lineal	36	41.400	1.490.400
55	72131601-011	Camara septica de 2,50 x 1,30	Unidad	1	1.707.750	1.707.750
56	72131601-011	Pozo absorbente de diam=2,50, prof. 3,50	Unidad	1	3.622.500	3.622.500
57	72131601-9977	Reparacion de: Canaletas y bajada de desague pluvial existentes.	Metros	100	15.525	1.552.500
58	72131601-9977	Caños de bajada pluvial de PVC de 150 mm	Metro lineal	84	82.800	6.955.200
59	72131601-9977	Registros pluviales	Unidad	14	232.875	3.260.250
60	72131601-9977	Cañerias de PVC 200 mm.	Metro lineal	70	98.325	6.882.750
61	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA:MATERIALES PARA PUESTO DE ENTREGA ANDE: POSTE DE HºAº 12/500	Unidad	1	2.307.828	2.307.828

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

62	72131601-001	TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35mm2	Metro lineal	25	27.413	685.325
63	72131601-001	ESTRUCTURA SFTº 1	Unidad	1	2.214.119	2.214.119
64	72131601-001	DESCARGADOR DE MT	Unidad	3	686.372	2.059.116
65	72131601-001	ESTRUCTURA M.T. p/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5	Unidad	1	1.937.839	1.937.839
66	72131601-001	ESTRUCTURA M.T. p/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7	Unidad	1	1.963.921	1.963.921
67	72131601-001	CAÑO GALVANIZADO DE 4" X 6M	Unidad	3	937.765	2.813.295
68	72131601-001	TERMINAL EXTERIOR MT DE 50 MM2	Unidad	3	684.255	2.052.765
69	72131601-001	CIMENTACION DE POSTE	Unidad	1	404.610	404.610
70	72131601-001	USO DE GRUA	Unidad Medida Global	1	331.906	331.906
71	72131601-001	Mano de Obra por colocacion de Columna y tendido electrico	Unidad Medida Global	1	1.677.078	1.677.078
72	72131601-001	OBRA CIVIL Y MATERIALES P/ PUESTO DE DISTRIBUCIÓN TIPO PEDESTAL: REGISTRO 0,60X0,60X0,70 DE HºAº	Unidad	1	1.258.042	1.258.042
73	72131601-001	REGISTRO Y BASE DEL TRANSFORMADOR	Unidad	1	2.094.840	2.094.840
74	72131601-001	ELECTRODUCTO PEAD 4" (110mm)	Metro lineal	70	25.378	1.776.460
75	72131601-001	EXCAVACION DE ZANJAS	Metro lineal	25	12.644	316.100
76	72131601-001	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE COLCHON DE ARENA	Metros cúbicos	3	90.393	271.179
77	72131601-001	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRA DE RELLENO SIN ESCOMBRO	Metros cúbicos	10,5	36.477	383.009
78	72131601-001	CABLE DE ALUMINIO MT DE 50 MM2	Metro lineal	25	19.277	481.925
79	72131601-001	TERMINAL INTERIOR MT DE 50 MM2	Unidad	3	608.886	1.826.658
80	72131601-001	Mano de Obra por relleno y compactacion de instalacion subterranea	Unidad Medida Global	1	252.247	252.247
81	72131601-001	ALIMENTACION AL TABLERO GENERAL: CABLE TIPO INPAVINIL 1 X 25,00 MM2	Metro lineal	30	35.226	1.056.780
82	72131601-001	CABLE CU DESNUDO 1 X 10 MM2	Metro lineal	15	13.989	209.835
83	72131601-001	TERMINAL CU 25 MM2	Unidad	8	5.431	43.448
84	72131601-001	TERMINAL CU 10 MM2	Unidad	2	2.853	5.706
85	72131601-001	REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº	Unidad	1	680.823	680.823
86	72131601-001	ELECTRODUCTO PEAD 4" (110mm)	Metro lineal	15	25.378	380.670
87	72131601-001	EXCAVACION DE ZANJAS	Metro lineal	10	12.644	126.440
88	72131601-001	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE COLCHON DE ARENA	Metros cúbicos	1,2	90.393	108.472
89	72131601-001	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRA DE RELLENO SIN ESCOMBRO	Metros cúbicos	4,2	36.477	153.203
90	72131601-001	Una caja de tornillo de fijacion	Unidad	1	65.790	65.790
91	72131601-001	MATERIALES PARA CAJA DE TABLEROS: CAJA MET. EXT. 800X500X250 MM	Unidad	1	1.707.750	1.707.750
92	72131601-001	SISTEMA DE DISTRIBUCION 10/32 AMP.	Unidad	2	444.015	888.030
93	72131601-001	SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP.	Unidad	1	774.180	774.180
94	72131601-001	DISYUNTOR TRIF. 100 AMP. 10KA	Unidad	1	944.955	944.955
95	72131601-001	DISYUNTOR TRIF. C60N 40 AMP. C - 6KA	Unidad	1	261.855	261.855
96	72131601-001	DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C	Unidad	20	74.002	1.480.040
97	72131601-001	DISYUNTOR UNIP. C60N 25 AMP. C	Unidad	18	74.002	1.332.036
98	72131601-001	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP.	Unidad	6	417.146	2.502.876
99	72131601-001	CONDENSADOR TRIFASICO DE 15 KVAR	Unidad	1	525.987	525.987
100	72131601-001	DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65kA (3P+N)	Unidad	1	1.221.439	1.221.439
101	72131601-001	FUSIBLE NH 125A	Unidad	1	128.479	128.479
102	72131601-001	Mano de Obra por montaje de caja de distribucion	Unidad Medida Global	1	588.382	588.382
103	72131601-001	BANDEJAS PORTACABLE PARA DISTRIBUCION Y MONTANTES: BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2 MTS	Unidad	26	252.747	6.571.422
104	72131601-001	CURVA DE 150MM	Unidad	4	113.281	453.124
105	72131601-001	MENSULA 150 MM	Unidad	52	91.080	4.736.160
106	72131601-001	PLACA UNION	Unidad	60	6.172	370.320
107	72131601-001	TARUGO METALICO	Unidad	104	641	66.664
108	72131601-001	Soporte metalico para bandeja portacable	Unidad Medida Global	10	60.988	609.880
109	72131601-001	MONTAJE DE TRANSFORMADOR: TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL 63 KVA	Unidad	1	33.016.500	33.016.500
110	72131601-001	USO DE GRUA	Hora	5	398.475	1.992.375
111	72131601-001	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR: JABALINA DE CU 5/8" X 3 MTS	Unidad	3	135.924	407.772
112	72131601-001	CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2	Metro lineal	30	46.785	1.403.550
113	72131601-001	CONJUNTO P/SOLDADURA	Unidad	3	39.443	118.329
114	72131601-001	EXOGEL DOSIS DE 12 KG.	Unidad	1	93.261	93.261
115	72131601-001	EXCAVACION DE ZANJAS	Metro lineal	30	12.644	379.320
116	72131601-001	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRA DE RELLENO SIN ESCOMBRO	Metros cúbicos	12,6	36.477	459.610
117	72131601-001	TERMINALES DE CONEXIONES EXOTERMICAS	Unidad Medida Global	1	57.246	57.246
118	72131601-001	BOCAS DE CIRCUITOS: BOCAS DE ILUMINACION	Unidad	108	130.927	14.140.116
119	72131601-001	BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA	Unidad	22	130.927	2.880.394
120	72131601-001	BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA	Unidad	16	290.317	4.645.072
121	72131601-001	BOCAS DE TERMOCALEFON Y DUCHA CALEFON	Unidad	2	290.317	580.634

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

122	72131601-001	BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO	Unidad	10	597.712	5.977.120
123	72131601-001	BOCAS DE MOTOR MONOFASICO	Unidad	8	472.500	3.780.000
124	72131601-001	BOCAS DE MOTOR TRIFASICO	Unidad	8	597.712	4.781.696
125	72131601-001	BOCAS DE INDICADOR DE SALIDA	Unidad	8	93.926	751.408
126	72131601-001	BOCAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA DE 20 W	Unidad	10	93.926	939.260
127	72131601-001	BOCAS DE TOMA TV (DUCTOS Y CAJAS)	Unidad	7	65.464	458.248
128	72131601-001	CINTA AISLADORA	Unidad	20	21.060	421.200
129	72131601-001	PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: PROYECTOR LED DE 50W LUZ CALIDA	Unidad	8	358.627	2.869.016
130	72131601-001	COLGANTE INDUSTRIAL ALUMINIO GALPONERO GRIS + LAMPARA LED 70W LUZ FRIA	Unidad	34	415.552	14.128.768
131	72131601-001	ARTEFACTO LED ESTANCO 36W IP65 LUZ FRIA	Unidad	66	267.547	17.658.102
132	72131601-001	VENTILADOR DE TECHO 56" TIPO PESADO	Unidad	19	404.167	7.679.173
133	72131601-001	MANO DE OBRA POR COLOCACION Y MONTAJE DE ARTEFACTO DE ILIMINACION LED	Unidad	100	21.168	2.116.800
134	72131601-001	Instalacion Electronica de PCI + Extintores: Sistema de Prevencion electronica de Incendio. Incluye 10 sensores de H/C + Panel de Control + 2 PMC + 2 SAV + 4 IE	Unidad Medida Global	1	6.572.250	6.572.250
135	72131601-001	Carteles de Salida de emergencia	Unidad	10	227.700	2.277.000
136	72131601-001	Extintores de Incendio ABC de 6 Kg	Unidad	12	331.200	3.974.400
137	72131601-001	Circuito Cerrado de TV (CCTV): Sistema de Circuito Cerrado de TV.: Incluye: 8 camaras + gabinete de grabacion + Instalacion y programacion	Unidad Medida Global	1	6.727.123	6.727.123
138	72131601-001	Instalacion de Aire Acondicionado: Equipos tipo split de pared monofasicos. Incluye Provision, montaje y puesta en marcha + drenaje	Unidad	1	2.070.000	2.070.000
139	72131601-001	Equipos tipo split de pared monofasicos. Incluye Provision, montaje y puesta en marcha + drenaje	Unidad	9	4.398.750	39.588.750
140	72131601-002	Obras varias: Empastado	Metros cuadrados	80	33.120	2.649.600
141	72131601-002	Letras corporeas en Acero Satinado de 0,50 cm de altura y 15 cm de profundidad, con leyenda "CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE N°1 - San Juan Nepomuceno"	Unidad Medida Global	1	12.500.000	12.500.000
142	72131601-013	Limpieza periodica y Final de Obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	9.800.000	9.800.000
		TOTAL OFERTADO				**1.048.388.758**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá