Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PRE-ESCOLAR DE 5,80 x 6,80 EN EL CENTRO DIVINA ESPERANZA

		S.F. CONSTRUCCIONES				JOB CONSTRUCCIONES				FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS			
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparacion de la obra												
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	m2	81,39	9.000	732.510	m2	81,39	9.550	777.275	m2	81,39	10.000	813.900
1.2	Replanteo	m2	81,39	10.500	854.595	m2	81,39	10.500	854.595	m2	81,39	10.500	854.595
2	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	17,26	300.000	5.178.000	m3	17,26	300.000	5.178.000	m3	17,26	350.000	6.041.000
3	Estructura de HºAº				-				-				-
3.1	Vigas de HºAº cumbrera y dado de HºAº	m3	1,40	2.500.000	3.500.000	m3	1,40	2.650.000	3.710.000	m3	1,40	3.000.000	4.200.000
3.1	Vigas de Galeria de HºAº o Ybyrá Pyta 9"x 5"	un	1,00	2.000.000	2.000.000	un	1,00	2.115.000	2.115.000	un	1,00	2.000.000	2.000.000
3.2	Encadenado de HºAº (inferior y superior)	m3	3,15	2.500.000	7.875.000	m3	3,15	2.750.000	8.662.500	m3	3,15	1.000.000	3.150.000
4	Muros de Nivelacion h: 0,50			-	-			-	-				-
4.1	De 0,45 m	m2	6,10	250.000	1.525.000	m2	6,10	250.000	1.525.000	m2	6,10	200.000	1.220.000
4.2	De 0,30 m	m2	17,15	185.000	3.172.750	m2	17,15	185.000	3.172.750	m2	17,15	150.000	2.572.500
5	Relleno y compactación	m3	32,30	85.000	2.745.500	m3	32,30	85.000	2.745.500	m3	32,30	90.000	2.907.000
6	Aislacion asfaltica de muros				-			-	-				-
6.1	De 0,15 - Horizontal	m2	8,43	75.000	632.250	m2	8,43	75.000	632.250	m2	8,43	80.000	674.400
	De 0,30 - Horizontal	m2	4,20	70.000	294.000	m2	4,20	70.000	294.000	m2	4,20	85.000	357.000
	De Canteros previo revoque 1:3 cemento:arena	m2	5,25	99.000	519.750	m2	5,25	99.000	519.750	m2	5,25	90.000	472.500
7	Muros de elevacion			-	-			-	-				-
7.1	De 0,30 para revocar	m2	19,52	250.000	4.880.000	m2	19,52	250.000	4.880.000	m2	19,52	200.000	3.904.000
7.1	De 0,15 para revocar	m2	39,40	100.000	3.940.000	m2	39,40	100.000	3.940.000	m2	39,40	150.000	5.910.000
7.2	De 0,30 visto 1 cara de lad. Comun	m2	25,62	185.000	4.739.700	m2	25,62	185.000	4.739.700	m2	25,62	190.000	4.867.800
7.4	De 0,15 visto 1 cara lad. Comun c/ cantero parapeto	m2	20,40	90.000	1.836.000	m2	20,40	90.000	1.836.000	m2	20,40	125.000	2.550.000
7.5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillasde 8 mm.	ml	12,00	22.000	264.000	ml	12,00	22.000	264.000	ml	12,00	24.500	294.000
8	Pilares				-				-				-
8.1	De 0,30x0,45 para revocar	ml	9,00	150.000	1.350.000	ml	9,00	150.000	1.350.000	ml	9,00	110.000	990.000
9	Techo			-	-			-	-				-
9.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2" x 6"	m2	98,55	250.000	24.637.500	m2	98,55	250.000	24.637.500	m2	98,55	200.000	19.710.000
	Colocación de planchuelas de hierros en techo	un	34,00	2.500	85.000	un	34,00	2.500	85.000	un	34,00	3.000	102.000
10	Revoques				-				-				-
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	154,00	25.000	3.850.000	m2	154,00	25.000	3.850.000	m2	154,00	23.000	3.542.000
10.1	De pilares de mamposteria	ml	9,00	45.000	405.000	ml	9,00	45.000	405.000	ml	9,00	40.000	360.000
10.2	De viga cumbrera y voladizo de encadenadode HºAº	m2	15,46	45.000	695.700	m2	15,46	45.000	695.700	m2	15,46	40.000	618.400
	De nivelación	m2	16,00	40.000	640.000	m2	16,00	40.000	640.000	m2	16,00	35.000	560.000
11	Contrapiso de Hº de cascote	m2	65,75	50.000	3.287.500	m2	65,75	50.000	3.287.500	m2	65,75	55.000	3.616.250
12	Piso baldosa calcarea en aula, galeria y sshh	m2	60,47	85.000	5.139.950	m2	60,47	85.000	5.139.950	m2	60,47	100.000	6.047.000
13	Zocalo calcareo	ml	37,05	35.000	1.296.750	ml	37,05	35.000	1.296.750	ml	37,05	40.000	1.482.000
14	Colocación de Abertura de madera				-				-				-
	De marco 0,15 y Puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un.	1	1.500.000	1.500.000	un.	1	1.500.000	1.500.000	un.	1	1.800.000	1.800.000
	De marco 0,15 y Puerta para boxes- baño 0,60 x 1,20	un.	2	1.250.000	2.500.000	un.	2	1.250.000	2.500.000	un.	2	1.500.000	3.000.000
14.1	Marco de 1" x2" y 3 puertas 0,55 x 0,60 bajo mesada	un.	1	65.000	65.000	un.	1	65.000	65.000	un.	1	75.000	75.000
15	Colocación de Aberturas metalicas			-	-			-	-				-
	Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1	750.000	750.000	un	1	750.000	750.000	un	1	850.000	850.000
	Ventana tipo balancin 1.50 x 1.20	un	4	600.000	2.400.000	un	4	600.000	2.400.000	un	4	700.000	2.800.000

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. ·

Lic. Natalia Canter
Encargada de UO
Municipalidad de Para

15.1	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,00 p/ sshh	un	4	200.000	800.000	un	4	200.000	800.000	un	4	300.000	1.200.000
16	Alfeizer de ventanas			-	-			-	-				-
	De ladrillo laminado curvo a sardinel en canteros	ml	2,5	20.000	50.000	ml	2,5	20.000	50.000	ml	2,5	30.000	75.000
16.1	De mocheta de revoque	ml	49,6	3.000	148.800	ml	49,6	3.000	148.800	ml	49,6	4.500	223.200
17	Pinturas				-				-				-
17.1	De paredes revocadas filtradas interior al latex	m2	131,14	10.500	1.376.970	m2	131,14	10.500	1.376.970	m2	131,14	11.500	1.508.110
17.7	De abertura de madera con barniz	m2	3,36	11.500	38.640	m2	3,36	11.500	38.640	m2	3,36	12.500	42.000
17.3	De viga cumbrera y galeria al latex	m2	10,3	15.000	154.500	m2	10,3	15.000	154.500	m2	10,3	16.500	169.950
17.6	De maderamen sintetico y tejuelones con barniz	m2	85,4	15.500	1.323.700	m2	85,4	15.500	1.323.700	m2	85,4	17.500	1.494.500
17.5	De mamposteria visto común con Latex color vino	m2	94,05	16.000	1.504.800	m2	94,05	16.000	1.504.800	m2	94,05	17.000	1.598.850
17.5	De revoque común Latex exterior color mostaza	m2	94,05	16.000	1.504.800	m2	94,05	16.000	1.504.800	m2	94,05	17.000	1.598.850
17.4	De aberturas metalicas			-	-				-				-
18	a) balancines sintetico previo antioxido	m2	16,8	20.000	336.000	m2	16,8	20.000	336.000	m2	16,8	22.000	369.600
18	b) Puerta metál. de acceso sintetico previo antioxido	m2	5,06	25.000	126.500	m2	5,06	25.000	126.500	m2	5,06	27.500	139.150
18	Revestimientos			-	-				-				-
18	a) azulejo	m2	5,06	20.000	101.200	m2	5,06	20.000	101.200	m2	5,06	30.000	151.800
18	Construc. de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	m2	5,06	60.000	303.600	m2	5,06	60.000	303.600	m2	5,06	70.000	354.200
19	Desague pluvial			-	-				-				-
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26	ml	22,6	35.000	791.000	ml	22,6	35.000	791.000	ml	22,6	45.000	1.017.000
20	Instalacion de agua corriente en baño con 2 inodoros, 3 lavatorios y 1 ducha electrica	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	2.000.000	2.000.000
	Instalación de desague cloacal de 1 baño con 2 inidoros, 3 lavatorios y 1 ducha, con registro 0,60 x 0,60 con tapa de Hº Aº, camara séptica 0,75 x 1 ,50 y pozo ciego 2,00 x 2,50.	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	2.750.000	2.750.000	gl	1	4.000.000	4.000.000
20	Instalacion Electrica	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	3.000.000	3.000.000
21	Artefactos electricos y accesorios	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	5.000.000	5.000.000
21	Instalación de artefactos sanitarios y accesorios (toallera, jabonera, portarrollo y perchero)	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	2.502.290	2.502.290	gl	1	2.000.000	2.000.000
22	Mobiliario			-	-				-				-
22.1	Pizarron de madera mobil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	un.	1	1.794.385	1.794.385	un.	1	1.294.385	1.294.385	un.	1	1.476.245	1.476.245
22.1	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	un.	1	650.000	650.000	un.	1	664.400	664.400	un.	1	1.015.300	1.015.300
	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	un.	1	264.400	264.400	un.	1	250.000	250.000	un.	1	400.000	400.000
23	Muro de contencion, rendija arena - cemento	m3	2,3	250.000	575.000	m3	2,3	250.000	575.000	m3	2,3	250.000	575.000
24	Pastillones de patio en rampa	m2	5,28	90.000	475.200	m2	5,28	90.000	475.200	m2	5,28	95.000	501.600
	Relleno con arena gorda apisonado	m3	5	95.000	475.000	m3	5	95.000	475.000	m3	5	95.000	475.000
25	Limpieza final y retiro de escombros	m2	63,7	6.500	414.050	m2	63,7	6.350	404.495	m2	63,7	9.000	573.300
	TOTALES:				118.500.000				118.700.000				119.300.000

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

Lic. Natalia Cantero Ferreira
Encargada de UOC