RESOLUCIÓN N° 1.046/2023

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON EL SR. RUBÉN DARIO NÚÑEZ ESQUIVEL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN MULTIUSO EN LA ESCUELA BASICA Nº 3.272 FERNANDO DE LA MORA – DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ - PLURIANUAL - ID N° 435.633. ----------

Encarnación, 15 de noviembre de 2023.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 35/2023 referente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 27/23 "**Construcción de Tinglado para Salón Multiuso en la Escuela Básica Nº 3.272 Fernando de la Mora – Distrito de San Rafael del Paraná - Plurianual"**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, es necesario fortalecer las infraestructuras de las instituciones educativas, con políticas públicas y recursos que contribuyan al acceso a la educación pública de calidad en el distrito de San Rafael del Paraná, con la "Construcción de Tinglado para Salón Multiuso en la Escuela Básica Nº 3.272 Fernando de la Mora, las mismas contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje que repercutirán en el desempeño académico, motivacional y fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 04 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: *Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones.* ----------

POR TANTO, Y EN USO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES,
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el presente llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 27/2023** - para la **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3.272 FERNANDO DE LA MORA – DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ - PLURIANUAL con ID N° 435.633;** al **Sr. RUBÉN DARIO NÚÑEZ ESQUIVEL, con C.I N° 2.172.215; con RUC 2.172.215-3,** por el monto de **Gs 438.306.674** (guaraníes cuatrocientos treinta y ocho millones trescientos seis mil seiscientos setenta y cuatro), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 35/2023 del Comité Evaluador. ----------

COMPUTO MÉTRICO PRECIOS ADJUDICADO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	400	2.832	1.132.800
2	72131601-9974	Replanteo y marcación - Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	400	2.545	1.018.000
3	72131601-002	Preparación de obra - Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad	1	2.147.709	2.147.709
4	82101502-004	Cartel metálico con soporte - Cartel de obra	Unidad	1	981.688	981.688
5	72131601-002	Preparación de obra - Vallado de obra, h= 1,50 m	Metro lineal	100	49.775	4.977.500
6	72131601-002	Preparación de obra - Desmonte de arboles	Unidad	5	119.709	598.545
7	72103003-001	Servicio de Demolición - Demolición de canteros.	Unidad Medida Global	1	1.288.625	1.288.625
8	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	53,95	67.477	3.640.384

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	150	50.999	7.649.850
10	72131601-004	Colocación de hormigón armado- Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	16	2.209.615	35.353.840
11	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm	Metros cúbicos	7,78	2.327.915	18.111.179
12	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	6,4	2.095.540	13.411.456
13	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10 mm	Metros cúbicos	8,05	2.327.915	18.739.716
14	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga Superior de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm	Metros cúbicos	8,05	2.095.540	16.869.097
15	72101903-001	Carpintería metálica - Columna de perfil U de 100x50x2.5mm zigzag de perfil L 50x50x1 1/8" cada 30 cms., Incluye pintura. ESCENARIO	Metro lineal	7,4	360.815	2.670.031

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

16	72101903-001	Carpintería metálica - Viga de perfil U de 100x50x2.5mm zigzag de perfil L 50x50x1 1/8" cada 30 cms., Incluye pintura. ESCENARIO	Metro lineal	7,4	360.815	2.670.031
17	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	Metros cuadrados	400	251.032	100.412.800
18	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica - (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura. ESCENARIO	Metros cuadrados	27,35	163.997	4.485.318
19	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Provisión y colocación de Canaleta y Caños de bajada de chapa N.° 26. Desarrollo de 40 cm. Incluye pintura antioxido y base sintética.	Metro lineal	111,7	128.863	14.393.997
20	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisós - Piso de H°A° alisada fck=200 kg/cm2, malla Ø6 c/40 cm - Espesor 12 cm - Terminación con pavidur y helicóptero.	Metros cuadrados	375	150.340	56.377.500

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

21	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Guarda Obra; cordón de ladrillo común, contrapiso de cascotes de 10 cm, alisado de cemento y pintura polideportivo. Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	41	98.795	4.050.595
22	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Registro con tapa de H°A° , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	5	328.124	1.640.620
23	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 12 módulos.	Unidad	1	1.546.350	1.546.350
24	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2.	Metro lineal	152,6	39.000	5.951.400
25	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2.	Unidad	1	386.091	386.091
26	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico.	Unidad	3	247.790	743.370
27	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1	834.081	834.081

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

		- Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico.				
28	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W.	Unidad	8	1.337.779	10.702.232
29	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Suministro e instalación de Alumbrado de 200W con brazo corto.	Unidad	2	1.073.854	2.147.708
30	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Suministro e instalación de fotocélula.	Unidad	1	300.679	300.679
31	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura látex de columnas y vigas al látex acrílico.	Metros cuadrados	384,65	21.286	8.187.660
32	72101603-002	Servicio de Colocación de canaletas -Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	111,7	24.570	2.744.469
33	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas según planos.	Metros cuadrados	375	63.375	23.765.625
34	72131601-005	Mampostería -Cordón de ladrillo común 0,30 cm.-	Metros cuadrados	8	169.335	1.354.680
35	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Contrapiso de 10 cm de cascotes.-	Metros cuadrados	24	29.998	719.952
36	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Alisada de cemento 3 cm rodillado p/ antideslizante. Incluye junta de dilatación. Incluye base de mástil	Metros cuadrados	24	27.463	659.112

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

37	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para pisos.	Metros cuadrados	24	15.464	371.136
38	72131601-005	Mampostería - Cordón de ladrillo común 0,15 cm.	Metro lineal	7,5	32.415	243.113
39	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Contrapiso de 10 cm de cascotes.-	Metros cuadrados	6,5	28.519	185.374
40	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Alisada de cemento 2 cm rodillado p/ antideslizante. Incluye junta de dilatación. Incluye base de mástil	Metros cuadrados	6,5	30.068	195.442
41	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para pisos color cerámico de pista de formación.	Metros cuadrados	6,5	15.464	100.516
42	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de mástil de caño de 2`` con pintura sintética.	Metro lineal	5	8.545	42.725
43	72101903-001	Carpintería metálica - Arcos metálicos para futbol (según diseño-incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad	2	2.644.498	5.288.996
44	72101903-001	Carpintería metálica - Caños metálicos para vóley (según diseño-incluye red de vóley) - 2 unidades	Unidad	2	3.900.377	7.800.754
45	72101903-001	Carpintería metálica - Valla protectora de caños de 2" y red de nylon (detalles en planos) Incluye portón de acceso.	Metros cuadrados	882	30.068	26.519.976
46	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Muro de contención de PBC. Detalles en planos. Incluye excavación.	Metros cúbicos	37,55	644.313	24.193.953

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

47	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	400	1.750	700.000
					Precio Total	438.306.674

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con el **Sr. RUBÉN DARIO NÚÑEZ ESQUIVEL** con C.I. Nº 2.172.215, por un monto total de **Gs. 438.306.674** (Guaraníes cuatrocientos treinta y ocho millones trescientos seis mil seiscientos setenta y cuatro), en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.----------

Hagamina Natalia Benítez
Secretaria General

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py