Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uoacsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REFACCIÓN DE 1 PABELLÓN CON 5 AULAS, DIRECCIÓN Y SS.HH., - REFACCIÓN DE 1 PABELLÓN 5 AULAS PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 209 VICE PRESIDENTE SÁNCHEZ CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/17 CON ID Nº 335505

1- OFERENTE INGESUR– RUC.: 3446810-2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos	Gl.	1	340,000	340,000
2	72102802-003	Vallado, Obrador	Gl.	1	1,700,000	1,700,000
3	72102802-003	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica	Un.	1	715,000	715,000
4	72102802-003	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos por ambiente.-	Un.	7	145,000	1,015,000
5	72102802-003	Desmonte de puertas y marco con recuperación.-	Un.	5	84,000	420,000
6	72102802-003	Desmonte de ventana balancín con recuperación.-	Un.	3	84,000	252,000
7	72102802-003	Demolición de revoque en sectores con humedad.-	m2	52,3	12,000	627,600
8	72102802-003	Demolición de pared para vano-	m2	8,84	10,000	88,400
9	72102802-003	Cerramiento de vano de 0,15m con ladrillo común.-	m2	8,84	82,000	724,880
10	72102802-003	Revoque en sectores de humedad, mal estado y vano con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	m2	74,24	27,500	2,041,600
11	72102802-003	Reparación de fisuras verticales e inclinadas con costura tipo z de varilla de hierro.-	Gl.	1	1,350,000	1,350,000
12	72102802-003	Provisión y colocación de tejas coloniales en sectores dañados.-	m2	18,85	40,000	754,000
13	72102802-003	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	ml	3,2	78,000	249,600
14	72102802-003	Rotacion de puertas tipo tablero y marcos, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Un.	5	320,000	1,600,000
15	72102802-003	Reacondicionamiento de puerta, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Un.	9	235,000	2,115,000
16	72102802-003	Reubicación de ventana tipo balancín de 1,65 x 1,30. Incluye pintura al barniz y vidrios.-	Un.	3	420,000	1,260,000
17	72102802-003	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena con enduido. Incluye pilares y viga de galería.-	m2	567,8	24,000	13,627,200
18	72102802-003	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o	m2	258,81	26,000	6,729,060

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

		marrón tabaco, hasta 1,00 de alt con enduido. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-				
19	72102802-003	PINTURA: De cielo raso tipo tejuelita y tirantes de madera al sintético.-	m2	466,5	26,000	12,129,000
20	72102802-003	PINTURA: De aberturas metálicas.-	m2	39,71	28,000	1,111,880
21	72102802-003	PINTURA: De nivelación al sintético.-	ml	32,2	26,000	837,200
22	72102802-003	PINTURA: De canaleta y caño de bajada sintético.-	ml	117,8	14,500	1,708,100
23	72102802-003	Reacondicionamiento de instalación eléctrica - Incluye circuitos, tableros, puntos, tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-.	Gl.	1	8,400,000	8,400,000
24	72102802-003	Reacondicionamiento y reubicación de artefactos (fluorescentes)	Un.	20	75,000	1,500,000
25	72102802-003	Reacondicionamiento de ventiladores de techo	Un.	9	145,000	1,305,000
26	72102802-003	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	13	290,000	3,770,000
27	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores(1fotocelula c/5artefactos)	Un.	19	128,500	2,441,500
28	72102802-003	Construcción de rampa para discapacitados-Incluye pintura para piso	Un.	1	325,000	325,000
29	72102802-003	Pizarrón acrílico de 3,50 x 1,30 m.-	Un.	5	1,390,000	6,950,000
30	72102802-003	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Gl.	1	380,000	380,000
31	72102802-003	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Gl.	1	340,000	340,000
32	72102802-003	Vallado, Obrador.-	Gl.	1	1,800,000	1,800,000
33	72102802-003	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica.-	Un.	1	720,000	720,000
34	72102802-003	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos por ambiente.-	Un.	5	150,000	750,000
35	72102802-003	Desmonte de puertas y marcos con recuperación.-	Un.	5	85,000	425,000
36	72102802-003	Desmonte de revoque en sectores con humedad.-	m2	25,65	10,850	278,303
37	72102802-003	Revoque en sectores de humedad y en mal estado con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	m2	58,3	28,000	1,632,400
38	72102802-003	Reparación de fisuras verticales e inclinadas con costura tipo z de varilla de hierro.-	Gl	1	1,400,000	1,400,000
39	72102802-003	Provisión y colocación de tejas coloniales en sectores dañados.-	m2	25,3	45,000	1,138,500
40	72102802-003	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	ml	2,9	79,500	230,550
41	72102802-003	Rotación de puertas y marcos tipo tablero, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Un.	5	320,000	1,600,000
42	72102802-003	PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena con enduido. Incluye pilares y vigas de galería.-	m2	383,5	24,000	9,204,000

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

43	72102802-003	PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o marrón tabaco con enduido, hasta 1,00 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	m2	190,68	26,000	4,957,680
44	72102802-003	PINTURA: De cielo raso tejuelónes y tirantes de madera al sintético.-	m2	352,2	26,000	9,157,200
45	72102802-003	PINTURA: De aberturas metálica.-	m2	39	28,000	1,092,000
46	72102802-003	PINTURA: De nivelación al sintético.-	m2	17,3	26,000	449,800
47	72102802-003	PINTURA: De canaleta y caño de bajada al sintético.-	ml	99,5	14,500	1,442,750
48	72102802-003	Reacondicionamiento de instalación eléctrica- Incluye circuitos, tableros, puntos, tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Gl.	1	5,950,000	5,950,000
49	72102802-003	Reacondicionamiento y reubicación de artefactos (fluorescentes)	Un.	7	75,600	529,200
50	72102802-003	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	15	290,000	4,350,000
51	72102802-003	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores(una fotocélula para cuatro fluorescentes)	Un.	8	129,000	1,032,000
52	72102802-003	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica	Un.	10	675,000	6,750,000
53	72102802-003	Construcción de rampa para discapacitados.-	Un.	1	285,000	285,000
54	72102802-003	Provisión y colocación de pizarrón acrílicos de 3,50 x 1,30m .-	Un.	5	1,390,000	6,950,000
55	72102802-003	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	m2	217	3,200	694,400
					Precio Total	**139,625,803**

Total, GUARANIES: Ciento treinta y nueve millones seiscientos veinticinco mil ochocientos tres

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

1- OFERENTE EG PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES – RUC.: 1941011-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-003	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos	Gl.	1	294,545	294,545
2	72102802-003	Vallado, Obrador	Gl.	1	1,440,000	1,440,000
3	72102802-003	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica	Un.	1	526,948	526,948
4	72102802-003	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos por ambiente.-	Un.	7	130,909	916,363
5	72102802-003	Desmonte de puertas y marco con recuperación.-	Un.	5	65,455	327,275
6	72102802-003	Desmonte de ventana balancín con recuperación.-	Un.	3	65,455	196,365
7	72102802-003	Demolición de revoque en sectores con humedad.-	m2	52,3	10,145	530,584
8	72102802-003	Demolición de pared para vano-	m2	8,84	10,145	89,682
9	72102802-003	Cerramiento de vano de 0,15m con ladrillo común.-	m2	8,84	80,849	714,705
10	72102802-003	Revoque en sectores de humedad, mal estado y vano con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	m2	74,24	27,334	2,029,276
11	72102802-003	Reparación de fisuras verticales e inclinadas con costura tipo z de varilla de hierro.-	Gl.	1	1,144,748	1,144,748
12	72102802-003	Provisión y colocación de tejas coloniales en sectores dañados.-	m2	18,85	58,516	1,103,027
13	72102802-003	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	ml	3,2	76,084	243,469
14	72102802-003	Rotacion de puertas tipo tablero y marcos, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Un.	5	301,091	1,505,455
15	72102802-003	Reacondicionamiento de puerta, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Un.	9	235,636	2,120,724
16	72102802-003	Reubicación de ventana tipo balancín de 1,65 x 1,30. Incluye pintura al barniz y vidrios.-	Un.	3	379,636	1,138,908
17	72102802-003	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena con enduido. Incluye pilares y viga de galería.-	m2	567,8	21,146	12,006,699
18	72102802-003	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o marron tabaco, hasta 1,00 de alt con enduido. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	m2	258,81	22,108	5,721,771

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

19	72102802-003	PINTURA: De cielo raso tipo tejuelita y tirantes de madera al sintetico.-	m2	466,5	22,778	10,625,937
20	72102802-003	PINTURA: De aberturas metálicas.-	m2	39,71	26,836	1,065,658
21	72102802-003	PINTURA: De nivelación al sintético.-	ml	32,2	22,287	717,641
22	72102802-003	PINTURA: De canaleta y caño de bajada sintético.-	ml	117,8	22,287	2,625,409
23	72102802-003	Reacondicionamiento de instalación eléctrica - Incluye circuitos, tableros, puntos, tomas y todo lo nes¿cesario para su correcto funcionamiento.-.	Gl.	1	7,330,909	7,330,909
24	72102802-003	Reacondicionamiento y reubicacion de artefactos (fluorescentes)	Un.	20	72,655	1,453,100
25	72102802-003	Reacondicionamiento de ventiladores de techo	Un.	9	137,455	1,237,095
26	72102802-003	Provision e instalacion de artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	13	274,909	3,573,817
27	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores(1fotocelula c/5artefactos)	Un.	19	133,527	2,537,013
28	72102802-003	Construcción de rampa para discapacitados-Incluye pintura para piso	Un.	1	342,982	342,982
29	72102802-003	Pizarrón acrilico de 3,50 x 1,30 m.-	Un.	5	1,341,818	6,709,090
30	72102802-003	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Gl.	1	261,818	261,818
31	72102802-003	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Gl.	1	267,055	267,055
32	72102802-003	Vallado, Obrador.-	Gl.	1	1,505,455	1,505,455
33	72102802-003	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica.-	Un.	1	526,948	526,948
34	72102802-003	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos por ambiente.-	Un.	[illegible]	130,909	654,545
35	72102802-003	Desmonte de puertas y marcos con recuperación.-	Un.	5	[illegible]	327,275
36	72102802-003	Desmonte de revoque en sectores con humedad.-	m2	25,65	10,145	260,219
37	72102802-003	Revoque en sectores de humedad y en mal estado con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	m2	58,3	22,752	1,326,442
38	72102802-003	Reparación de fisuras verticales e inclinadas con costura tipo z de varilla de hierro.-	Gl.	1	1,144,748	1,144,748
39	72102802-003	Provisión y colocación de tejas coloniales en sectores dañados.-	m2	25,3	58,516	1,480,455
40	72102802-003	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	ml	2,9	65,297	189,361
41	72102802-003	Rotación de puertas y marcos	Un.	5	301,091	1,505,455

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

		cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-				
42	72102802-003	PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena con enduido. Incluye pilares y vigas de galería.-	m2	383,5	21,146	8,109,491
43	72102802-003	PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o marrón tabaco con enduido, hasta 1,00 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	m2	190,68	22,108	4,215,553
44	72102802-003	PINTURA: De cielo raso tejuelónes y tirantes de madera al sintético.-	m2	352,2	22,778	8,022,412
45	72102802-003	PINTURA: De aberturas metálica.-	m2	39	26,836	1,046,604
46	72102802-003	PINTURA: De nivelación al sintético.-	m2	17,3	26,836	464,263
47	72102802-003	PINTURA: De canaleta y caño de bajada al sintético.-	ml	99,5	21,561	2,145,320
48	72102802-003	Reacondicionamiento de instalación eléctrica- Incluye circuitos, tableros, puntos, tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Gl.	1	5,760,000	5,760,000
49	72102802-003	Reacondicionamiento y reubicación de artefactos (fluorescentes)	Un.	7	72,655	508,585
50	72102802-003	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	15	274,909	4,123,635
51	72102802-003	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores(una fotocélula para cuatro fluorescentes)	Un.	8	133,527	1,068,216
52	72102802-003	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica	Un.	10	637,527	6,375,270
53	72102802-003	Construcción de rampa para discapacitados.-	Un.	1	342,982	342,982
54	72102802-003	Provisión y colocación de pizarrón acrílicos de 3,50 x 1,30m .-	Un.	5	1,341,818	6,709,090
55	72102802-003	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	m2	217	2,618	568,106
					Precio Total	**129,178,496**

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

Total, GUARANIES: Ciento veinte y nueve millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis