MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JDR CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construción de Sanitarios Sexados en el Colegio Nacional Manuel Ortiz Guerrero con ID: 380127

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Demolicion de bano existente	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	3.520	95.392
1.3		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.224	114.470
2	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	432.256	3.890.304
3	72131601-004	Estructura de H° A° : Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.172.193	4.127.167
4	72131601-005	Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	173.184	1.905.024
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	43.789	315.281
6	72131601-006	Aislación asfaltica : De paredes	Metros cuadrados	5,5	29.181	160.496
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad Medida Global	1	-	-
7.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	93.914	5.916.582
7.2		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	126.932	6.427.836
7.3		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	21.810	340.236
8	72131601-007	Techo : Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	275.722	11.856.046
9	72131601-008	Revoques :	Unidad Medida Global	1	-	-
9.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	30.554	4.124.790
9.2		b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	24.922	508.409
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22,5	31.821	715.973
11	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	139.674	3.142.665
12	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	37.665	97.929
13	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:	Unidad Medida Global	1	-	-
13.1		a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.584.085	1.584.085
13.2		b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.622.678	3.245.356
13.3		c- Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	1.140.480	4.561.920
13.4		d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	295.680	937.306
14	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	94.899	1.281.137
15	72131601-014	Rampa peatonal con baranda	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	11.686	210.348

17	72131601-012	Pinturas :	Unidad Medida Global	1	-	-
17.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	25.000	1.575.000
17.2		b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	26.000	1.638.000
17.3		c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	23.676	383.551
17.4		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	26.000	82.420
17.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	25.000	1.266.000
17.6		f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	30.000	1.110.000
17.7		g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	32.000	752.000
17.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	28.000	490.000
18	72131601-009	Revestimientos : De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	83.058	6.810.756
19	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	113.697	360.419
20	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	53.968	944.440
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	-	-
21.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	110.000	220.000
21.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	111.000	1.110.000
22	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	-	-
22.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	144.994	1.449.940
22.2		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	366.080	366.080
23	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	-	-
23.1		a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	17.242.337	17.242.337
23.2		b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	3.214.249	3.214.249
23.3		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.472.892	4.472.892
24	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	4.224	114.470
					Precio Total	104.411.305

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

PA

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado de la U.O.C