MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 18/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ITURBE E/ AQUIDABAN DEL BARRIO SANTA ANA Y EN LA CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA Y URUGUAY BARRIO SAN FRANCISCO 2". I.D. 371.365

OFERENTES		EFICSA						LEGION DE SERVICIOS S.A				JOB CONSTRUCCIONES			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal.	s/m	s/p	Metros cuadrados	672.93	1,300	874,809	s/m	s/p	1,350	908,456	s/m	s/p	1,400	942,102
1.2	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	672.93	900	605,637	s/m	s/p	950	639,284	s/m	s/p	1,000	672,930
2	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cuadrados	672.93	6,500	4,374,045	s/m	s/p	6,750	4,542,278	s/m	s/p	6,800	4,575,924
2.2	Relleno y compactacion de suelo	s/m	s/p	Metros cubicos	90.58	41,000	3,713,780	s/m	s/p	42,000	3,804,360	s/m	s/p	42,000	3,804,360
2.3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	30.26	17,000	514,420	s/m	s/p	17,000	514,420	s/m	s/p	17,000	514,420
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	134.58	55,000	7,401,900	s/m	s/p	55,000	7,401,900	s/m	s/p	55,000	7,401,900
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
3.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	3.77	27,000	101,790	s/m	s/p	27,000	101,790	s/m	s/p	27,000	101,790
3.2	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	210.28	45,000	9,462,600	s/m	s/p	45,000	9,462,600	s/m	s/p	45,000	9,462,600
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	210.28	4,400	925,232	s/m	s/p	4,500	946,260	s/m	s/p	4,500	946,260
4	PAVIMENTO TIPO DE EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	128.47	74,000	9,506,780	s/m	s/p	74,000	9,506,780	s/m	s/p	74,000	9,506,780
4.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	672.93	13,500	9,084,555	s/m	s/p	13,500	9,084,555	s/m	s/p	14,000	9,421,020
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	13.82	183,450	2,535,279	s/m	s/p	185,000	2,556,700	s/m	s/p	185,000	2,556,700
5	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	930,000	930,000	s/m	s/p	950,000	950,000	s/m	s/p	950,000	950,000
6	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
6.1	CARTEL DE OBRA DE 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,150,000	1,150,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000
7	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00			s/m	s/p			s/m	s/p		
7.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Metros cuadrados	672.93	1,351	909,128	s/m	s/p	1,400	942,102	s/m	s/p	1,400	942,102
8	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
8.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal.	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	989.98	1,300	1,286,974	s/m	s/p	1,350	1,336,473	s/m	s/p	1,400	1,385,972
8.2	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	989.98	900	890,982	s/m	s/p	950	940,481	s/m	s/p	950	940,481
9	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
9.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cuadrados	989.98	6,500	6,434,870	s/m	s/p	6,750	6,682,365	s/m	s/p	6,800	6,731,864
9.2	Relleno y compactacion de suelo	s/m	s/p	Metros cubicos	138.24	41,000	5,667,840	s/m	s/p	42,000	5,806,080	s/m	s/p	42,000	5,806,080
9.3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	44.53	17,000	757,010	s/m	s/p	17,000	757,010	s/m	s/p	17,000	757,010
9.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	197.99	55,000	10,889,450	s/m	s/p	55,000	10,889,450	s/m	s/p	55,000	10,889,450
10	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
10.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	4.83	27,000	130,410	s/m	s/p	27,000	130,410	s/m	s/p	27,000	130,410
10.2	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	269.44	45,000	12,124,800	s/m	s/p	45,000	12,124,800	s/m	s/p	45,000	12,124,800
10.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metros lineal	269.44	4,400	1,185,536	s/m	s/p	4,500	1,212,480	s/m	s/p	4,500	1,212,480

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

11	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
11.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	189	74,000	13,986,000	s/m	s/p	74,000	13,986,000	s/m	s/p	74,000	13,986,000
11.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	989.98	13,500	13,364,730	s/m	s/p	13,500	13,364,730	s/m	s/p	14,000	13,859,720
11.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	20.33	183,450	3,729,539	s/m	s/p	185,000	3,761,050	s/m	s/p	185,000	3,761,050
12	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	930,000	930,000	s/m	s/p	950,000	950,000	s/m	s/p	950,000	950,000
13	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
13.1	CARTEL DE OBRA DE 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,150,000	1,150,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000
14	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Metros cuadrados	1	1,300,000	1,300,000	s/m	s/p	1,315,000	1,315,000	s/m	s/p	1,400,000	1,400,000
	TOTAL						125,918,096				127,017,813				128,134,205

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • U.O.C. • Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC