RESOLUCIÓN N° 782 /2022

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA DEL SR. MIGUEL ANGEL GOLASIK, PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 65 REPÚBLICA ARGENTINA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 420.998. ----------

Encarnación, 21 de noviembre de 2022.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 64 /2022 referente a la **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 65 REPÚBLICA ARGENTINA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL"**, y;. ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria el **"Construcción de baños Sexados en la Escuela Básica N° 65 República Argentina del Distrito de Encarnación, para un mejor desarrollo educativo en de los distintos distritos que componen el Departamento de Itapúa"**. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma está enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 04 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Revarchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **Contratación Directa N° 27/2022 -** para la **Construcción de Baños Sexados en la Escuela Básica N° 65 República Argentina del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID N° 420.998;** a la Empresa **del Sr. MIGUEL ANGEL GOLASIK con RUC 2986184-5, por** el monto de **Gs. 108.155.550** (guaraníes ciento ocho millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 64 /2022 del Comité Evaluador. ----------

Const. de Baños Sexados en la Esc. Básica N° 65 República Argentina del Distrito de Encarnación con ID: 420998					MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	38	6.250	237.500
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27	5.850	157.950
1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	90	30.000	2.700.000
1.4		Obrador	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
1.5		Cartel de Obra	Unidad	1	900.000	900.000
1.6		Placa de inauguración	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2	72131601-003	Cimiento de PBC (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,35	445.000	3.270.750
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		-
3.1		Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	2,9	1.990.500	5.772.450
3.2		Pilares de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles) - incluye zapatas	Metros cúbicos	1	1.990.500	1.990.500
4	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad	1		-
4.1		Desmonte y demolición de suelo existente	Metros cúbicos	1	65.000	65.000
4.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	13	68.500	890.500
5	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de 0,15	Metro lineal	35	18.500	647.500
6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		-
6.1		MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30m	Metros cuadrados	24	155.000	3.720.000
6.2		MAMPOSTERIA DE ELEVACION: De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40	74.850	2.994.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

6.3		Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos laminados de 21 agujeros	Metros cuadrados	40	106.500	4.260.000
6.4		MAMPOSTERIA DE ELEVACION: Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	Metro lineal	72	19.000	1.368.000
7	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		-
7.1		Techo de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,5 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara, sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	33	245.000	8.085.000
7.2		Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 24, desarrollo 33 cm	Metro lineal	14	78.500	1.099.000
7.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (frontal y posterior)	Metro lineal	15	76.500	1.147.500
7.4		Cielorraso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	29,5	95.000	2.802.500
8	72131601-008	Revoques	Unidad	1		-
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	33.000	3.960.000
8.2		De molduras lineal de balancines	Metros cuadrados	35	34.000	1.190.000
8.3		Alfeizar de Ventanas de revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metros cuadrados	6	34.000	204.000
9	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		-
9.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	27	35.000	945.000
9.2		CARPETA ALISADA DE CEMENTO: Carpeta hidrofuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	21	31.000	651.000
9.3		Piso cerámico PIE-5, antideslizante	Metros cuadrados	21	95.000	1.995.000
10	72131601-010	Aberturas de maderas	Unidad	1		-
10.1		Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	200.000	600.000
10.2		Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera) c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	4	585.000	2.340.000
11	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad	1		-
11.1		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa N°18 - de 0,90x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	2	1.285.000	2.570.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

11.2		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 de 1,00x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	1	1.378.500	1.378.500
11.3		Ventana ventiluz de 1,00x0,50m	Unidad	6	317.500	1.905.000
11.4		Ventana ventiluz de 0,60x0,50m	Unidad	1	197.500	197.500
12	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		-
12.1		Revestimiento de azulejos -color a definir - h= 1.65mts	Metros cuadrados	66	85.000	5.610.000
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-
13.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	40	25.500	1.020.000
13.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8	25.500	204.000
13.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12	25.500	306.000
13.4		De paredes vistas con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal o similar)	Metros cuadrados	40	25.500	1.020.000
13.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	33	22.000	726.000
13.6		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	45	28.500	1.282.500
14	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad	1		-
14.1		Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3,5	105.000	367.500
14.2		Espejos de 3 mm (0,6x0,40m sin marco)	Metros cuadrados	1,7	255.000	433.500
15	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-
15.1		Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	825.000	825.000
15.2		Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	3	160.000	480.000
15.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	450.000	450.000
15.4		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	3	100.000	300.000
15.5		Interruptor unipolar	Unidad	3	100.000	300.000
15.6		Instalación de fotocélula	Unidad	1	200.000	200.000
15.7		Artefactos Led tipo fluorescentes 1x18W	Unidad	10	125.000	1.250.000
15.8		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 2x6mm2 - desde tablero seccional TS-1 (ver detalles)	Metro lineal	20	90.000	1.800.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Revarchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

16	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		-
16.1		Provisión e instalación de caño PVC Rígido de 3/4" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	25	47.000	1.175.000
16.2		Provisión e instalación de caño PVC Rígido de 1/2" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	50	40.000	2.000.000
16.3		Provisión e instalación de llave de paso de 1/2". Tipo fv - con campana	Unidad	6	200.000	1.200.000
16.4		Provisión e instalación de caño de PVC de 100 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	29	62.000	1.798.000
16.5		Provisión e instalación de caño de PVC de 50 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	16	36.000	576.000
16.6		Provisión e instalación de caño de PVC de 40 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	10	33.000	330.000
16.7		Provisión e instalación de Rejilla de piso Sifonado de PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	3	105.800	317.400
16.8		Provisión e instalación de Inodoro con cisterna alta (incluye inodoro, asiento, conexiones de bajada, flexibles, anillo de vedación y cisterna)	Unidad	4	615.500	2.462.000
16.9		Provisión e instalación de Inodoro con cisterna baja (incluye inodoro con cisterna, asiento, flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	760.000	760.000
16.10		Provisión e instalación de lavatorio mediano con pedestal color blanco (incluye flexibles y sopapas de desagüe)	Unidad	6	575.000	3.450.000
16.11		Provisión e instalación de mingitorio color blanco (incluye flexibles y sopapas de desagüe)	Unidad	3	598.500	1.795.500
16.12		Provisión e instalación de lavatorio mediano para discapacitados sin pedestal color blanco (incluye flexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	1	800.000	800.000
16.13		Griferia de pico bajo para lavatorios	Unidad	7	208.500	1.459.500
16.14		Jaboneras de adosar, metálicos	Unidad	3	70.000	210.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

16.15		Porta rollos de adosar, metálicos	Unidad	5	70.000	350.000
16.16		Barra de acero fijo inox, log 0,60 a 0,80m para baño inclusivo	Unidad	1	535.000	535.000
16.17		Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40 m	Unidad	1	469.550	469.550
16.18		Registro cloacales 1,00x0,60x0,40 m	Unidad	1	465.780	465.780
16.19		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad	1	1.797.650	1.797.650
16.20		Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad	1	2.574.470	2.574.470
17	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	1		-
17.1		Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 12cm	Metros cuadrados	29	93.900	2.723.100
18	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		-
18.1		Retiro de Vallado	Metros cuadrados	90	6.250	562.500
18.2		Limpieza de final de la obra	Metros cuadrados	27	8.350	225.450
					Precio Total	108.155.550

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con la **EMPRESA del Sr. Miguel Ángel Golasik** con RUC 2.986.184-5, por un monto total de **Gs. 108.155.550 (guaraníes ciento ocho millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta)**, en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Sra. Mirtha Lucila Scheid
Secretaria General Adjunta
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Revercho
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py