Guarambaré, 14 de septiembre de 2.022

Señor

Ing. Oscar E. Cabrera N.

Intendente Municipal

Ciudad de Guarambaré

Presente

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a fin de presentar mi informe para la realización de una adenda modificatoria de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y COLOCACIÓN DE VALLA EN LA ESC. BAS. N° 7088 PROF. DENIS RIVEROS"** Obras contempladas en el contrato N°34/2022 ID 416587.

En el proyecto inicial se había contemplado la Construcción cimiento de PBC; y en el momento de la demolición de los alambres y parte de la nivelación perteneciente a los tejidos se pudo constatar que el cimiento se encuentra en óptimas condiciones para el uso del mismo; por ende, se analizó con el Contratista y la Fiscalización la posibilidad de realizar encadenado de H°A° por encima del muro existente a fin de fortalecer la estructura de la mampostería a ser realizada.

Teniendo en cuenta que la Esc. N°7088 PROF. DENIS RIVEROS se encuentra en un lugar abierto se vio también la necesidad de reforzar la valla a ser colocada; ya que con la altura de tres metros (3,00 mts) por encima de la muralla se verá expuesta frecuentemente a las ráfagas de vientos por lo que se analizó la necesidad de que se coloquen pilares de hierro de 0,80 de diámetro para el sostén de los mismos.

Por lo expuesto se solicita la realización de una adenda modificatoria según detalle adjunto.

Sin otro punto en particular queda a consideración.

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de obras
Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4228

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA: ADENDA MODIFICATORIA DE "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y COLOCACIÓN DE VALLA EN LA ESC. BAS. N° 7088 PROF. DENIS RIVEROS" - ID 416587					
UBICACIÓN: Gral. Aquino esq. Gral. Genes					
ADENDA MODIFICATORIA					
ITEMS SEGÚN CONTRATO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.16	Construcción de Encadenado de H°A° (0,20x0,40)	m3	190,00	74.250	14.107.500

El Items 1.16 reemplaza al Items 5 del Contrato Adjudicado

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4228



MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

OBRA: Construcción de Muralla en la Esc. Pedro Denis

UBICACIÓN: Gral. Aquino esq. Gral. Genes

Arquitecto M. Estigarribia A.
Reg. MOPC Nº 4228

FIRMA PROFESIONAL