Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi Ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 13-2019 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

CONTRATO Nº 13-2019 ADENDA Nº 1
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA VIRGEN DE CAACUPE

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los 12 días del mes de Diciembre del año dos mil diecinuevese conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 13-2019 para **CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA VIRGEN DE CAACUPE,**celebrado en fecha dieciséis de agostodedos mil diecinueve entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA**con RUC Nº 80001269-0,representada en este acto por el Intendente Municipal **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALDPIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Srta. STEPHANIE LORENA SITZMANN AULER**, con C.I. N° 4.439.091; y la firma **METALURGICA NUÑEZ**, con **RUC Nº 2172215-3,** representada en este acto por **RUBÉN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL**, con Cédula de Identidad N° 2.172.215en carácter de propietario, consistente en una adenda modificatoria de las clausulas 6º Precio Unitario y el importe total a pagar por las obras, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

Art. 1 OBJETO: Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos de adicionales consistentes en construcción de rampa de acceso y construcción de sistema de desagüe pluvial y vallado, según se detalla en la planilla de precios del artículo 2 de la presente adenda.----------

Art. 2 POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART6º PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRAS: El Precio total de la ampliación es de **(Gs. 46.903.950)GUARANÍESCUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.**Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mampostería de nivelación 0,30 cm de ladrillo común, armada	m²	19,8	101.250	2.004.750
2	Encadenados de H°A° - Inferior	m³	0,88	1.215.000	1.069.200

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

Stephanie Sitzmann
Secretaria Intendencia Interina
Municipalidad de Bella Vista

Eduardo Oswald P.
Intendente Municipal
Bella Vista - Itapúa

Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi Ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 13-2019 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	Vallado con estructura metálica, caño cuadrado 100x100 de esp. 2mm, pintado con antióxido y esmalte sintético. Con tensores de planchuela de 1" x 3/16. Con malla de tejido alambre de 12mm de esp, galvanizado de 2,5 de trama. Amurado con Zapata de Hº 0,6x0,6x1,5 de profundidad	m²	99	210.000	20.790.000
4	Luces antirotura para cocina	un	2	250.000	500.000
5	Rampa de Hº de cascotes y escalera, con mampostería de ladrillo común y revoque.	m²	22	255.000	5.610.000
6	Construcción de Zanja de 0,25x0,25 revocado. Con Rejilla de deangulo de 1/2"x1/8" y malla de metal desplegado de esp. 3/16. Pintado con antióxido y esmalte sintético	ml	63	170.000	10.710.000
7	Registro Pluvial de 0,60x0,60. Medida exterior con tapa metálica de malla metal desplegado de esp. 3/16	un	1	580.000	580.000
8	Provisión de caño de PVC de 100mm	ml	40	32.000	1.280.000
9	Provisión y colocación de extractor para cocina de 50cm de diámetro, con apuchón de chapa galvanizada y malla metálica	un	1	2.600.000	2.600.000
10	Provisión y colocación de ventana metálica 1,95x1,05, de chapa doblada Nº22 basculante, pintado con antióxido y esmalte sintético	un	1	1.760.000	1.760.000

Art. 3FORMA DE PAGO: La forma de pago será contra certificado y se efectuará una vez terminados todos los trabajos correspondientes a la presente adenda. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO. ----------

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY SECRETARIA

Stephanie Sitzmann
Secretaria Municipal Interina

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY INTENDENCIA

Eduardo M. Oswald P.
Intendente Municipal

Rubén Núñez
METALURGICA NUÑEZ.
CONTRATISTA.

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.