ADENDA Nº 1.
CONTRATO Nº 17/2019 – REF.: LCO N° 08/2019.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en las calles Estados Unidos Nº 284 esquina Mariscal Estigarribia, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominada en adelante **La CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller** con **RUC Nº 1.398.623-6**, domiciliada en las calles José Rivera N° 1087, ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante **El CONTRATISTA**; convienen en suscribir la presente Adenda Nº 1 complementaria del **Contrato N° 17/2019** – Ref. **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2019 "Puesta en Valor de la Biblioteca Nacional del Paraguay", ID N° 367.488** – Resolución de Adjudicación Nº 754/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051) - (COMPLEMENTARIA DE LA CLÁUSULA 6.1 DEL CONTRATO Nº 17/2019):
Para los fines de este Convenio Modificatorio, las partes acuerdan ampliar el citado Contrato por un monto de **Gs. 89.473.620 (Guaraníes ochenta y nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos veinte)**, en concepto de trabajos adicionales, según detalle del Anexo N° 1 que forma parte de la presente.

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 17/2019 y no modificados por la presente Adenda, se mantienen vigentes.

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de febrero del año dos mil veinte.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller
Representante Legal

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ANEXO N° 1 CUADRO DE AMPLIACIÓN.

N°	Rubro	Unid.	Cant.	Precio Unitario (según contrato)	Precio Unitario Nuevo (con análisis de costo)	Precio Total Gs. incl. IVA
	Depósito					
1	Techo de chapa galvanizada sobre estructura metálica con aislación térmica Isolant TBA 10 mm.	m2	33,00	0	280.130	9.244.290
2	Desmonte de techo de tejas españolas y maderamen, incluye retiro de escombros.	m2	33,00	0	52.800	1.742.400
3	Entrepiso metálico con estructura de perfiles (vigas y pilares) metálicos. Incluye zapatas de fundación, excavación y reparación de piso afectado.	m2	15,00	0	760.452	11.406.780
4	Desmonte de entrepiso de madera. Incluye retiro de escombros.	m2	30,00	0	52.800	1.584.000
5	Acarreo de muebles y libros del depósito.	Gl	1,00	0	501.600	501.600
	Aire Acondicionado					
6	Desmonte de equipos de Aire Acondicionado 60.000 BTU.	Un	8,00	0	451.440	3.611.520
7	Montaje De Equipos Aire Acondicionado 60.000 BTU.	Un	8,00	0	410.520	3.284.160
	Hemeroteca					
8	Submuración de mampostería del muro posterior de la Hemeroteca con Hormigón Armado, incluye excavación profunda hasta suelo firme (tosca), y Colocación de dintel de refuerzo en mampostería.	m3	5,00	0	1.266.804	6.334.020
9	Circuito independiente con llave termomagnetica (desde el tablero de hemeroteca) para equipos deshumidificadores (8 unidades en planta baja y 4 unidades en planta alta. Total= 12 unidades de 480W c/u), incluyendo bocas y cableado para 12 tomacorrientes tipo schuko.	unidad	12,00	267.300	0	3.207.600
	Jardinería y patio					
10	Colocación de pasto en canteros de fachada.	m2	360,00	0	31.020	11.167.200
11	Desbroce de árbol grande.	Un	1,00	1.989.000	0	1.989.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Trabajos en Bloque Oficinas Biblioteca						
12	Desmonte de artefactos baño en oficinas de Biblioteca (Oficina de la Directora de la Biblioteca) (1 inodor, 1 lavamanos, 1 mingitorio).	unid	3,00	39.000	0	117.000
13	Desmonte de instalación eléctrica en oficinas de Biblioteca (Oficina de la Directora de la Biblioteca) sector a afectar.	Gl	1,00	78.000	0	78.000
14	Desmonte de aberturas: 3 puertas de 0,80x2,10.	Un	3,00	32.500	0	97.500
15	Demolicion de muros en oficinas de biblioteca (Oficina de la Directora de la Biblioteca).	m2	11,59	13.000	0	150.670
16	Reposición de piso similar a existente 20x20 (Oficina de la Directora de la Biblioteca).	m2	2,50	104.000	0	260.000
17	Revoque interior de mampostería.	m2	5,00	39.000	0	195.000
18	Pintura interior bloque oficinas Biblioteca.	m2	265,00	19.500	0	5.167.500
Sala de Lectura						
19	Completar iluminación de los huecos en cielorraso, con spots led de luz indirecta, en área de Mega Estantes (2 un x 12 huecos= total 24 unidades).	Un	24,00	214.830	0	5.155.920
Desagüe Pluvial DGPC						
20	Demoliciones de piso.	m2	5,00	10.400	0	52.000
21	Demolición de bordes de cemento en vereda (con reposición de los mismos).	ml	4,50	0	12.144	54.648
22	Caño de PVC 100mm marca Tigre para desagüe pluvial.	ml	35,00	0	78.144	2.735.040
23	Registro de 60x60cm con doble tapa (en zona kitchenette).	global	1,00	0	419.338	419.338
24	Contrapiso de cascotes.	m2	5,00	32.500	0	162.500
25	Piso cerámico 45x45 similar a existente en oficina subsuelo.	m2	4,50	104.000	0	468.000
26	Reparación de piso 60x60 en vereda, conservando existente.	m2	1,50	0	75.148	112.722
Trabajos varios						
27	Portón de servicio, para acceso lateral a la Biblioteca (1,20 x 2,50) similar a existente, terminación con pintura color grafito.	Un	1,00	0	1.442.496	1.442.496
28	Piso de baldosones 40x40cm en acceso lateral de servicio a la Biblioteca y en lateral de Hemeroteca.	m2	50,50	0	99.700	5.034.850

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

29	Cambio de cerraduras de aberturas metálicas dañadas.	unid	6,00	0	217.800	1.306.800
30	Cadenas de bajada para desagüe pluvial en gárgolas de desagüe de losas en galerías perimetrales que dan al patio central.	ml	25,00	0	66.000	1.650.000
31	Verificación de sistema de cañerías de desagüe pluvial del patio central, destrancar y limpieza de las mismas. En caso de daño, reemplazar las cañerías que estén rotas.	Gl	1,00	0	451.000	451.000
32	Tabique tipo durlock para divisoria de Kitchenette y paquete sanitario.	m2	8,07	0	199.650	1.611.994
33	Mesada de Granito negro en kitchenette, con pollera y zócalo 8cm.	ml	2,15	910.000	0	1.956.500
34	Provisión y colocación de extractor eléctrico de 20x20 cm en kitchenette.	unid	1,00	0	468.600	468.600
35	Limpieza con hidrolavadora de piedras en fachada.	m2	125,00	0	42.240	5.280.000
36	Zócalo cerámico en baños y kitchenette. H= 10cm.	ml	32,40		30.030	972.972
PRECIO TOTAL EN GUARANIES CON IVA INCLUIDO						**89.473.620**

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller
Representante Legal

Rubén Darío Candevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA