MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

ADENDA N° 01

AL CONTRATO OBRAS UOC N° 02/2020 FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA Y LA FIRMA UNIPERSONAL ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE PARA "CONSTRUCCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO CON FONDOS DEL FONACIDE INVERSION PUBLICA" ID 380601.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA**, domiciliada en Calle 8 de diciembre e/ Emiliano R. Fernández, Ciudad de María Auxiliadora, Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Intendente Municipal Víctor Casas Pincoski** paraguayo, con Cédula de Identidad Nº 665198, la Secretaria General **Sra. Dolly Romero Acosta**, paraguaya, con cedula de identidad Nº 3556118, quien recurre a refrendar la firma del Sr. Intendente Municipal; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ***ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE***, con Registro Único de Contribuyentes Nº 903416-1, domiciliado en Chaco Boreal N° 2328 c/ Cerro Cora, Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por **el Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne** con Cédula de Identidad Nº 903416, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ***"Contrato Adenda para la Modificación de la Cláusula 6*** **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03.**

CLAUSULA 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto **establecer la corrección de la Cláusula 6 respecto a la Planilla de precios adjudicada** del contrato originalmente suscripto entre las partes, los derechos y las obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la ejecución del Llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 17/2020 "Construcciones para Instituciones Educativas del Distrito con Fondos del FONACIDE INVERSION PUBLICA ID 380601"** cuya especificación se detalla en el Pliego de Bases y Condiciones emitido para el efecto. En adelante, el CONTRATISTA se compromete, además de lo señalado precedentemente, a cumplir con los requerimientos pertinentes y en **la presente Adenda queda Rectificada la Planilla de precios adjudicada y subsanada la inconsistencia entre el monto adjudicado y el monto plasmado en la planilla del contrato quedando la Cláusula 6 del Contrato original de la siguiente manera:**

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA SECRETARÍA GENERAL
Sra. Dolly I. Romero Acosta
Secretaria General

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA INTENDENCIA
SR. VICTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "EMPEDRADOS VARIOS"					
1. ACCESO AL COLEGIO KUARAHYRESE					
	Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	514,00	1.180	606.520
1.2	Replanteo y marcación de obra.	M2	514,00	1.180	606.520
1.3	Carteles de señalización.	GL	1,00	590.000	590.000
1.4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	78,00	41.300	3.221.400
1.5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	514,00	1.770	909.780
1.6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	514,00	1.770	909.780
1.7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	514,00	1.770	909.780
1.8	CORDON CUNETA de II° altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,40 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	ML	171,7	70.800	12.156.360
1.9.	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	425,00	35.400	15.045.000
1.10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	425,00	1.180	501.500
1.11	Compactación , inicial y final.	M2	425,00	2.360	1.003.000
1.12	Limpieza general y final del sitio de obras	gl.	514,00	1.180	606.520
	SUB-TOTAL 1				**37.066.160**
MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA-ITAPUA.					
Estacionamiento, vereda, cerco perimetral y desague					
2.Colegio Nacional María María Auxiliadora					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.					
N°	**RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P. TOTAL**
2.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	438,00	3.540	1.550.520
2.2	Replanteo y marcación de obra.	m2	438,00	1.180	516.840

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA SECRETARÍA GENERAL
Secretaria General

Jorge F. Blas Lavigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA INTENDENCIA
SR. VICTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

2.3	Relleno y nivelación de suelo en zona a realizar el desague	m3	9,80	41.300	404.740
2.4	Cuneta revestida con recorrido de 1,00 m y espesor de 0,10 m	ml	70,00	118.000	8.260.000
2.5	Cerco perimetral de caño y malla expandida de 2.00 m de alto con muro inferior revocado y pintado de 0,30m de alto, cada 3m fundación de 0,30x0,30m con profundidad promedio de 0,60m y colocación de poste metálico	ml.	60,50	354.000	21.417.000
2.6	Porton de acceso peatonal de 2,20mx2,00m.	uni.	1,00	1.770.000	1.770.000
2.7	Porton de acceso vehicular de 4,00mx2,00m.	uni.	1,00	3.540.000	3.540.000
2.8	Contrapiso de cascotes.	m2	162,00	35.400	5.734.800
2.9	Piso tipo baldoson de color rojo con diseño	m2	162,00	118.000	19.116.000
2.10	Cordon de hormigón cargado in situ de 0,10m de espesor y 0,50m de altura total, 0,30m profundidad	m	117,00	35.400	4.141.800
2.11	Movimiento de suelo en zona de empedrado. (terraplen altura necesaria para pendiente de 3% hacia la calle)	M3	23,50	41.300	970.550
2.12	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	m2	47,00	1.770	83.190
2.13	Compactación Mecánica de suelo.	M2	235,00	1.770	415.950
2.14	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	235,00	1.770	415.950
2.15	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	m2	235,00	35.400	8.319.000
2.16	Compactación , inicial y final.	M2	235,00	2.360	554.600
2.17	***Limpieza final***	gl.	1,00	595.900	595.900
TOTAL Gs.					**77.806.840**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA-ITAPUA.

Estacionamiento, vereda y cerco perimetral

3.ESCUELA SAN JUAN CENTRO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

N°	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL
3.1	Limpieza y preparación del terreno	gl.	1	354.000	354.000
3.2	Replanteo y marcación de obra.	gl.	1	472.000	472.000
3.3	Relleno y nivelación de suelo en zona de empedrado y acceso	m3	66	41.300	2.725.800
3.4	Cerco perimetral de caño y malla expandida de 2.00 m de alto, cada 3m fundación de 0,30x0,30m con profundidad promedio de 0,60m y colocación de poste metálico	ml.	27	354.000	9.558.000

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

Sra. Dolly I. Romero Acosta
Secretaria General

Jorge R. Díaz Lanigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

VICTOR CASAS PUCOSKI
Intendente Municipal

3.5	Porton de acceso peatonal de 2,20mx2,00m.	uni.	1	1.770.000	1.770.000
3.6	Cercado perimetral con postes de H°A° tipo 2,50/2,80 de altura con alambre tejido de malla metalica de 2" con tensado con alambre liso galvanizado N° 9, coronado con tres dehiladas de alambre de puas, sobre cimtento de H° Ciclopeo, muro de nivelacion de ladrillos comunes	ml.	55	141.600	7.788.000
3.7	Contrapiso de cascotes.	m2	31	35.400	1.097.400
3.8	Piso tipo baldoson de color rojo con diseño	m2	31	118.000	3.658.000
3.9	Cordon de hormigón cargado in situ de 0,10m de espesor y 0,50m de altura total, 0,30m profundidad	m	37	35.400	1.309.800
3.10	Movimiento de suelo en zona de empedrado. (terraplen altura necesaria para pendiente de 3% hacia la calle)	M3	9,00	41.300	371.700
3.11	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	m2	50,00	1.770	88.500
3.12	Compactación Mecánica de suelo.	M2	50,00	1.770	88.500
3.13	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	50,00	1.770	88.500
3.14	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	m2	50,00	35.400	1.770.000
3.15	Compactación , inicial y final.	M2	50,00	2.360	118.000
3.16	*Limpieza final*	gl.	1,00	595.900	595.900
TOTAL Gs.					**31.854.100**
	TOTAL GENERAL				**146.727.100**

El monto total del Contrato asciende a la suma de Gs. 146.727.100 (Ciento cuarenta y seis millones setecientos veintisiete mil cien).

Siendo esto instrumento suficiente y en prueba de conformidad firman al pie de la misma en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 29 días del mes de mayo del año 2020.

Dolly Romero Acosta
Secretaria General

Víctor Casas Pincoski
Intendente Municipal

Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne
Contratista
Jorge Fernando Díaz Lavigne
Ingeniero Civil