ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 14-2017 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

CONTRATO Nº 14-2017 ADENDA Nº 1
REPARACIÓN DE TECHO EDIFICIO MUNICIPAL.-

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecisiete se conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 14-2017 para **REPARACION DE TECHO EDIFICIO MUNICIPAL,** celebrado en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA** con RUC Nº 8001269-0, representada en este acto por el Intendente Municipal **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N°889.059; y la firma **METALURGICA NUÑEZ**, con **RUC Nº 2172215-3,** representado en este acto por el señor **RUBÉN DARIO NUNEZ ESQUIVEL**, con C.I. N° 2.172.215 en carácter de propietario, consiste en una adenda modificatoria de las clausulas 6º Precio Unitario y el importe total a pagar por las obras y plazo de ejecución de las obras, todo ello en base al pedido del fiscal de obras de fecha 08/07/2017, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------

Art. 1 – POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 6º PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS: El Precio total de la ampliación es de **(Gs. 21.671.400) GUARANIES VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.

Ítem	Código De Catálogo	Rubro	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Trabajos Preliminares				
1.2	a.- Demolición de techo con recuperación de tejas y desmonte de canaletas		M²	50	11.300	565.000
1.2	b.- Demolición de pared para colocación de ventana de vidrio templado de 8mm corrediza y mantenimiento de artefactos sanitarios e instalación de desagüe cloacal.		GL	1	2.700.000	2.700.000
2	72131601-007	Techo				
2.1	a- Techo de Chapa nº 27, imitación teja, sobre estructura de madera existente, aislación con membrana de 5 mm con aluminio, incluyendo cumbrera, en edificio		M²	50	104.000	5.200.000
2.2	b- colocación de caños metálicos pintados con fondo antióxido para clavadero de chapa en reemplazo de listones de madera		m	1241	7.900	9.803.900
3	72131601-007	Techo- Canaletas				
3.2	exterior, con las mismas características que la existente, con chapa nº 24		ML	12	37.500	450.000

Nuestra Visión: Bella Vista con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo.

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 14-2017 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ítem	Código De Catálogo	Rubro	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
4	72102602-005	Aberturas				
4.1	a. Colocación de Puerta de chapa		un	1	475.000	475.000
5	72131601-012	Pinturas				
5.1	a.- Limpieza , preparado y pintura de paredes al látex		M²	35,1	25.000	877.500
5.3	b.- De canaleta, antioxido y acabado con pintura sintética		ML	64	25.000	1.600.000
						21.671.400

***Art. 2* FORMA DE PAGO:** El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.----------

Art. 3 CRONOGRAMA: El contratista tendrá un plazo de nueve (9) días corridos contados desde la firma de la presente adenda para ejecutar los trabajos objeto de la misma.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.----------

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY SECRETARIA

Doris B. Tischler W.
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY INTENDENCIA

Eduardo M. Oswald P.
Intendente Municipal

Rubén Núñez
METALURGICA NUÑEZ