ADDENDA Nº 01/2.018 CONTRATO DE OBRAS Nº 04/2.018

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30 Acaray - Barrio San Marcos - Acceso a la Escuela Inocencio Careaga Duarte N° 4644. ID Nº 342.195.-

En la ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay a los 10 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, por un lado la **Municipalidad de Minga Guazú**, representada en este acto por el **Intendente Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz, con Cédula de Identidad Nº 932.259**, y el **Ing. Rafael Vázquez Torres**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 821.752.-** en su carácter de Secretario General, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en esta ciudad, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **Noreste S.A.,** cuyo representante legal es la Sr. Jorge Guillermo Romero Ozuna con C.I. Nº 508.759.- domiciliado en el Bo. San José, Ciudad del Este***, Alto Paraná*** denominado en adelante el **CONTRATISTA**; convienen en celebrar el presente **Convenio de Ampliación del Contrato de Obras Nº 04/2.018** y el Art. 85 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, que se regirán conforme a las siguientes consideraciones:

DEL OBJETO DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Nº 04/2.018.-

El Objeto de esta Addenda tiene la finalidad de establecer un Convenio de Ampliación del Contrato de Obras Nº 04/2.018 suscrito entre las mismas partes, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la administración municipal el dictamen técnico del Fiscal de Obras que indican la necesidad de ampliar algunos ítems incluidos inicialmente para la "Obra". La realización de la ampliación garantizará la buena ejecución y terminación de la Obra en virtud a los argumentos expuestos por la Contratante y la debida aceptación de las condiciones por parte del Contratista. En consecuencia, a continuación se pasa a consignar las cláusulas que amplían en algunos ítems el Contrato de Obras Nº 04/2018 quedando vigente todas las demás cláusulas del citado contrato, siempre que no hayan sido ampliados o modificados expresamente por la presente adenda,

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2018

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2018

acordando entre las partes que el convenio de ampliación se regirá conforme a las siguientes cláusulas.

CLAUSULA PRIMERA: AMPLIACIONES DE LOS ÍTEMS DE LA OBRA 1.1 DE LA AMPLIACIÓN DE RUBROS DE LA PLANILLA INICIAL.

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocacion de Carteles (medida 1,00m x 2,00m)	Un.	1,00	500.000	500.000
	Marcacion y replanteo	m2	3.122,00	800	2.497.600
	Preparacion de Terreno	m2	3.122,00	900	2.809.800
02	**CORDONES**				
	Provision y Colocacion de Cordones de H° 10x30x50	ml	778,00	20.000	15.560.000
	Relleno para Soporte de Cordon	m3	155,60	5.000	778.000
	Pintura a la Cal	ml	778,00	1.000	778.000
03	**EMPEDRADO**				
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	3.122,00	29.000	90.538.000
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	m2	3.122,00	1.500	4.683.000
04	**TRABAJOS FINALES**				
	Limpieza Final	gl	1,00	491.600	491.600
	TOTAL GENERAL				**118.636.000**

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
INTENDENCIA
PERIODO 2015 -

1.2 DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO EN ALGUNOS ITEMS PARA MEJOR TERMINACIÓN DE LA OBRA.

LUGAR: Km 30 Acaray - Barrio San Marcos - Acceso a la Escuela Inocencio Careaga Duarte N° 4644					
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Marcación y replanteo	m2	600,00	800	480.000
	Preparación de Terreno	m2	600,00	900	540.000
02	**CORDONES**				
	Provisión y Colocación de Cordones de H° 10x30x50	ml	150,00	20.000	3.000.000
	Relleno para Soporte de Cordón	m3	30,00	5.000	150.000
	Pintura a la Cal	ml	150,00	1.000	150.000
03	**EMPEDRADO**				
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	600,00	29.000	17.400.000
	Compactación y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	m2	600,00	1.500	900.000
COSTO TOTAL DE ADENDA					**22.620.000**

1.3 DEL PRECIO TOTAL DE LA OBRA

El precio del presente contrato establecido inicialmente para la **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30 Acaray - Barrio San Marcos - Acceso a la Escuela Inocencio Careaga Duarte N° 4644. ID Nº 342.195.-** en la cláusula sexta se amplían mediante el presente convenio, quedando ahora fijado en la suma de **Guaraníes ciento cuarenta y un millones doscientos cincuenta y seis mil (Gs. 141.256.000.-),** conforme a las cantidades contenidas en la ampliación de la Obra objeto de la presente adenda según Resolución Nº 651/2.018.- de fecha 10 de abril del 2.018.-

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La planilla inicial de Costo de la Obra es sustituida por la contenida en éste documento y en consecuencia las cantidades finales estipuladas en las especificaciones técnicas. El Programa de Ejecución de Trabajos queda establecida conforme al cronograma elaborado por la Contratista y aprobado por la Fiscalización de Obras, todos los documentos citados precedentemente forma parte integrante del presente convenio.

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

CLÁUSULA TERCERA: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizará al finalizar la ejecución de la obra. Previa certificación y fiscalización aprobada. La Municipalidad no proveerá de ningún monto en concepto de anticipo.

CLÁUSULA CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Posterior a las modificaciones realizadas al proyecto y a la descripción de la obra prevista inicialmente en la cláusula séptima, las cantidades finales y descripción de la obra queda establecida de la siguiente manera:

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 1,00m x 2,00m)	Un.	1,00	500.000	500.000
	Marcación y replanteo	m2	3.722,00	800	2.977.600
	Preparación de Terreno	m2	3.722,00	900	3.349.800
02	**CORDONES**				
	Provisión y Colocación de Cordones de H° 10x30x50	ml	928,00	20.000	18.560.000
	Relleno para Soporte de Cordón	m3	185,60	5.000	928.000
	Pintura a la Cal	ml	928,00	1.000	928.000
03	**EMPEDRADO**				
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	3.722,00	29.000	107.938.000
	Compactación y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	m2	3.722,00	1.500	5.583.000
04	**TRABAJOS FINALES**				
	Limpieza Final	gl	1,00	491.600	491.600
	TOTAL GENERAL				**141.256.000**

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

RESUMEN

Monto total de los Rubros del Contrato Inicial	118.636.000.-
Monto total de la Ampliación	22.620.000.-
Total Final	**141.256.000.-**

Jorge Guillermo Romero Ozuna
Noreste S.A

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
INTENDENCIA
PERIODO 2015 - 2020

Ing. Digno Caballero Ruíz
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2015 - 2020

Ing. Rafael Vázquez Torres
Secretario General