GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **5047** Fecha: **15/07/2024** Hora: **14:11**

Recurrente: **SILVIO A. BRIZUELA PEDOTTI**

RUC: **1134339-7** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **HOHENAU**

Barrio: ---------- Distrito: **HOHENAU**

Teléfono: **0985 797 612**

Correo El electrónico: ----------

Presentado por: **SILVIO BRIZUELA**

Objeto/Asunto: **AJUSTE DE LA PLANILLA CONTRACTUAL**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **09**

1235

Año: **2024**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPUA

ITAPÚA

Hohenau, 12 de julio de 2024

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 5041
Fecha: 15 JUL 2024 Hora: 14:11
Firma: Fojas: 9

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634.

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar y poner a consideración la planilla compensatoria de rubros realizado a partir del ajuste de la planilla contractual.
Estos ajustes en las cantidades del cómputo métrico se deben a que la planilla contractual presenta algunas variaciones, además de algunos rubros faltantes que componen el proceso constructivo de la obra.
En la planilla presentada se observan los rubros a ser ejecutados en cantidades adicionales, rubros que no se ejecutaran en su totalidad, rubros que no se ejecutaran y los rubros nuevos agregados a la planilla. La compensación de los rubros se realiza conforme a las cantidades modificadas en el computo métrico, sin que la misma modifique el monto contractual.

A continuación, paso a citar algunos de los rubros nuevos agregados a la planilla:
Ítem 1 - Excavaciones para nivelación y zapatas
Ítem 2 - Relleno de tierra y compactación
Ítem 3 - Mampostería de nivelación 0,30m de ladrillos comunes
Ítem 4 - Mampostería de 0,15m ladrillos comunes
Ítem 5 - Mampostería de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto
Ítem 6 - Canaletas y bajadas de chapa N° 26 desarrollo 55cm, incluye pintura antioxido y esmalte sintético gris grafito oscuro.
Ítem 7 - Revoque de mochetas c/ hidrófugo a una capa espesor 1,5cm.
Ítem 8 - Zócalo de cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro
Ítem 9 - Alimentación aérea con cables preensamblados de 4x16mm2 desde tablero general existente a tablero seccional de 24TM, incluye accesorios.
Ítem 10 - Registro con tapa de H°A° de 40x40x40 cm con fondo 10 cm de piedra triturada
Ítem 11 - Artefacto lumínico tipo A.P. abierto con lámparas Led de 70watt, encendido automático con fotocélula

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 873

Mesa de Entrada

Ítem 12 - Rampa de acceso, incluye mampostería de ladrillos comunes, relleno de tierra y apisonado, incluye hormigón de 5cm y carpeta hidrófuga de 2cm.

Ítem 13 - Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrófuga de 2cm.

Ítem 14 - Pintura de chapa zinc con membrana liquida para chapas

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....

Arq. Silvio Andrés Brizuela Pedotti

CONTRATISTA

Silvio A. Brizuela Pedotti

Arquitecto

Reg. Prof. Nº 873

Recibido en Secretaría General de la Gobernación de Itapúa

Recibido por: Adriana Caceres

Fecha: 15/7/24 **Hora:**

Remítase a:

- Dirección General de Gabinete
- Secretaría Privada
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Auditoría Interna
- Unidad de Fiscalización de Contratos
- Unidad de Contrataciones
- Secretaría de Prensa
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos
- Secretaría de Cooperativismo
- Secretaría de Relaciones Públicas y Protocolo
- Secretaría de Contrataciones
- Secretaría de Presupuesto
- Secretaría de Rendición de Cuentas
- Contadurías de Tesorería
- Archivo

Obs.:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación Paraguay

Carmino N. Benítez

Secretaría General

Gobernación de Itapúa

PLANILLA MODIFICADA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634

CONTRATISTA: Arq. Silvio Andrés Brizuela Pedotti	**CONTRATO N°:** 87/2023
MONTO DE LA OFERTA: 297.201.342 gs	**PLAZO:** 210 dias

Construcción de 3 Aulas en la Escuela República Argentina de la ciudad de Encarnación - Plurianual con ID 435634				Arq. Silvio Andrés Brizuela	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Preparacion de obra - Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1,00	2.286.632	2.286.632
2	Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185,00	4.021	743.885
3	Preparacion de obra - Obrador	Unidad Medida Global	1,00	2.574.261	2.574.261
4	Cartel de Obra 2m x1,50 m	Unidad	1,00	946.102	946.102
5	Replanteo de obras	Unidad Medida Global	1,00	459.609	459.609
6	Excavaciones para nivelación y zapatas	Metros cubicos	32,00	78.333	2.506.667
7	Relleno de tierra y compactación	Metros cubicos	150	80.000	12.000.000
8	Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A°	Metros cúbicos	6,75	1.104.757	7.457.110
9	Colocacion de hormigon armado - Vigas de Encadenado de Hormigón Armado a dimensionar s/cálculos (Inf. y Sup.)	Metros cúbicos	9,87	1.846.310	18.223.080
10	Colocacion de hormigon armado - Pilares de Hormigón Armado s/generalidades	Metros cúbicos	4,50	1.846.310	8.308.395
11	Lositas sobre puertas s/generalidades	Metros cúbicos	0,50	1.463.700	731.850
12	a- Con aditivo hidrofugo, en caliente tipo Brea en U, y asfalto liquido en paredes.	Metros cuadrados	45,00	21.420	963.900
13	Mamposteria de nivelación 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54,50	158.333	8.629.167
14	Mamposteria - De 0,30 Lad. Huecos	Metros cuadrados	32,48	127.837	4.152.146
15	Mamposteria de 0,15m ladrillos comunes	Metros cuadrados	32,48	96.667	3.139.733
16	Mamposteria de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto	Metros cuadrados	128	181.667	23.253.333
17	Colocacion de hormigon armado - Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	38,00	15.103	573.914
18	Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	Metro lineal	195,00	2.040	397.800
19	Macizado entre cabriadas metálicas	Metros cuadrados	14,00	98.430	1.378.020
20	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal ? membrana termo - hidrófuga 10mm. Con pintura antióxido 3x1	Metros cuadrados	216,00	219.231	47.353.896

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. N° 873

21	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm.	Metros cuadrados	187,00	91.800	17.166.600
22	Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 26 desarrollo 50cm, incluye pintura antioxido y esmalte sintetico gris grafito oscuro	Metro lineal	39,60	81.178	3.214.649
23	Cumbrera de chapa zinc galvanizada N° 26 desarrollo 50cm, prepintada color verde, sobre encuentro de chapas	Metro lineal	28,50	81.178	2.313.573
24	Canaletas y bajadas de chapa N° 26 desarrollo 50cm, incluye pintura antioxido y esmalte sintetico gris grafito oscuro	Metro lineal	72,20	90.000	6.498.000
25	Pilares de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm	Metro lineal	17,00	44.965	764.405
26	Revoque de pared - Revoque exterior c/hidrofugo a una capa e:1,5cm	Metros cuadrados	102,00	30.600	3.121.200
27	Revoque de pared - Revoque interior a 2 capas	Metros cuadrados	243,00	30.600	7.435.800
28	Revoque de mochetas c/hidrofugo a una capa espesor 1,5cm	Metro lineal	73,00	38.333	2.798.333
29	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. Nivelado.	Metros cuadrados	171,80	35.700	6.133.260
30	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de Cemento, para piso cerámico	Metros cuadrados	171,80	26.630	4.575.034
31	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro 0,60 x 0,60 cm (en aula y galeria)	Metros cuadrados	171,80	66.300	11.390.340
32	Zócalo de cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro	Metro lineal	97,50	28.333	2.762.500
33	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm con borde de ladrillo común perimetral revocado.	Metros cuadrados	83,00	54.911	4.557.613
34	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de cemento	Metros cuadrados	83,00	24.292	2.016.236
35	Aberturas - Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje de primera calidad). Según diseño.	Unidad	3,00	968.553	2.905.659
36	Aberturas - Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona.	Unidad	12,00	1.101.600	13.219.200
37	Aberturas - Alfeizar de ventana	Metro lineal	64,80	20.715	1.342.332
38	Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos	Metros cuadrados	78,00	27.549	2.148.822
39	Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco.	Metros cuadrados	220,00	27.549	6.060.780
40	Servicio de pintura - Látex acrílica en pilares y vigas, dos manos.	Metros cuadrados	34,60	31.001	1.072.635
41	Servicio de pintura - Ladrillos vistos con antimoho 2 manos.	Metros cuadrados	117,40	25.222	2.961.063
42	Servicio de pintura - De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro	Metros cuadrados	15,12	26.883	406.471
43	Pintura de chapa zinc con membrana liquida para chapas	Metros cuadrados	216	37.283	8.053.090
44	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tablero metal embutido 24TM trifasico con barras RST con llave de corte hasta 3X80A y cerradura incorporado, tambien disyuntores - Ver Esp. Tecn.	Unidad Medida Global	1,00	3.310.061	3.310.061
45	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cueta toma schuko en cocina)	Unidad	22,00	96.900	2.131.800

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. N° 873

46	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado)	Unidad	12,00	66.300	795.600
47	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de artefactos acanalados con tubo led 2x16W 6000k (incluyen soporte de caño color blanco hasta altura correspondite 3,00m)	Unidad	18,00	124.440	2.239.920
48	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar 6000k incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula (Zona Galeria)	Unidad	6,00	96.900	581.400
49	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metalica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico blanco hasta altura correspondiente)	Unidad	12,00	550.800	6.609.600
50	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de Aire Acondicionado de 24.000BTU (Incluye sistema de desague)	Unidad	3,00	3.723.000	11.169.000
51	Alimentación aerea con cables preensamblados de 4x16mm2 desde tablero general existente a tablero seccional de 24TM, incluye accesorios.	Metro lineal	80,00	51.667	4.133.333
52	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con interructor bipolar)	Unidad	3,00	132.600	397.800
53	Registro con tapa de H°A° de 40x40x40 cm con fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1,00	483.333	483.333
54	Artefacto lumínico tipo A.P. abierto con lámparas Led de 70watt, encendido automático con fotocélula	Unidad	5,00	400.000	2.000.000
55	Carpinteria metalica - Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel	Unidad	3,00	550.800	1.652.400
56	Rampa de acceso, incluye mampostería de ladrillos comunes, relleno de tierra y apisonado, incluye hormigon de 5cm y carpeta hidrofuga de 2cm	Unidad Medida Global	1,00	1.933.333	1.933.333
57	Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm.	Unidad Medida Global	1,00	766.667	766.667
Total					**297.201.342**

Arq. Silvio Andrés Brizuela Pedotti
Contratista

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg: Prof: N° 873

PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634

CONTRATISTA: Arq. Silvio Andrés Brizuela Pedotti	**CONTRATO N°:** 87/2023
MONTO DE LA OFERTA: 297.201.342 gs	**PLAZO:** 210 dias

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Construcción de 3 Aulas en la Escuela República Argentina de la ciudad de Encarnación - Plurianual con ID: 435634				Arq. Silvio Andrés Brizuela		CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
1	Preparacion de obra - Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.286.632	2.286.632	1	1,00	0,00	0,00	0	0	2.286.632
2	Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185	4.021	743.885	185	185,00	0,00	0,00	0	0	743.885
3	Preparacion de obra - Obrador	Unidad Medida Global	1	2.574.261	2.574.261	1	1,00	0,00	0,00	0	0	2.574.261
4	Cartel de Obra 2m x1,50 m	Unidad	1	946.102	946.102	1	1,00	0,00	0,00	0	0	946.102
5	Replanteo de obras	Unidad Medida Global	1	459.609	459.609	1	1,00	0,00	0,00	0	0	459.609
6	Mamposteria -Muro de mampostería, existente	Unidad Medida Global	1	1.299.590	1.299.590	1	0,00	-1,00	0,00	-1.299.590	0	0
7	Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A°	Metros cúbicos	8,5	1.104.757	9.390.435	8,5	6,75	-1,75	0,00	-1.933.325	0	7.457.110
8	Colocacion de hormigon armado - Vigas de Encadenado de Hormigón Armado a dimensionar s/cálculos (Inf. y Sup.)	Metros cúbicos	12	1.846.310	22.155.720	12	9,87	-2,13	0,00	-3.932.640	0	18.223.080
9	Colocacion de hormigon armado - Pilares de Hormigón Armado s/generalidades	Metros cúbicos	5,30	1.846.310	9.785.443	5,30	4,50	-0,80	0,00	-1.477.048	0	8.308.395
10	Lositas sobre puertas s/generalidades	Metros cúbicos	0,50	1.463.700	731.850	0,50	0,50	0,00	0,00	0	0	731.850
11	a- Con aditivo hidrofugo, en caliente tipo Brea en U, y asfalto liquido en paredes.	Metros cuadrados	45	21.420	963.900	45	45,00	0,00	0,00	0	0	963.900
12	Mamposteria - De 0,30 Lad. Huecos	Metros cuadrados	96	127.837	12.272.352	96	32,48	-63,52	0,00	-8.120.206	0	4.152.146

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. N° 873

13	Mamposteria - De 0,15 Lad. Prensados vistos a una cara de 1° calidad	Metros cuadrados	147	88.369	12.990.243	147	0,00	-147,00	0,00	-12.990.243	0	0
14	Colocacion de hormigon armado - Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	38	15.103	573.914	38	38,00	0,00	0,00	0	0	573.914
15	Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	Metro lineal	195	2.040	397.800	195	195,00	0,00	0,00	0	0	397.800
16	Macizado entre cabriadas metálicas	Metros cuadrados	4,5	98.430	442.935	4,5	14,00	0,00	9,50	0	935.085	1.378.020
17	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal ? membrana termo - hidrófuga 10mm. Con pintura antióxido 3x1	Metros cuadrados	230	219.231	50.423.130	230	216,00	-14,00	0,00	-3.069.234	0	47.353.896
18	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm.	Metros cuadrados	210	91.800	19.278.000	210	187,00	-23,00	0,00	-2.111.400	0	17.166.600
19	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm.	Metro lineal	33	81.178	2.678.874	33	0,00	-33,00	0,00	-2.678.874	0	0
20	Pilares de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm	Metro lineal	58	44.965	2.607.970	58	17,00	-41,00	0,00	-1.843.565	0	764.405
21	Colocacion de hormigon armado - Vigas de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm	Metro lineal	116	44.965	5.215.940	116	0,00	-116,00	0,00	-5.215.940	0	0
22	Revoque de pared - Revoque exterior c/hidrofugo a una capa e:1,5cm	Metros cuadrados	220	30.600	6.732.000	220	102,00	-118,00		-3.610.800	0	3.121.200
23	Revoque de pared - Revoque interior a 2 capas	Metros cuadrados	270	30.600	8.262.000	270	243,00	-27,00		-826.200	0	7.435.800
24	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. Nivelado.	Metros cuadrados	190	35.700	6.783.000	190	171,80	-18,20	0,00	-649.740	0	6.133.260
25	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de Cemento, para piso cerámico	Metros cuadrados	190	26.630	5.059.700	190	171,80	-18,20	0,00	-484.666	0	4.575.034
26	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro 0,60 x 0,60 cm (en aula y galeria)	Metros cuadrados	170	66.300	11.271.000	170	171,80	0,00	1,80	0	119.340	11.390.340
27	Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalo Granito Reconstituido 0,10x0,30 color gris.	Metro lineal	150	19.853	2.977.950	150	0,00	-150,00	0,00	-2.977.950	0	0
28	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm con borde de ladrillo común perimetral revocado.	Metros cuadrados	83	54.911	4.557.613	83	83,00	0,00	0,00	0	0	4.557.613
29	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de cemento	Metros cuadrados	83	24.292	2.016.236	83	83,00	0,00	0,00	0	0	2.016.236
30	Aberturas - Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje de primera calidad). Según diseño.	Unidad	3	968.553	2.905.659	3	3,00	0,00	0,00	0	0	2.905.659

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 873

31	Aberturas - Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona.	Unidad	12	1.101.600	13.219.200	12	12,00	0,00	0,00	0	0	13.219.200
32	Aberturas - Alfeizar de ventana	Metro lineal	19,2	20.715	397.728	19,2	64,80	0,00	45,60	0	944.604	1.342.332
33	Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos	Metros cuadrados	180	27.549	4.958.820	180	78,00	-102,00	0,00	-2.809.998	0	2.148.822
34	Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco.	Metros cuadrados	278,64	27.549	7.676.253	278,64	220,00	-58,64	0,00	-1.615.473	0	6.060.780
35	Servicio de pintura - Látex acrílica en pilares y vigas, dos manos.	Metros cuadrados	120	31.001	3.720.120	120	34,60	-85,40	0,00	-2.647.485	0	1.072.635
36	Servicio de pintura - Ladrillos vistos con antimoho 2 manos.	Metros cuadrados	190	25.222	4.792.180	190	117,40	-72,60	0,00	-1.831.117	0	2.961.063
37	Servicio de pintura - De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro	Metros cuadrados	24,6	26.883	661.322	24,6	15,12	-9,48	0,00	-254.851	0	406.471
38	Provisión e instalación de transformador 25kva monofasico, incluye columna de HºAº 12/300, 12/200, descargador media tensión, ailador polimerico - Ver Esp. Tec.	Unidad Medida Global	1	9.917.215	9.917.215	1	0,00	-1,00	0,00	-9.917.215	0	0
39	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tablero metal embutido 24TM con barras, N + T con llave de corte 1X80A y cerradura incorporado, tambien disyuntores - Ver Esp. Tecn.	Unidad Medida Global	1	3.310.061	3.310.061	1	0,00	-1,00	0,00	-3.310.061	0	0
40	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de ducto e alimentación subterranea desde la acometida al tablero principal 50m con registro de manposteria - Ver Esp.Tec.	Unidad Medida Global	1	3.060.000	3.060.000	1	0,00	-1,00	0,00	-3.060.000	0	0
41	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tablero seccional, tablero plastico embutido de 6 TM con tapa (Incluye provisión de disyuntores correspondientes según esquema) -ver Esp.Tec.	Unidad	2	290.700	581.400	2	0,00	-2,00	0,00	-581.400	0	0
42	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cueta toma schuko en cocina)	Unidad	42	96.900	4.069.800	42	22,00	-20,00	0,00	-1.938.000	0	2.131.800
43	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado)	Unidad	12	66.300	795.600	12	12,00	0,00	0,00	0	0	795.600
44	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de artefactos acanalados con tubo led 2x16W 6000k (incluyen soporte de caño color blanco hasta altura correspondite 3,00m)	Unidad	35	124.440	4.355.400	35	18,00	-17,00	0,00	-2.115.480	0	2.239.920
45	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar 6000k incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula (Zona Galeria)	Unidad	9	96.900	872.100	9	6,00	-3,00	0,00	-290.700	0	581.400

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 873

46	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metalica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico blanco hasta altura correspondiente)	Unidad	12	550.800	6.609.600	12	12,00	0,00	0,00	0	0	6.609.600
47	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de Aire Acondicionado de 24.000BTU (Incluye sistema de desague)	Unidad	3	3.723.000	11.169.000	3	3,00	0,00	0,00	0	0	11.169.000
48	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de equipo farola fatrail completo con lampara led de 100W y fotocelula -Ver Esp.Tec.	Unidad	4	1.244.400	4.977.600	4	0,00	-4,00	0,00	-4.977.600	0	0
49	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con interructor bipolar)	Unidad	7	132.600	928.200	7	0,00	-7,00	0,00	-928.200	0	0
50	Construccion e instalaciones electricas - Instalación subterranea de nueva alimentación con cable nyy para el circuito existente.	Unidad Medida Global	1	693.600	693.600	1	0,00	-1,00	0,00	-693.600	0	0
51	Carpinteria metalica - Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel	Unidad	3	550.800	1.652.400	3	3,00	0,00	0,00	0	0	1.652.400
	Total				**297.201.342**							

	RUBROS NUEVOS AGERGADOS Y A MODIFICAR											
1	Excavaciones para nivelación y zapatas	Metros cubicos	32,00	78.333	2.506.667	0	32,00	0	32,00	0	2.506.667	2.506.667
2	Relleno de tierra y compactación	Metros cubicos	150	80.000	12.000.000	0	150	0	150	0	12.000.000	12.000.000
3	Mamposteria de nivelación 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54,50	158.333	8.629.167	0	54,50	0	54,50	0	8.629.167	8.629.167
4	Mamposteria de 0,15m ladrillos comunes	Metros cuadrados	32,48	96.667	3.139.733	0	32,48	0	32,48	0	3.139.733	3.139.733
5	Mamposteria de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto	Metros cuadrados	128	181.667	23.253.333	0	128	0	128	0	23.253.333	23.253.333
6	Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 26 desarrollo 50cm, incluye pintura antioxido y esmalte sintetico gris grafito oscuro	Metro lineal	39,60	81.178	3.214.649	0	39,60	0	39,60	0	3.214.649	3.214.649
7	Cumbrera de chapa zinc galvanizada N° 26 desarrollo 50cm, prepintada color verde, sobre encuentro de chapas	Metro lineal	28,50	81.178	2.313.573	0	28,50	0	28,50	0	2.313.573	2.313.573
8	Canaletas y bajadas de chapa N° 26 desarrollo 50cm, incluye pintura antioxido y esmalte sintetico gris grafito oscuro	Metro lineal	72,20	90.000	6.498.000	0	72,20	0	72,20	0	6.498.000	6.498.000
9	Revoque de mochetas c/hidrofugo a una capa espesor 1,5cm	Metro lineal	73,00	38.333	2.798.333	0	73,00	0	73,00	0	2.798.333	2.798.333

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. N° 873

10	Zocalo de cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro	Metro lineal	97,50	28.333	2.762.500	0	97,50	0	97,50	0	2.762.500	2.762.500
11	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tablero metal embutido 24TM trifasico con barras RST con llave de corte hasta 3X80A y cerradura incorporado, tambien disyuntores - Ver Esp. Tecn.	Unidad Medida Global	1,00	3.310.061	3.310.061	0	1,00	0	1,00	0	3.310.061	3.310.061
12	Alimentación aerea con cables preensamblados de 4x16mm2 desde tablero general existente a tablero seccional de 24TM, incluye accesorios.	Metro lineal	80,00	51.667	4.133.333	0	80,00	0	80,00	0	4.133.333	4.133.333
13	Registro con tapa de H°A° de 40x40x40 cm con fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1,00	483.333	483.333	0	1,00	0	1,00	0	483.333	483.333
14	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con interructor bipolar)	Unidad	3,00	132.600	397.800	0	3,00	0	3,00	0	397.800	397.800
15	Artefacto luminico tipo A.P. abierto con lamparas Led de 70watt, encendido automatico con fotocelula	Unidad	5,00	400.000	2.000.000	0	5,00	0	5,00	0	2.000.000	2.000.000
16	Rampa de acceso, incluye mampostería de ladrillos comunes, relleno de tierra y apisonado, incluye hormigon de 5cm y carpeta hidrofuga de 2cm	Unidad Medida Global	1,00	1.933.333	1.933.333	0	1,00	0	1,00	0	1.933.333	1.933.333
17	Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm.	Unidad Medida Global	1,00	766.667	766.667	0	1,00	0,00	1,00		766.667	766.667
18	Pintura de chpa zinc con membrana liquida para chapas	Metros cuadrados	216	37.283	8.053.090	0	216	0,00	216		8.053.090	8.053.090

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA - MONTOS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS	-90.192.602	90.192.602	
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO	₲ 0,00		
MONTO TOTAL A EJECUTAR			297.201.342

Arq. Silvio Andres Brizuela Pedotti
Contratista
Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 873

10