CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Contrato Nº 09/2020. CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Entre la **CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**, domiciliada en Av. Paraguay e/ Mariscal Francisco Solano López, República del Paraguay, representado para este acto por el Pdte. del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, **Abg. Gustavo Hernán Britez Miranda**, autorizada mediante la Acordada de la Corte Suprema de Justicia Nº 1353/2019, de fecha 11 de Diciembre de 2019, con Cédula de Identidad N° 909.784, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma de la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS,** con **RUC Nº 4344373-1,** con domicilio en la calle Emiliano R. Fernández c/ Av. Bernardino Caballero de la ciudad de Salto del Guaira, representado por la **Arq. Daisy Patricia Zelaya Barrientos,** con Cedula de Identidad Nº 4.343.373, de nacionalidad Paraguaya**,** en su carácter de Propietaria, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE. DPTO DE CANINDEYU**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.264

Otras consideraciones presupuestarias: NO APLICA

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas Nº 03/2020, convocado por la CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINEYU. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 97/2020.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU					
Ítem	Descripción	OFERENTE			
		ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA B.			
		Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	Metros cuadrados	190	3.150	**598.500**
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	3.780.000	**3.780.000**
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	93	38.700	**3.599.100**
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	22,25	315.000	**7.008.750**
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundación 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	79,51	198.000	**15.742.980**
6	CIMENTACIÓN. Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	Metro lineal	100	75.236	**7.523.600**
7	Cimentación. Viga cadena de HºAº altura de losa.	Costo por Mil	81,65	117.706	**9.610.695**
8	CIMENTACIÓN. Losas de HºAº.	Metros cúbicos	2,69	2.115.000	**5.689.350**
9	MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.45 con ladrillo común. ? 8mm. Altura variable	Metros cuadrados	63	168.300	**10.602.900**
10	MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.30 con ladrillo común. ? 8mm. Altura variable	Metros cúbicos	23,88	154.994	**3.701.257**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004.

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

11	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cúbicos	144,5	117.000	**16.906.500**
12	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	208,35	81.000	**16.876.350**
13	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	Metros cuadrados	65,4	51.300	**3.355.020**
14	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	47,4	82.800	**3.924.720**
15	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	64,3	41.400	**2.662.020**
16	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	63,9	72.000	**4.600.800**
17	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,4	243.000	**1.312.200**
18	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	9,4	63.000	**592.200**
19	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	Metro lineal	9,2	76.500	**703.800**
20	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	63	22.500	**1.417.500**
21	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	135,5	30.600	**4.146.300**
22	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	78,4	25.200	**1.975.680**
23	AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	38,25	59.400	**2.272.050**
24	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	Metro lineal	63	21.150	**1.332.450**
25	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. (completo lado interno)	Metro lineal	61,3	19.800	**1.213.740**
26	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	Metro lineal	63	20.700	**1.304.100**
27	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	61,3	28.800	**1.765.440**
28	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.	Metro lineal	117,2	22.500	**2.637.000**
29	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	155	43.200	**6.696.000**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo E. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

30	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	155	27.000	**4.185.000**
31	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	24	40.500	**972.000**
32	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	24	28.800	**691.200**
33	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	24	36.585	**878.040**
34	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	178,5	27.000	**4.819.500**
35	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	41,3	33.907	**1.400.359**
36	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	207	24.300	**5.030.100**
37	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	135,2	29.700	**4.015.440**
38	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	26,4	35.685	**942.084**
39	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	26,2	35.100	**919.620**
40	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	64,2	28.350	**1.820.070**
41	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	158	265.663	**41.974.754**
42	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	Metro lineal	12,1	54.900	**664.290**
43	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	26	31.500	**819.000**
44	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	142,15	108.000	**15.352.200**
45	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	Metros cuadrados	21,06	160.363	**3.377.245**
46	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	17	675.000	**11.475.000**
47	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	Metros cúbicos	41,3	73.800	**3.047.940**
48	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	13,65	91.958	**1.255.227**
49	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	155	121.500	**18.832.500**
50	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	Metro lineal	2,5	91.958	**229.895**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Ing. Gustavo R. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

51	ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	56,5	26.352	**1.488.888**
52	Instalaciones sanitarias: Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3", INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	771.894	**771.894**
53	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	771.894	**771.894**
54	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	598.626	**598.626**
55	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	Unidad	4	109.800	**439.200**
56	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	12	36.234	**434.808**
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	5	171.288	**856.440**
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	602.802	**602.802**
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	712.602	**712.602**
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	355.752	**355.752**
61	ARTEFACTOS SAN y GRIFERIAS. Baño Func: losa sanit inc lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	Unidad Medida Global	1	2.701.080	**2.701.080**
62	ARTEFACTOS SAN Y GRIFERIAS. Baño Fam: losa sanit, inc lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm,	Unidad Medida Global	1	2.701.080	**2.701.080**
63	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	1	933.300	**933.300**
64	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Unidad Medida Global	1	2.115.000	**2.115.000**
65	INSTALACION ELECTRICA: Electroductos y cableado: Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	45	96.624	**4.348.080**
66	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	21	96.624	**2.029.104**
67	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	5	144.936	**724.680**
68	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	5	386.496	**1.932.480**
69	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	2	193.230	**386.460**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

70	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	Unidad	4	144.936	**579.744**
71	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 12000 BTU	Unidad	1	2.196.000	**2.196.000**
72	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos electricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 24000 BTU	Unidad	1	3.513.600	**3.513.600**
73	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	2	680.760	**1.361.520**
74	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	1.030.500	**1.030.500**
75	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	434.808	**434.808**
76	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	15	144.936	**2.174.040**
77	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	Unidad	1	1.581.120	**1.581.120**
78	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	Unidad	28	202.500	**5.670.000**
79	INSTALACION ELECTRICA. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	9	193.500	**1.741.500**
80	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	25	52.704	**1.317.600**
81	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	1	1.284.111	**1.284.111**
82	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.284.111	**1.284.111**
83	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	823.500	**823.500**
84	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	2.475.000	**2.475.000**
85	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	2.635.200	**2.635.200**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo H. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

86	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	3	2.415.600	**7.246.800**
87	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	Unidad	1	1.427.400	**1.427.400**
88	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	Unidad	3	878.400	**2.635.200**
89	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	144,5	20.862	**3.014.559**
90	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	64,2	59.292	**3.806.546**
91	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	21,06	20.862	**439.354**
92	PINTURA. De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	Metros cuadrados	26,4	19.764	**521.770**
93	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cuadrados	178,5	19.764	**3.527.874**
94	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	178,5	19.764	**3.527.874**
95	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	7,35	32.940	**242.109**
96	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo. (VER DETALLE)	Metros cuadrados	90,1	243.756	**21.962.416**
97	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	7	328.500	**2.299.500**
98	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	1	1.976.400	**1.976.400**
99	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	3.623.400	**3.623.400**
100	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	1.665.000	**1.665.000**
101	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	170.190	**340.380**
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	Unidad	7	202.500	**1.417.500**
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	2	215.208	**430.416**
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	219.600	**439.200**
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	Unidad	7	148.950	**1.042.650**
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	329.400	**658.800**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo M. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

107	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Unidad Medida Global	1	1.248.450	**1.248.450**
108	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	Unidad	1	988.200	**988.200**
109	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	151.386	**151.386**
110	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	Unidad	7	129.720	**908.040**
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	17	225.000	**3.825.000**
112	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración), Hcolocación:1,60m desde el piso.	Unidad	1	1.811.700	**1.811.700**
113	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	2	630.000	**1.260.000**
114	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	6	108.702	**652.212**
115	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	290.970	**290.970**
116	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	241.560	**241.560**
117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	181.170	**1.811.700**
118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	Unidad	1	532.530	**532.530**
119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	Unidad	1	315.960	**315.960**
120	Preparacion de obra: OBRAS EXTERIORES: TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	1.537	3.600	**5.533.200**
121	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	205,83	65.880	**13.560.080**
122	CERCADO PERIMETRAL. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	88,84	373.500	**33.181.740**
123	CERCADO PERIMETRAL. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	47,36	540.000	**25.574.400**
124	CERCADO PERIMETRAL. Nivelación de 0.30 con ladrillo común. Altura: 30 cm	Metros cuadrados	26,63	158.288	**4.215.209**
125	CERCADO PERIMETRAL. Revoque de pared exterior	Metros cuadrados	26,63	35.993	**958.494**
126	CERCADO PERIMETRAL. Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir	Unidad	43	60.750	**2.612.250**
127	CERCADO PERIMETRAL. Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	115,38	32.850	**3.790.233**
128	CERCADO PERIMETRAL. Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido. (4hiladas)	Metro lineal	355	482	**171.110**
129	CERCADO PERIMETRAL. Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	Metro lineal	266,25	1.125	**299.531**
130	CERCADO PERIMETRAL. Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15	Unidad	1	11.250	**11.250**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

131	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	5,06	355.500	**1.798.830**
132	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	Metro lineal	23,4	67.950	**1.590.030**
133	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m.	Metro lineal	39	94.950	**3.703.050**
134	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	11,1	158.288	**1.756.997**
135	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	75,85	49.772	**3.775.206**
136	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	Metro lineal	39	49.500	**1.930.500**
137	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	31,6	38.250	**1.208.700**
138	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	Costo por Mil	31,6	24.750	**782.100**
139	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	31,6	9.000	**284.400**
140	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. Incluye muralla lindera del edificio.	Metros cuadrados	131,5	24.750	**3.254.625**
141	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con látex acrílico a 3 capas.	Metros cuadrados	131,5	14.850	**1.952.775**
142	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	15	10.350	**155.250**
143	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Electrico)	Unidad	1	193.500	**193.500**
144	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA: PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	Metros cuadrados	360	37.332	**13.439.520**
145	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido con piedra natural - basáltica o arenisca.	Metros cuadrados	5,3	208.949	**1.107.430**
146	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	360	30.546	**10.996.560**
147	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	360	126.160	**45.417.600**
148	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	Metro lineal	220	22.050	**4.851.000**
149	Instalaciones sanitarias. Agua corriente: INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada.	Unidad Medida Global	1	2.289.330	**2.289.330**
150	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	Metro lineal	25	24.156	**603.900**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

151	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	Metro lineal	13	21.960	**285.480**
152	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	2	186.660	**373.320**
153	Instalaciones sanitarias: Desague cloacal: INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	17,5	40.626	**710.955**
154	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	3	230.745	**692.235**
155	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.647.000	**1.647.000**
156	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	2.025.000	**2.025.000**
157	Desague pluvial: INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Desagüe PVC blanco de 100mm.	Metro lineal	126	40.626	**5.118.876**
158	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	11	220.500	**2.425.500**
159	Puesto de medición, inc caño de bajada y acce de 3" galv, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp, cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamb 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, reg con tapa al pie del puesto de medición	Unidad Medida Global	1	2.415.600	**2.415.600**
160	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	625.950	**625.950**
161	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	15	96.624	**1.449.360**
162	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	3	193.248	**579.744**
163	Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	Unidad	5	155.916	**779.580**
164	Instalación Eléctrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	Costo por Mil	28	148.950	**4.170.600**
165	Instalación Eléctrica. Artefacto tipo alumbrado público con poste metálico h=3.00 m, respecto al piso lámpara 1x250w. De bajo consumo	Unidad	5	1.807.290	**9.036.450**
166	Artefactos de iluminacion: Artefactos de iluminación. Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	Unidad	2	732.600	**1.465.200**
167	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminacion de fachada	Unidad	3	592.920	**1.778.760**
168	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	13	258.030	**3.354.390**
169	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	Unidad	1	422.730	**422.730**
170	Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral: CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	450.000	**900.000**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Arq. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

171	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	6	472.500	**2.835.000**
172	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle - .	Metros cuadrados	74,75	256.950	**19.207.013**
173	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	165,5	24.750	**4.096.125**
174	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	318.420	**318.420**
175	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	1,05	517.500	**543.375**
176	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m	Unidad	3	945.000	**2.835.000**
177	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	Metros cuadrados	13,7	127.368	**1.744.942**
178	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	13,7	20.862	**285.809**
179	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Unidad	1	318.420	**318.420**
180	BARANDA DISCAPACITADOS. Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	19,5	340.380	**6.637.410**
181	BARANDA DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	39	24.750	**965.250**
182	MÁSTIL. Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	Metros cuadrados	0,45	505.080	**227.286**
183	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	945.000	**1.890.000**
184	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	Metros cuadrados	170	6.300	**1.071.000**
185	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	Metros cúbicos	5,5	270.000	**1.485.000**
186	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 15cm	Metros cuadrados	22,4	92.250	**2.066.400**
187	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	44,8	103.950	**4.656.960**
188	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	9,6	54.450	**522.720**
189	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	170	22.050	**3.748.500**
190	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	170	17.100	**2.907.000**
191	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	170	99.000	**16.830.000**
192	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	54,4	16.650	**905.760**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo H. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

193	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles -	Unidad Medida Global	1	16.875.000	**16.875.000**
194	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de balancin. Ver lamina de detalles	Unidad	2	1.485.000	**2.970.000**
195	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	2.205.000	**4.410.000**
196	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	170	13.176	**2.239.920**
197	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	170	16.470	**2.799.900**
198	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.647.000	**1.647.000**
199	JARDINERIA. Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	3	157.950	**473.850**
200	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	6	422.730	**2.536.380**
201	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	Unidad	2	297.000	**594.000**
202	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	4.680.000	**4.680.000**
203	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	507.276	**507.276**
204	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	326.106	**326.106**
205	OTROS. Banco metálico de tubo de acero de de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	Unidad	2	4.941.000	**9.882.000**
206	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	735.660	**735.660**
207	OTROS. Cesto para basura, modelo estándar con símbolo del Poder Judicial.	Unidad	2	735.660	**1.471.320**
208	OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	2.025.831	**2.025.831**
	PRECIO TOTAL				**759.069.007**

Son Guaraníes: **Gs. 759.069.007 (Guaraníes Setecientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil siete)**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es Nº 272325400401, cargo Banco Continental.

Daisy R. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Gustavo R. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del: *Lic Aníbal Acosta Alvarenga.*
La Supervisión y fiscalización de la obra CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE, será efectuado por técnicos de la Dirección de Infraestructura física de la Corte Suprema de Justicia.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE. DPTO DE CANINDEYU.**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. *NO APLICA*

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N°. 3.004

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N°. 3.004

Abg. Gustavo H. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los Veintisiete días del mes de Agosto del año dos mil veinte.

Daisy Zelaya

Arq. Daisy Zelaya Barrientos
Contratista

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Abg. Gustavo Hernan Britez M.
CONTRATANTE
Pdte del Consejo de Administración