MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Juntos desde nuestra sociedad
Construyendo el futuro hoy

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 01/2017

"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"
ID N° 338441

CONTRATO N° 75 /2017

KyV CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa Maidana

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

K y V Construcciones
de Victor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas N° 450 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 3.3	*Se aceptará la Subcontratación. No podrá exceder el 60% del monto total del contrato. Igualmente, que la subcontratación estará supeditada a la autorización de la Contratante Art. 79 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. El Subcontratista no deberá encontrarse comprendido en alguna de las causales de prohibición señaladas en el art. 40 de la citada ley.*
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: *- Cronograma Físico- Financiero definitivo deberá ser presentado a los (5) días posteriores a la recepción de la Orden de Inicio de los Trabajos y será analizado por la Dirección de Obras e Infraestructura para aprobar o rechazar el mismo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.*
CGC 4.5.1 y 4.5.5	**Planos.** Considerando que los trabajos se realizarán en establecimientos penitenciarios, los planos no pueden ser publicados por razones de seguridad. Se entregarán los planos a la empresa adjudicada, una vez suscrito el contrato. La entrega se hará en la Dirección de Obras e Infraestructura en un plazo no mayor a 7 (siete) días de suscrito el contrato
CGC 5.9	El Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo *a los (5) días posteriores a la recepción de la Orden de Inicio de los Trabajos* una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% conforme a la Ley 2051/03]* En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: ***- Todas las Pólizas deberán presentarse con copia de la factura de pago efectivo y/o recibo de cancelación***
CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de *90 (noventa) días, posteriores* **al término de la vigencia del contrato.** Este será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se

K y V Construcciones
de Víctor [illegible] Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectistas [illegible] 14 de Mayo Tel.: 372 065
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada como máximo dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del Contrato.
CGC 6.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: *según la indicada en la Subcláusula 6.1.4 de las CGC.*
CGC 6.2.2	**Fondo de reparo**: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo, en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. **El fondo NO podrá ser sustituido por una póliza de seguros.**
CGC 6.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: **Responsabilidad – Seguros** El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo. **Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad Civil en Zona de Obras)** • Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: 50.000.000 Gs. • Muertes de dos o más personas: 50.000.000 Gs. • Daños materiales a cosas de terceros: 25.000.000 Gs. **Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)** • Invalidez permanente o muerte (por cada persona): Profesionales: 30.000.000 Gs. Nivel medio: 20.000.000 Gs. Obreros: 15.000.000 Gs. • Gastos Médicos (por cada persona): 4.000.000 • Gastos de sepelio (por cada persona): 2.000.000 **Seguro contra los riesgos en zona de obras** • Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): **20 %** del valor del contrato. • Daños por fenómenos naturales: **10 %** del valor del contrato. • Remoción de escombros (después de un siniestro): **5 %** del valor del contrato Este será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectada N° 1384 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 536
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	Todas las pólizas deberán presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo ***y/o recibo de cancelación (en caso de factura crédito mensualmente)***
CGC 10.1	**Los precios comprenden:** *Según lo indicado en la cláusula 10.1 de las CGC].*
CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** Si durante la ejecución de los trabajos contratados, se verificasen variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste, se reconocerá un reajuste de precios. Los ajustes de precios se realizarán en guaraníes y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados según el cronograma de obras, una vez que haya entrado en vigencia la variación y de acuerdo a la siguiente fórmula: **Pr = Po (0, 22 C/co + 0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co - 1)** En donde: Pr = Valor del Reajuste del Contrato Po = Valor del Contrato (descontado el anticipo) C = Precios de Materiales, insumos, etc. MO = Precio de Mano de Obra CO = Precio del Combustible Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato El reajuste se aplicará solo a solicitud de la empresa contratista. La solicitud se hará mediante nota acompañada de todas las documentaciones respaldatoría de los índices involucrados, que deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructura sito en EE. UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 15:00 hs. El reajuste afectará a los trabajos pendientes de suministro una vez surgida las variaciones de los componentes **No se reconocerá reajuste de precios sobre monto anticipado y además si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de trabajos aprobado por el Ministerio de Justicia o en incumplimiento contractual.**
CGC 14.2	**Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden:** *Según lo que se disponga en las Condiciones Generales del Contrato (CGC)*
CGC 14.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: - *Impuesto al valor agregado* - *Impuesto a la Renta,* - *Contribución del 0,4% sobre el importe de cada factura* *Todas las demás impuestos, derechos y gravámenes que sean pertinentes*
CGC 15.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: *NO APLICA*
CGC 15.4.1	Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

K y M Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Miranda
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectada N° 364 de 14 de Mayo Tel.: 372 566
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; *b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; *c)* La Factura correspondiente. Para los efectos de la presentación el Contratista deberá hacerlo ante: Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar el a los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido. La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo. El anticipo de los pagos se reembolsará deduciendo el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el contratista.
CGC 15.6.1	*En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6.*
CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados serán los establecidos por la Institución, de acuerdo a sus reglamentaciones internas y serán proveídos por la Dirección de Obras e Infraestructura una vez aprobado el cronograma. **CERTIFICADO DE OBRAS CON EL CÓMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PLANILLA DE ACTA DE MEDICIÓN, RESUMEN DEL CERTIFICADO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO (4 copias impresas y en formato magnético).** **Para el caso de que tenga FISCALIZACIÓN EXTERNA, el Certificado deberá venir acompañado con el INFORME DE APROBACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. En caso de contrario deberá estar acompañado por el INFORME DE APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.** **Los Certificados de Obras comprenderán un periodo de 30 días calendarios, contados a partir de la entrada en vigor del cronograma de obras aprobado, hasta el 7° (séptimo) día posterior al cierre del periodo de medición de los certificados.** **Estos deberán presentarse en la Dirección de Obras e Infraestructura.** **La no presentación del certificado correspondiente durante un máximo de 2 meses consecutivos, será considerada causal de rescisión de contrato** Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuarán a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al Cronograma Físico- Financiero aprobado. *Este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro del plazo establecido en la CGC 17.1.2*

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maciel
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectada N° 444 al 14 de Mayo Tel.: 372 065
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

CGC 17.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: - *IVA* - *IMPUESTO A LA RENTA* - *el monto de amortización por pago de anticipo;* - *monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo;* - *Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;* - *Intereses por mora;* - *Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista*
CGC 17.2.3	La factura deberá ser presentada en: *Los documentos requeridos para el procesamiento de pagos son los siguientes:* *a) Nota de Solicitud para Certificación de Obra dirigida al Director de Obras: con los siguientes datos: Descripción de la Obra, Certificado N° y Monto solicitado, acompañada de los siguientes documentos:* 1. *Certificado de Obra (*)* 2. *Resumen del Certificado de Obra (*)* 3. *Acta de Medición firmada por el Residente de Obras y fiscal externo/interno (**)* 4. *Cronograma de Avance Físico Financiero inicial según contrato (***)* 5. *Ultimo Cronograma de Avance Físico financiero ajustado aprobado por la Dirección de Obras y Fiscalización Externa o interna (**)* 6. *Copia de Acta de Inicio de Obra* 7. *Copia de Contrato* 8. *Copia de las Adendas Modificatorias (de vigencia y/o montos) si hubiere* 9. *Planilla de Cálculo de la Multa (si hubiere) firmado por el Administrador del Contrato, el Contratista y Fiscalización Externa/Interna* 10. *Informe de la DINAC (Registro Meteorológico) (si hubiere)* 11. *Copia del libro de obras correspondiente a dicho periodo* Todas estas documentaciones deberán presentarse en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructuras, sito en EE. UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 15:00 hs. El Certificado será aprobado por la Dirección de Obras e Infraestructuras en un plazo que no excederá los 10 (diez) días corridos, a partir de su presentación. *b) Nota de Solicitud de pago dirigida al Director General de Administración y Finanzas acompañada de los siguientes documentos:* 1. *Factura original (a crédito)* 2. *Certificado de Obra aprobado con todas las documentaciones requeridas en el inciso a) N° 2 al 11* 3. *Copia de la Cédula de Identidad del representante legal del contratista* 4. *Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente)* 5. *Formulario FIS (Formulario de Informe de Servicios Personales) y FIP (Formulario de identificación del Personal)*

K y M Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas entre 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	6. *Planilla de Pago de IPS (vigente)* 7. *Copia simple de las Pólizas de: Garantía de Anticipo, Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía de Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y Contra Todo Riesgo.* 8. *Copia de Factura de Pago y Recibo de Cancelación de las pólizas Garantía de Anticipo, Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía de Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y Contra Todo Riesgo (autenticados por Escribanía)* 9. *Informe de Auditoría que aprueba el trámite administrativo* *Todas estas documentaciones deberán presentarse en la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2º Piso., de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.* - *El pago de la factura se hará dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos, a partir de la aprobación del respectivo Certificado de Obras. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo, y cuya fecha de presentación iniciará el cómputo del plazo.* - *La falta de pago del "Certificado de Obras" no habilita la paralización o suspensión de las obras, si las mismas no han alcanzado la inversión en obras del anticipo recibido.* - *La eventual suspensión de las obras deberá determinarse mediante acto administrativo de la máxima autoridad, determinando las causales y las condiciones que permitirán la posterior continuidad una vez repuesta la situación que generó la causal.* *Obs: todas las documentaciones requeridas para el procesamiento de pagos deben estar debidamente foliadas y firmadas por el representante legal de la empresa, además deberán firmar:* *(*) Representante Legal de la empresa y Fiscal Externo o interno de obras* *(**) Representante Legal de la empresa, todos los residentes de obra, fiscales y supervisores* *(***) Representante Legal de la empresa*
CGC 17.3.2	Lo establecido en la cláusula 17.3.2 en las CGC
CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes: *a)* Planos aprobados por la Municipalidad respectiva; (no aplica por tratarse de refacciones y mejoramiento de infraestructuras existentes. No se trata de nuevas construcciones) *b)* La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP; *c)* Entrega de zona de obra
CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: **no será mayor a 60 días (**)** - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza **Mayor: no será mayor a 60 días.**

K y M Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maciana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectada entre el 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	(**) Para estos efectos la Contratista deberá presentar el documento emitido por el Ministerio de Obras Públicas (Registro de lluvias de la DINAC) que compruebe las precipitaciones en el sitio de obras, éstas serán consideradas a partir de 10 mm., y acompañado por el Libro de Obras, donde se registren los días de lluvias.
CGC 25.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: - Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: **0.05 % (cero comas cero cinco por ciento) del monto de cada Orden de Trabajo,** - El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a las CGC. De no efectuarse la rescisión del contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente.
CGC 26.1	*Según lo indicado en la cláusula 26.1. de las CGC*
CGC 28.1	*Según lo indicado en la cláusula 28.1. de las CGC*
CGC 29.3	*Según lo indicado en la cláusula 29.3. de las CGC*
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	*Según lo establecido en las CGC*
CGC 33.1 y 33.2	**Preparación de los Trabajos** - Duración del periodo de movilización:5 (cinco) días, posteriores a la firma del contrato. Durante este periodo la contratante preparará los documentos necesarios de los trabajos a ser realizados y entregará a la Contratista para su ejecución. - Plazo para la entrega del programa de ejecución: a los 5 (Cinco) días posteriores a la firma del contrato, el contratista deberá presentar a la contratante un programa de ejecución de los trabajos y pondrá en obra los materiales a ser utilizados, detallando la calidad de los mismos. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma.
CGC 33.3 y 36.6.1	*NO APLICA*
CGC 46.1, 46.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será: - Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de obras, el Contratista notificará, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras Penitenciarias sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyecto [illegible] 14 de Mayo Tel.: 372 686
[illegible]ción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 10 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. - El Director de Obras notificará a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registrarán en el Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras e Infraestructura y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 10 días, a partir de la firma de dicha Acta
CGC 47.1	La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: Una vez que el Director de Obras haya constatado la terminación de todos los trabajos objetados en el Acta de Recepción Provisoria a satisfacción de la Contratante, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra a los 10 días, a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria
CGC 49.2	Garantías Particulares. *Según lo establecido en las CGC*
CGC 53.1 h)	Las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato
CGC 57.2	**Solución de Controversias** *Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.*
CGC 61	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Director de la Dirección de Obras e Infraestructura Dirección: Avda. EEUU c/ Rodríguez de Francia Edificio del Ex Registro Civil - 2do Bloque Piso/Oficina: *3er. Piso* Ciudad: *Asunción,* Paraguay Código postal: *no corresponde* Teléfono: 021 – 232.356 Fax: 021 – 232.356

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villalboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas N° [illegible] 14 de Mayo Tel.: 372 [illegible]
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, domiciliado en la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por **S.E. EVER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ**, Ministro de Justicia, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5905, de fecha 09 de setiembre de 2016, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **KYV CONSTRUCCIONES de Victor Hugo Villasboa Maidana** con **RUC N° 1.657.278-5,** domiciliada en la Calle 23 pydas.484 c/ 14 de mayo – Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA,** con Cédula de Identidad N° 1.657.278, en calidad de propietario denominado en adelante **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, con relación a la contratación de obras proveniente del proceso de Contratación por la Vía de la Excepción N° 01/2017 y que se regirán por las siguientes clausulas y disposiciones legales que regulan la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Garantías

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 338441.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Vía de la Excepción N° 01/2017, convocado por la *Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia*. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 883/2017.

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectada entre 484 y 14 de Mayo Tel.: 372 586
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

El monto mínimo del presente contrato para el Lote N° 2 asciende a la suma de Gs. 2.250.000.000.- (Guaraníes: dos mil doscientos cincuenta millones), y el monto máximo es de Gs. 4.500.000.000.- (Guaraníes: cuatro mil quinientos millones), IVA incluido; y para el Lote N° 3, el monto mínimo asciende a la suma de Gs. 2.250.000.000.- (Guaraníes: dos mil doscientos cincuenta millones), y el monto máximo es de Gs. 4.500.000.000.- (Guaraníes: cuatro mil quinientos millones), IVA incluido. Los precios unitarios se detallan en el Anexo N° 1 que forma parte del presente contrato.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA. (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcances de las Obras – 1- Descripción de las Obras, 2- Especificaciones Técnicas, 3 Periodo de Construcción, Lugar y otros datos (3.1 Periodo de Construcción, 3.2 Lugares) 4- Planos o Diseños, las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que forma parte del presente contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El anticipo será del 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato.

Para acceder al pago de anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 (diez) días calendario posteriores a la suscripción del contrato su solicitud, según lo establecido en la clausula CGC 15.4.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La contratista deberá garantizar el Anticipo Financiero, por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por un plazo igual al de la ejecución de la obra.

K y V Construcciones
Ing. Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Av. 14 de Mayo Tel.: 372 [illegible]
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato y cubrir un periodo de validez de 90 (noventa) días posteriores al término de la vigencia del contrato.

11. MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcances de las Obras – 1- Descripción de las Obras, 2- Especificaciones Técnicas, 3 Periodo de Construcción, Lugar y otros datos (3.1 Periodo de Construcción, 3.2 Lugares) 4- Planos o Diseños, las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que forma parte del presente contrato.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de Diciembre de 2017.

K y V Construcciones
de Victor Hugo Villasboa Alcaraz
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA GENERAL
Proyectos
Asunción - Paraguay

Victor Hugo Villasboa
Representante

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia
Ever Martínez F.
Ministro

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	78.540	78.540
2	72131601-002	Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	92.400	92.400
3	72131601-002	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	4.620	4.620
4	72131601-002	Cartel de obra 1,50 x 2,00	Unidad	1	1.008.000	1.008.000
5	72131601-002	Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	42.000	42.000
6	72131601-002	Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	113.400	113.400
7	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	2.772	2.772
8	72131601-002	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	27.720	27.720
9	72131601-002	Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	24.948	24.948
10	72131601-002	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	25.872	25.872
11	72131601-002	Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	3.696	3.696
12	72131601-002	Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	6.930	6.930
13	72131601-002	Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	6.930	6.930
14	72131601-002	Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	6.930	6.930
15	72131601-002	Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	23.100	23.100
16	72131601-002	Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.340	32.340
17	72131601-002	Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	41.580	41.580
18	72131601-002	Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	41.580	41.580
19	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	5.082	5.082
20	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	6.191	6.191
21	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	1	6.191	6.191
22	72131601-002	Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	6.930	6.930
23	72131601-002	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	6.930	6.930

KV Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Jiménez
RAMOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Representante Legal
Asunción, 23 de noviembre de 2021

Evar Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
24	72131601-002	Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	6.930	6.930
25	72131601-002	Demolición de zócalos	Metro lineal	1	1.848	1.848
26	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	20.790	20.790
27	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	23.562	23.562
28	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	27.720	27.720
29	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	19.058	19.058
30	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	21.599	21.599
31	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	25.410	25.410
32	72131601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	12.474	12.474
33	72131601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cúbicos	1	12.474	12.474
34	72131601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	12.474	12.474
35	72131601-002	Desmonte de lavamanos	Unidad	1	3.696	3.696
36	72131601-002	Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	11.088	11.088
37	72131601-002	Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	9.240	9.240
38	72131601-002	Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	18.018	18.018
39	72131601-002	Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	41.580	41.580
40	72131601-002	Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	18.018	18.018
41	72131601-002	Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	9.702	9.702
42	72131601-002	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	18.480	18.480
43	72131601-002	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	9.240	9.240
44	72131601-002	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	8.211	8.211
45	72131601-002	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	5.544	5.544
46	72131601-002	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	5.544	5.544

Ivo Martínez F.
Ministro de Justicia

KV Construcciones
de Víctor Hugo Villasboas Martínez
INGENIERIA Y ARQUITECTURA GENERAL
Proyectistas
Asunción

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
47	72131601-002	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	5.544	5.544
48	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	13.398	13.398
49	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	22.638	22.638
50	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	22.638	22.638
51	72131601-002	Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1	9.240	9.240
52	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	258.720	258.720
53	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	425.040	425.040
54	72131601-002	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	142.800	142.800
55	72131601-002	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	249.900	249.900
56	72131601-002	Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	321.300	321.300
57	72131601-002	Desmonte de cañería de agua	Metro lineal	1	4.158	4.158
58	72131601-002	Desmonte de instalación eléctrica existente	Metro lineal	1	11.760	11.760
59	72131601-002	Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	40.320	40.320
60	72131601-002	Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	63.000	63.000
61	72131601-002	Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	48.720	48.720
62	72131601-002	Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	81.480	81.480
63	72131601-002	Desmonte de cañería de desagüe existente	Metro lineal	1	20.160	20.160
64	72131601-002	Reposición de cañería de desagüe existente	Metro lineal	1	15.960	15.960
65	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	46.200	46.200
66	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	23.100	23.100
67	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	351.120	351.120
68	72131601-002	Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	258.720	258.720

Luer Martínez P.
Ministro de Justicia

KV CONSTRUCTORA S.A.
Asunción Paraguay

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
69	72131601-002	Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1	508.200	508.200
70	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	182.952	182.952
71	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	124.740	124.740
72	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	115.500	115.500
73	72131601-005	Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	74.970	74.970
74	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	66.990	66.990
75	72131601-005	Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	94.433	94.433
76	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	119.196	119.196
77	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos ____	Metros cuadrados	1	48.972	48.972
78	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	85.008	85.008
79	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	97.020	97.020
80	72101703-004	Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	46.410	46.410
81	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	18.572	18.572
82	72101607-003	Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería	Metro lineal	1	27.720	27.720
83	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	92.400	92.400
84	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	41.580	41.580
85	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51.744	51.744
86	72131601-005	Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	106.260	106.260
87	72131601-005	Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1	51.592	51.592
88	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	283.668	283.668
89	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	254.100	254.100
90	72152605-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	101.640	101.640

Eser Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
91	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	139.524	139.524
92	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	129.360	129.360
93	72152605-001	De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	139.524	139.524
94	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	97.020	97.020
95	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	66.528	66.528
96	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	87.780	87.780
97	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	69.300	69.300
98	72131601-004	Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.478.400	1.478.400
99	72131601-004	Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.386.000	1.386.000
100	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.478.400	1.478.400
101	72131601-004	Zapatas	Metros cúbicos	1	1.339.800	1.339.800
102	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	1	1.386.000	1.386.000
103	72131601-004	Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	49.930	49.930
104	72131601-004	Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	60.690	60.690
105	72131601-004	Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	74.970	74.970
106	72131601-004	Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.263.800	2.263.800
107	72131601-004	Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.062.600	1.062.600
108	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	756.000	756.000
109	72131601-004	Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	146.916	146.916
110	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	180.180	180.180
111	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	221.760	221.760
112	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	203.280	203.280

KV CONSTRUCCIONES
Ing. Víctor Hugo Villasboa Martínez
CALCULOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA GENERAL
Proyectadas Nº 495 c/ [illegible]
Asunción - Paraguay

Ezer Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
113	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	254.100	254.100
114	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.596.000	1.596.000
115	72131601-004	De hormigón prefabricado	Metro lineal	1	36.498	36.498
116	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	19.404	19.404
117	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	28.980	28.980
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	36.036	36.036
119	72131601-008	Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	11.088	11.088
120	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	11.550	11.550
121	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	16.632	16.632
122	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	14.280	14.280
123	72131601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	20.790	20.790
124	72131601-006	Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	9.177	9.177
125	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	13.860	13.860
126	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	20.790	20.790
127	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	92.400	92.400
128	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	69.300	69.300
129	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	92.400	92.400
130	72131601-006	Aislación con membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	115.500	115.500
131	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	25.179	25.179

KV Construcciones
de Víctor Hugo Villamayor Maldonado
CONTRATISTA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Asunción - Paraguay

Víctor Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
132	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	47.586	47.586
133	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	Metros cuadrados	1	31.416	31.416
134	72131601-006	Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	13.352	13.352
135	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	13.860	13.860
136	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	24.948	24.948
137	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	27.258	27.258
138	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	18.018	18.018
139	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	40.659	40.659
140	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	73.920	73.920
141	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para piso cerámico o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	19.223	19.223
142	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	29.568	29.568
143	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cúbicos	1	27.720	27.720
144	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	Metros cuadrados	1	57.750	57.750
145	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 c/ carpeta	Metros cuadrados	1	78.540	78.540
146	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	85.680	85.680
147	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 Alto Trafico c/con carpeta	Metros cuadrados	1	97.020	97.020
148	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado	Metros cuadrados	1	30.492	30.492
149	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	115.500	115.500

Eper Martínez
Ministro de Justicia

Ing. Víctor Hugo Villalba Acosta
Consultor Inscripto
Bienes de Herencia y Bienes en Cierra
23 Propiedades Nº 484 c/ Cel. 972 685
Asunción - Paraguay

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
150	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	55.440	55.440
151	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	32.340	32.340
152	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	41.580	41.580
153	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	Metros cuadrados	1	138.600	138.600
154	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox: 1,20 mts	Unidad	1	106.260	106.260
155	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox.: 1,20 mts	Unidad	1	78.540	78.540
156	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	1	48.972	48.972
157	72101607-002	Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	10.164	10.164
158	72101607-002	Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	48.972	48.972
159	72101607-002	Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	11.088	11.088
160	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	Metro lineal	1	13.490	13.490
161	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	Metro lineal	1	20.328	20.328
162	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1	8.316	8.316
163	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	21.437	21.437
164	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de Alfombra	Metro lineal	1	9.702	9.702
165	72131601-012	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	13.398	13.398
166	72131601-012	De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	26.796	26.796
167	72131601-012	De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	27.720	27.720

KM consultores
de Víctor Hugo Villasboa
ARQUITECTO DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
23 Propietarios Nº 464 - Tel.: 372 065
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
168	72131601-012	De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.593	8.593
169	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	Metros cuadrados	1	14.784	14.784
170	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	25.872	25.872
171	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	28.644	28.644
172	72131601-012	De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.240	9.240
173	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	9.240	9.240
174	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	14.599	14.599
175	72131601-012	De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	14.784	14.784
176	72131601-012	De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	13.860	13.860
177	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	27.720	27.720
178	72131601-012	De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	18.480	18.480
179	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	25.502	25.502
180	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25.502	25.502
181	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	11.088	11.088
182	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	11.088	11.088
183	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	11.088	11.088
184	72131601-012	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	14.280	14.280
185	72131601-012	Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	6.426	6.426
186	72131601-012	Pintura de literas	Metros cuadrados	1	9.996	9.996
187	72131601-012	Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	14.784	14.784
188	72131601-012	Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	39.480	39.480
189	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	25.502	25.502
190	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	559.020	559.020

Ever Martínez
Ministro de Justicia

K V Construcciones
Víctor Hugo Vázquez Ramírez
Arquitecto Matrícula Nacional 15.848
Dirección de Proyectos
Asunción - Paraguay

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
191	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	678.300	678.300
192	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	258.720	258.720
193	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	314.160	314.160
194	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	651.328	651.328
195	72102602-9997	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	272.580	272.580
196	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	339.108	339.108
197	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1	208.824	208.824
198	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	323.400	323.400
199	72102602-008	Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	110.880	110.880
200	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	12.474	12.474
201	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	69.300	69.300
202	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	69.300	69.300
203	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	60.060	60.060
204	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	27.720	27.720
205	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metros cuadrados	1	118.272	118.272
206	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metros cuadrados	1	120.120	120.120

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

AV Construcciones
de Víctor Hugo Villasboas Martínez
OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 484 X 14 de Setiembre
Asunción - Paraguay
Cel. 0972 885

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
207	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana ciega de 3 mm,SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metros cuadrados	1	133.980	133.980
208	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	221.760	221.760
209	72102602-007	Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesorSEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	258.720	258.720
210	72102602-007	Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	110.880	110.880
211	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	115.500	115.500
212	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	143.682	143.682
213	72102602-007	Cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	135.660	135.660
214	72102602-007	Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	175.560	175.560
215	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblad, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	517.440	517.440
216	72102602-005	Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	1.155.000	1.155.000
217	72102602-005	Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1	323.400	323.400
218	72102602-005	Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	1.293.600	1.293.600
219	72102602-005	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4,	Unidad	1	2.171.400	2.171.400
220	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	2.310.000	2.310.000
221	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	554.400	554.400
222	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	3.557.400	3.557.400

K V Constructores
de Víctor Hugo Villalba Ibarra
ENVÍOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
23 Proyectadas Nº [illegible] Tel. 372 085
Asunción - Paraguay

Ester Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
223	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	517.440	517.440
224	72102602-005	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	212.520	212.520
225	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	1.108.800	1.108.800
226	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	218.988	218.988
227	72102602-005	Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	163.800	163.800
228	72102602-005	Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1	995.148	995.148
229	72102602-005	Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	369.600	369.600
230	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	385.560	385.560
231	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	249.900	249.900
232	72102602-005	Provisión y colocación de puerta trampa tipo reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm para acceso p/ mantenimiento de equipos eléctricos SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	92.820	92.820
233	72102602-005	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	Unidad	1	231.000	231.000
234	72102602-005	Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	410.760	410.760
235	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	69.300	69.300
236	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	49.747	49.747
237	72101601-999	Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	80.511	80.511
238	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	109.864	109.864

Ruben Martinez
Ministro Secretario de Justicia

K V Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Duarte
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
3 Proyectistas Nº 484-2-115 CA
Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
239	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	170.940	170.940
240	72101601-999	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	120.120	120.120
241	72101601-999	Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	6.006	6.006
242	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	12.936	12.936
243	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	14.784	14.784
244	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	25.872	25.872
245	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	27.720	27.720
246	72101601-999	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	127.260	127.260
247	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	46.200	46.200
248	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	41.580	41.580
249	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	46.200	46.200
250	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	64.680	64.680
251	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	41.580	41.580
252	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado de 15x30 x4000	Unidad	1	231.000	231.000
253	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	415.800	415.800
254	72101601-999	Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas 1,00x0,15	Unidad	1	38.220	38.220
255	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	309.540	309.540
256	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	182.952	182.952

K V CONSTRUCCIONES
Dr. Víctor Hugo Villasboa Medina
PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Proyectadas Nº 454 c/ [illegible]
Asunción - Paraguay
[illegible] 332 085

Euer Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
257	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	19.404	19.404
258	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	19.404	19.404
259	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	22.680	22.680
260	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	25.687	25.687
261	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	46.200	46.200
262	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	48.048	48.048
263	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	35.574	35.574
264	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	61.908	61.908
265	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	85.008	85.008
266	72102304-007	Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	85.680	85.680
267	72102304-007	Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	138.600	138.600
268	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	212.520	212.520
269	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	321.552	321.552
270	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	332.640	332.640
271	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	364.980	364.980
272	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	24.948	24.948
273	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	46.200	46.200

Edgar Martínez F.
Ministro de Justicia

K y V Construcciones
Ing. Víctor Hugo Vera
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
Especialista en Obras Públicas
Asunción - Paraguay
Tel.: 372 246
23 Proyectadas en 2004

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
274	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	56.826	56.826
275	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	71.400	71.400
276	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	88.200	88.200
277	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	101.640	101.640
278	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	101.640	101.640
279	72102304-007	Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	71.400	71.400
280	72102304-007	Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	107.100	107.100
281	72102304-007	Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	155.400	155.400
282	72102304-007	Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	201.600	201.600
283	72102304-007	Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	46.410	46.410
284	72102304-007	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	25.200	25.200
285	72102304-007	Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 50cm	Metro lineal	1	24.990	24.990
286	72102304-007	Desagote y limpieza de cámara séptica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50 con camión Atmosférico	Unidad	1	720.720	720.720
287	72102304-007	Desagote y limpieza de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00 con camión Atmosférico	Unidad	1	877.800	877.800
288	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.041.097	1.041.097
289	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1	2.356.200	2.356.200
290	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	55.400	55.400

K y V CONSTRUCTORA
de Víctor Hugo Villalba
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
25 Proyectadas Nº 400 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Juan Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
291	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	64.680	64.680
292	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	78.540	78.540
293	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	25.687	25.687
294	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	46.200	46.200
295	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	101.640	101.640
296	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	78.540	78.540
297	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	6.468	6.468
298	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	11.273	11.273
299	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	22.176	22.176
300	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	24.948	24.948
301	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	29.568	29.568
302	72101510-002	Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	318.780	318.780
303	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	92.400	92.400
304	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	88.200	88.200
305	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	15.960	15.960
306	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	27.720	27.720
307	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	52.080	52.080
308	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	187.842	187.842
309	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	454.188	454.188

KV Construcciones
de Víctor Hugo Villasboas
Ministerio de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
310	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	107.100	107.100
311	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	107.100	107.100
312	72101510-002	Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	22.134	22.134
313	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	23.205	23.205
314	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	20.563	20.563
315	72101510-002	Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	3.570	3.570
316	72131601-011	Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.386.000	1.386.000
317	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	240.240	240.240
318	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	203.280	203.280
319	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	97.020	97.020
320	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	69.300	69.300
321	72131601-011	Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	115.500	115.500
322	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	106.260	106.260
323	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	50.820	50.820
324	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	146.916	146.916
325	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1	4.343	4.343
326	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	23.100	23.100
327	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	27.720	27.720
328	72131601-011	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	46.200	46.200
329	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	53.592	53.592
330	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	38.808	38.808
331	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	60.060	60.060
332	72131601-011	Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	4.620	4.620

Víctor Hugo Villagra Marsiglia
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
333	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	41.580	41.580
334	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	207.900	207.900
335	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	231.000	231.000
336	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	323.400	323.400
337	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	231.000	231.000
338	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	138.600	138.600
339	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	27.720	27.720
340	72131601-011	Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	69.300	69.300
341	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	23.100	23.100
342	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	207.900	207.900
343	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	6.930	6.930
344	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	36.960	36.960
345	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	32.340	32.340
346	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	36.960	36.960
347	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, SEGÚN ANEXO	Unidad	1	249.480	249.480
348	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	785.400	785.400
349	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	300.300	300.300

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villagra Barúa
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES EN GENERAL
28 Propiedades Nº 884-0 [illegible] TEL: 372 085
Asunción - Paraguay

Víctor Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
350	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	411.180	411.180
351	72151102-001	Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	133.980	133.980
352	72151102-001	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	1.432.200	1.432.200
353	72151102-001	Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	1.062.600	1.062.600
354	72151102-001	Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	161.700	161.700
355	72151102-001	Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	120.120	120.120
356	72151102-001	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1	96.600	96.600
357	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	Unidad	1	403.200	403.200
358	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	546.000	546.000
359	72101703-007	Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	71.400	71.400
360	72101703-007	Retensado de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	64.260	64.260
361	72101703-007	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	492.660	492.660
362	72101703-007	Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	28.560	28.560
363	72101703-007	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	28.560	28.560
364	72101703-007	Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	32.130	32.130
365	72101703-007	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,95m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	533.400	533.400
366	72102201-010	Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	157.080	157.080

Peter Martinez F.
Ministro de Justicia

K&V CONSTRUCTORA
de Víctor Hugo Villalba Ortiz
RUC: 80010444-1
23 Propietarios nº 486 c/ Dr. Rodríguez
Asunción - Paraguay

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
367	72102201-010	Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	166.320	166.320
368	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	13.398	13.398
369	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	17.094	17.094
370	72102201-010	Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.340	32.340
371	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	12.012	12.012
372	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	14.784	14.784
373	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	67.452	67.452
374	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	67.452	67.452
375	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	26.880	26.880
376	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	21.840	21.840
377	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	1.680	1.680
378	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	924	924
379	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	672	672
380	72102201-010	Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	138.600	138.600
381	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	106.260	106.260
382	72102201-010	Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	133.056	133.056

Víctor Hugo Villalba Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
383	72102201-010	Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	133.056	133.056
384	72102201-010	Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	55.440	55.440
385	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	323.400	323.400
386	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	706.860	706.860
387	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	582.120	582.120
388	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	415.800	415.800
389	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	116.424	116.424
390	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1	1.670.760	1.670.760
391	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1	3.159.450	3.159.450
392	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1	3.204.218	3.204.218
393	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	776.160	776.160
394	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	175.560	175.560
395	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	1	148.764	148.764
396	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1	124.740	124.740
397	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	1	23.100	23.100
398	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1	41.580	41.580
399	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	89.250	89.250
400	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	17.464	17.464
401	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	26.112	26.112
402	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	36.590	36.590

K/V Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Ibarra
PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
23 Propietarios Nº 482 c/ 14 de Mayo
Asunción - Paraguay

Ruben Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
403	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	3.659	3.659
404	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	3.659	3.659
405	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	3.992	3.992
406	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	3.992	3.992
407	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	3.326	3.326
408	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	3.326	3.326
409	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	3.326	3.326
410	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	3.724	3.724
411	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	3.391	3.391
412	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	3.058	3.058
413	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	2.892	2.892
414	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	3.724	3.724
415	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	1.996	1.996
416	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	2.661	2.661
417	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	1.940	1.940
418	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	2.171	2.171
419	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	2.772	2.772
420	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	3.696	3.696
421	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	2.310	2.310

K V Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Ramírez
RUC: 80.010.[illegible]-1
Servicios de Ingeniería y Arquitectura
Proyectadas Nº 684 - [illegible]
Asunción - Paraguay

Ever Martínez
Ministerio de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
422	72102201-010	Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	13.860	13.860
423	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	7.392	7.392
424	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	9.240	9.240
425	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	50.820	50.820
426	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	23.100	23.100
427	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	11.088	11.088
428	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	7.013	7.013
429	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	5.082	5.082
430	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	3.234	3.234
431	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	2.449	2.449
432	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	17.459	17.459
433	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	26.242	26.242
434	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	35.112	35.112
435	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	101.640	101.640
436	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	6.930	6.930
437	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	23.100	23.100
438	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	6.930	6.930
439	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	6.930	6.930
440	72102201-010	Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6.930	6.930
441	72102201-010	Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	92.400	92.400
442	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1	1.469.160	1.469.160
443	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	549.780	549.780

Víctor Hugo Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
444	72102201-010	Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	110.880	110.880
445	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	55.400	55.400
446	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	110.880	110.880
447	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	128.520	128.520
448	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	291.060	291.060
449	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	63.202	63.202
450	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	116.424	116.424
451	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	54.886	54.886
452	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	42.840	42.840
453	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	74.970	74.970
454	72102201-010	Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	Metro lineal	1	1.328.040	1.328.040
455	72102201-010	Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	16.800	16.800
456	72102201-010	Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	499.800	499.800
457	72102201-010	Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1	646.800	646.800
458	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	554.400	554.400
459	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	5.544	5.544

Víctor Hugo Villasenor Martínez
Ministerio de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
460	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	7.854	7.854
461	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	13.398	13.398
462	72102201-010	Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	66.528	66.528
463	72102201-010	Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	66.528	66.528
464	72102201-010	Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	83.160	83.160
465	72102201-010	Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	73.920	73.920
466	72102201-010	Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	203.280	203.280
467	72102201-010	Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	571.200	571.200
468	72102201-010	Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	554.400	554.400
469	72102201-010	Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	184.800	184.800
470	72102201-010	Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	318.780	318.780
471	72102201-010	Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	323.400	323.400
472	72102201-010	Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	18.480	18.480
473	72102201-010	Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	184.800	184.800
474	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.663	1.663
475	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.176	2.176
476	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	2.916	2.916
477	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	3.945	3.945
478	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	5.082	5.082
479	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	6.006	6.006
480	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	13.860	13.860

Peter Martínez F.
Ministro de Justicia

K V Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Martínez
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Proyectadas N° 884 c/ [illegible]
Asunción - Paraguay

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
481	72102201-010	Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	6.082	6.082
482	72102201-010	Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	230.076	230.076
483	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	15.246	15.246
484	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	17.094	17.094
485	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	18.480	18.480
486	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	25.872	25.872
487	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	36.036	36.036
488	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	38.808	38.808
489	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	74.382	74.382
490	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	87.780	87.780
491	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	166.320	166.320
492	72102201-010	Conector dentado	Unidad	1	38.808	38.808
493	72102201-010	Aislador pimentón	Unidad	1	7.392	7.392
494	72102201-010	Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1	924	924
495	72102201-010	Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	4.701	4.701
496	72102201-010	Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	177.786	177.786
497	72102201-010	Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1	249.900	249.900
498	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	1	138.600	138.600
499	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 5 mm	Metros cuadrados	1	166.320	166.320

K y V Construcciones de Víctor Hugo Villalba Barreto
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
23 Proyectistas Nº 484 c/ 14 de Mayo
Asunción - Paraguay

Ruben Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
500	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados	1	212.520	212.520
501	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados	1	231.000	231.000
502	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados	1	258.720	258.720
503	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	231.000	231.000
504	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	263.340	263.340
505	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	281.820	281.820
506	72102602-004	Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	55.440	55.440
507	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	309.540	309.540
508	72102602-004	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	Unidad	1	231.000	231.000
509	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	175.560	175.560
510	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	462.000	462.000
511	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	554.400	554.400
512	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	508.200	508.200
513	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1	1.081.080	1.081.080
514	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.009.008	1.009.008
515	72102602-004	Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	15.708	15.708
516	72102602-004	Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	15.708	15.708
517	72102602-004	Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	15.708	15.708
518	72102602-004	Cambio de manijón	Unidad	1	30.492	30.492

Ever Martinez
Ministro de Justicia

Víctor Hugo Villalba
Arquitecto
Asunción

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
519	72102602-004	Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	231.000	231.000
520	72102602-004	Ajuste de herrajes	Unidad	1	46.200	46.200
521	72102602-004	Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	181.104	181.104
522	72131601-002	Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	78.540	78.540
523	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	693.000	693.000
524	72101703-006	Retensado de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	83.160	83.160
525	73121602-008	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	637.560	637.560
526	72101703-006	Reparación de tejido alambre	Metros cuadrados	1	36.960	36.960
527	72101703-006	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	11.088	11.088
528	72101703-006	Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	69.300	69.300
529	73121602-002	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	1.016.400	1.016.400
530	73121602-002	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, caño 40x40 alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	3.696.000	3.696.000
531	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3 de diámetro, incluye dados de HºAº para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	672.000	672.000
532	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de Hormigón, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	Unidad	1	693.000	693.000
533	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	Unidad	1	1.016.400	1.016.400

Ever Martinez F.
Ministro de Justicia

Víctor Hugo Villalba
Proyectista
Asunción - Paraguay

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
534	72131601-002	Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metro lineal	1	5.359	5.359
535	72131601-002	Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1	87.780	87.780
536	72131601-002	Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	24.394	24.394
537	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	3.326	3.326

K y V Construcciones
de Víctor [illegible] Villaspoa Maidana
SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN OBRA
23 Proyectadas N° 424 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 0[illegible]
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	77.605	77.605
2	72131601-002	Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	91.300	91.300
3	72131601-002	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	4.565	4.565
4	72131601-002	Cartel de obra 1,50 x 2,00	Unidad	1	996.000	996.000
5	72131601-002	Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	41.500	41.500
6	72131601-002	Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	112.050	112.050
7	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	2.739	2.739
8	72131601-002	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	27.390	27.390
9	72131601-002	Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	24.651	24.651
10	72131601-002	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	25.564	25.564
11	72131601-002	Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	3.652	3.652
12	72131601-002	Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	6.848	6.848
13	72131601-002	Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	6.848	6.848
14	72131601-002	Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	6.848	6.848
15	72131601-002	Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	22.825	22.825
16	72131601-002	Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	31.955	31.955
17	72131601-002	Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	41.085	41.085
18	72131601-002	Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	41.085	41.085
19	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	5.022	5.022
20	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	6.117	6.117
21	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	1	6.117	6.117
22	72131601-002	Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	6.848	6.848
23	72131601-002	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	6.848	6.848

K y V Construcciones
de Víctor Nuno Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INGENIERIA
Proyectadas N° 34 y 14 de Mayo Tel.: 372 086
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
24	72131601-002	Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	6.848	6.848
25	72131601-002	Demolición de zócalos	Metro lineal	1	1.826	1.826
26	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	20.543	20.543
27	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	23.282	23.282
28	72131601-002	Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	27.390	27.390
29	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	18.831	18.831
30	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	21.342	21.342
31	72131601-002	Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	25.108	25.108
32	72131601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	12.326	12.326
33	72131601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cúbicos	1	12.326	12.326
34	72131601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	12.326	12.326
35	72131601-002	Desmonte de lavamanos	Unidad	1	3.652	3.652
36	72131601-002	Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	10.956	10.956
37	72131601-002	Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	9.130	9.130
38	72131601-002	Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	17.804	17.804
39	72131601-002	Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	41.085	41.085
40	72131601-002	Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	17.804	17.804
41	72131601-002	Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	9.587	9.587
42	72131601-002	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	18.260	18.260
43	72131601-002	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de	Metros cuadrados	1	9.130	9.130
44	72131601-002	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	8.113	8.113
45	72131601-002	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	5.478	5.478
46	72131601-002	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	5.478	5.478

K y M Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectada N° 494 c/ 14 de Mayo Tel. 372084
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 3						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
47	72131601-002	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	5.478	5.478
48	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	13.239	13.239
49	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	22.369	22.369
50	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	22.369	22.369
51	72131601-002	Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1	9.130	9.130
52	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	255.640	255.640
53	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	419.980	419.980
54	72131601-002	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	141.100	141.100
55	72131601-002	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	246.925	246.925
56	72131601-002	Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	317.475	317.475
57	72131601-002	Desmonte de cañería de agua	Metro lineal	1	4.109	4.109
58	72131601-002	Desmonte de instalación eléctrica existente	Metro lineal	1	11.620	11.620
59	72131601-002	Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	39.840	39.840
60	72131601-002	Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	62.250	62.250
61	72131601-002	Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	48.140	48.140
62	72131601-002	Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	80.510	80.510
63	72131601-002	Desmonte de cañería de desagüe existente	Metro lineal	1	19.920	19.920
64	72131601-002	Reposición de cañería de desagüe existente	Metro lineal	1	15.770	15.770
65	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	45.650	45.650
66	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	22.825	22.825
67	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	346.940	346.940
68	72131601-002	Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	255.640	255.640

Construcciones de Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectados Nº 944 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
69	72131601-002	Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1	502.150	502.150
70	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	180.774	180.774
71	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	123.255	123.255
72	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	114.125	114.125
73	72131601-005	Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	74.078	74.078
74	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	66.193	66.193
75	72131601-005	Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	93.309	93.309
76	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	117.777	117.777
77	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	48.389	48.389
78	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	83.996	83.996
79	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	95.865	95.865
80	72101703-004	Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	45.858	45.858
81	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	18.351	18.351
82	72101607-003	Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería	Metro lineal	1	27.390	27.390
83	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	91.300	91.300
84	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	41.085	41.085
85	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51.128	51.128
86	72131601-005	Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	104.995	104.995
87	72131601-005	Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1	52.954	52.954
88	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	280.291	280.291
89	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	251.075	251.075

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas N° 484 c/ 14 de Mayo Tel.: 3727021
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
90	72152605-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	100.430	100.430
91	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	137.863	137.863
92	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	127.820	127.820
93	72152605-001	De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	137.863	137.863
94	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	95.865	95.865
95	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	65.736	65.736
96	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	86.735	86.735
97	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	68.475	68.475
98	72131601-004	Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.460.800	1.460.800
99	72131601-004	Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.369.500	1.369.500
100	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.460.800	1.460.800
101	72131601-004	Zapatas	Metros cúbicos	1	1.323.850	1.323.850
102	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	1	1.369.500	1.369.500
103	72131601-004	Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	49.385	49.385
104	72131601-004	Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	59.968	59.968
105	72131601-004	Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	74.078	74.078
106	72131601-004	Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.236.850	2.236.850
107	72131601-004	Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.049.950	1.049.950
108	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	747.000	747.000
109	72131601-004	Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	145.167	145.167
110	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	178.035	178.035

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectistas Nº 498 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 082
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
111	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	219.120	219.120
112	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	200.860	200.860
113	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	251.075	251.075
114	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.577.000	1.577.000
115	72131601-004	De hormigón prefabricado	Metro lineal	1	36.064	36.064
116	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	19.173	19.173
117	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	28.635	28.635
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	35.607	35.607
119	72131601-008	Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	10.956	10.956
120	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	11.413	11.413
121	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	16.434	16.434
122	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	14.110	14.110
123	72131601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	20.543	20.543
124	72131601-006	Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	9.068	9.068
125	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	13.695	13.695
126	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	20.543	20.543
127	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	91.300	91.300
128	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	68.475	68.475

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas Nº 484 - Asunción - Paraguay
Tel.: 372 065

...er Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
129	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	91.300	91.300
130	72131601-006	Aislación con membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	114.125	114.125
131	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	24.879	24.879
132	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	47.020	47.020
133	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	Metros cuadrados	1	31.042	31.042
134	72131601-006	Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	13.193	13.193
135	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	13.695	13.695
136	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	24.651	24.651
137	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	26.934	26.934
138	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	17.804	17.804
139	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	40.172	40.172
140	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	73.040	73.040
141	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para piso cerámico o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	18.995	18.995
142	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	29.216	29.216
143	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cúbicos	1	27.390	27.390
144	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	Metros cuadrados	1	57.063	57.063

K V V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
CONTROLES DE INGENIERIA ESPECIALIZADA EN GENERAL
Proyectadas N° 450 - Asunción - Paraguay TEL. 372 085

Víctor Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
145	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 c/ carpeta	Metros cuadrados	1	77.605	77.605
146	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	84.660	84.660
147	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 Alto Trafico c/con carpeta	Metros cuadrados	1	95.865	95.865
148	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado	Metros cuadrados	1	30.129	30.129
149	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	114.125	114.125
150	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	54.780	54.780
151	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	31.955	31.955
152	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	41.085	41.085
153	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	Metros cuadrados	1	136.950	136.950
154	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox: 1,20 mts	Unidad	1	104.995	104.995
155	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox.: 1,20 mts	Unidad	1	77.605	77.605
156	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos	Metros cuadrados	1	48.389	48.389
157	72101607-002	Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	10.043	10.043
158	72101607-002	Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	48.389	48.389
159	72101607-002	Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	10.956	10.956

K V Constructores
de Víctor Hugo Villasboa Valdiana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA GENERAL
Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
160	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	Metro lineal	1	13.330	13.330
161	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	Metro lineal	1	20.086	20.086
162	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1	8.217	8.217
163	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	21.182	21.182
164	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de Alfombra	Metro lineal	1	9.587	9.587
165	72131601-012	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	13.239	13.239
166	72131601-012	De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	26.477	26.477
167	72131601-012	De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	27.390	27.390
168	72131601-012	De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.491	8.491
169	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	Metros cuadrados	1	14.608	14.608
170	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	25.564	25.564
171	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	28.303	28.303
172	72131601-012	De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.130	9.130
173	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	9.130	9.130
174	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	14.425	14.425
175	72131601-012	De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	14.608	14.608
176	72131601-012	De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	13.695	13.695
177	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	27.390	27.390
178	72131601-012	De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	18.260	18.260
179	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	25.199	25.199
180	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25.199	25.199
181	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	10.956	10.956
182	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	10.956	10.956

V V Constructores
de Víctor Hugo Villasboa Barreiro
CONSULTOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 664 c/ 14 de Mayo - Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1						
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
LOTE NRO: 3						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
199	72102602-008	Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	109.560	109.560
200	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	12.326	12.326
201	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	68.475	68.475
202	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	68.475	68.475
203	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	59.345	59.345
204	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	27.390	27.390
205	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metros cuadrados	1	116.864	116.864
206	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metros cuadrados	1	118.690	118.690
207	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana ciega de 3 mm,SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metros cuadrados	1	132.385	132.385
208	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	219.120	219.120
209	72102602-007	Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesorSEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	255.640	255.640
210	72102602-007	Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	109.560	109.560
211	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	114.125	114.125
212	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	141.972	141.972

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maldana
TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 454 c/ 14 de Mayo
Asunción - Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
183	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	10.956	10.956
184	72131601-012	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	14.110	14.110
185	72131601-012	Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	6.350	6.350
186	72131601-012	Pintura de literas	Metros cuadrados	1	9.877	9.877
187	72131601-012	Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	14.608	14.608
188	72131601-012	Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	39.010	39.010
189	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	25.199	25.199
190	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	552.365	552.365
191	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	670.225	670.225
192	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	255.640	255.640
193	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	310.420	310.420
194	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	643.574	643.574
195	72102602-9997	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	269.335	269.335
196	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	335.071	335.071
197	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1	206.338	206.338
198	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	319.550	319.550

K y V Constructora de Víctor Hugo Villasboa Blaiotta
ARQUITECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CIVIL GENERAL
Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Setiembre
Asunción - Paraguay
085

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
213	72102602-007	Cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	134.045	134.045
214	72102602-007	Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	173.470	173.470
215	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblad, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	511.280	511.280
216	72102602-005	Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	1.141.250	1.141.250
217	72102602-005	Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1	319.550	319.550
218	72102602-005	Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	1.278.200	1.278.200
219	72102602-005	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4,	Unidad	1	2.145.550	2.145.550
220	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	2.282.500	2.282.500
221	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	547.800	547.800
222	72102602-005	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	3.515.050	3.515.050
223	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	511.280	511.280
224	72102602-005	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	209.990	209.990
225	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	1.095.600	1.095.600
226	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	216.381	216.381

K y V construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
25 Proyectadas Nº 2[illegible] Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Ruben Martinez
Ministro de Justic

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
227	72102602-005	Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	161.850	161.850
228	72102602-005	Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1	983.301	983.301
229	72102602-005	Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	365.200	365.200
230	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	380.970	380.970
231	72102602-005	Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	246.925	246.925
232	72102602-005	Provisión y colocación de puerta trampa tipo reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm para acceso p/ mantenimiento de equipos eléctricos SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	91.715	91.715
233	72102602-005	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	Unidad	1	228.250	228.250
234	72102602-005	Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	405.870	405.870
235	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	68.475	68.475
236	72101601-999	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	49.155	49.155
237	72101601-999	Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	79.552	79.552
238	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	108.556	108.556
239	72101601-999	Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	168.905	168.905
240	72101601-999	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	118.690	118.690
241	72101601-999	Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	5.935	5.935
242	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	12.782	12.782

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Martínez
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 484 c/ [illegible]
Asunción - Paraguay
Cel.: 372 085

Víctor Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
243	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	14.608	14.608
244	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	25.564	25.564
245	72101601-999	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	27.390	27.390
246	72101601-999	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	125.745	125.745
247	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	45.650	45.650
248	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	41.085	41.085
249	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	45.650	45.650
250	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	63.910	63.910
251	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	41.085	41.085
252	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado de 15x30 x4000	Unidad	1	228.665	228.665
253	72101601-999	Provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	410.850	410.850
254	72101601-999	Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas 1,00x0,15	Unidad	1	37.765	37.765
255	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	305.855	305.855
256	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	180.774	180.774
257	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	19.173	19.173

K y V Constructores
de Víctor Hugo Villasboas Segovia
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA GENERAL
3 Proyectadas Nº 484 c/ T4 de Setiembre Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Ever Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
258	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	19.173	19.173
259	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	22.410	22.410
260	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	25.381	25.381
261	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	45.650	45.650
262	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	47.476	47.476
263	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	35.151	35.151
264	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	61.171	61.171
265	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	83.996	83.996
266	72102304-007	Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	84.660	84.660
267	72102304-007	Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	136.950	136.950
268	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	209.990	209.990
269	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	317.724	317.724
270	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	328.680	328.680

K V Construcciones
Víctor Hugo Villasboa Riquelme
ARQUITECTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 488 c/ 14 ... 232 085
Asunción - Paraguay

Luis Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
271	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	360.635	360.635
272	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	24.651	24.651
273	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	45.650	45.650
274	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	56.150	56.150
275	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	70.550	70.550
276	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	87.150	87.150
277	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	100.430	100.430
278	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	100.430	100.430
279	72102304-007	Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	70.550	70.550
280	72102304-007	Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	105.825	105.825
281	72102304-007	Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	153.550	153.550
282	72102304-007	Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	199.200	199.200
283	72102304-007	Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	45.858	45.858
284	72102304-007	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	24.900	24.900
285	72102304-007	Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 50cm	Metro lineal	1	24.693	24.693
286	72102304-007	Desagote y limpieza de cámara séptica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50 con camión Atmosférico	Unidad	1	712.140	712.140

Ever Martinez
Ministro de Justicia

V & V CONSTRUCCIONES
de Víctor Hugo Villasboa Hermana
PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 4864 c/ 14 de Mayo Tel. 0972 665
Asunción - Paraguay

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
287	72102304-007	Desagote y limpieza de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00 con camión Atmosférico	Unidad	1	867.350	867.350
288	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.028.703	1.028.703
289	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1	2.328.150	2.328.150
290	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	54.780	54.780
291	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	63.910	63.910
292	72101510-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	77.605	77.605
293	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	25.381	25.381
294	72101510-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	45.650	45.650
295	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	100.430	100.430
296	72101510-005	Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	77.605	77.605
297	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	6.391	6.391
298	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	11.139	11.139
299	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	21.912	21.912
300	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	24.651	24.651
301	72101510-002	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	29.216	29.216

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Maidana
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
13 Proyectadas N° 284 c/ 1ro de Mayo Tel.: 372 088
Asunción - Paraguay

Juan Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
302	72101510-002	Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	314.985	314.985
303	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	91.300	91.300
304	72101510-002	Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	87.150	87.150
305	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	15.770	15.770
306	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	27.390	27.390
307	72101510-002	Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	51.460	51.460
308	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	185.605	185.605
309	72101510-002	Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	448.781	448.781
310	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	105.825	105.825
311	72101510-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	105.825	105.825
312	72101510-002	Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	21.871	21.871
313	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	22.929	22.929
314	72101510-002	Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	20.318	20.318
315	72101510-002	Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	3.528	3.528
316	72131601-011	Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.369.500	1.369.500
317	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	237.380	237.380
318	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	200.860	200.860
319	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	95.865	95.865
320	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	68.475	68.475

KV CONSTRUCCIONES
de Víctor Hugo Villalba Maciel
PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 484 c/14 de Setiembre
Asunción - Paraguay

Ever Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
321	72131601-011	Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	114.125	114.125
322	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	104.995	104.995
323	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	50.215	50.215
324	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	145.167	145.167
325	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1	4.291	4.291
326	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	22.825	22.825
327	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	27.390	27.390
328	72131601-011	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	45.650	45.650
329	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	52.954	52.954
330	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	38.346	38.346
331	72131601-011	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	59.345	59.345
332	72131601-011	Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	4.565	4.565
333	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	41.085	41.085
334	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	205.425	205.425
335	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	228.250	228.250
336	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	319.550	319.550
[illegible]	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	228.250	228.250

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Maciana
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO [illegible] GENERAL
23 Propietarias N° [illegible] 1 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Víctor Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
338	72131601-011	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	136.950	136.950
339	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	27.390	27.390
340	72131601-011	Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	68.475	68.475
341	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	22.825	22.825
342	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	205.425	205.425
343	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	6.848	6.848
344	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	36.520	36.520
345	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	31.955	31.955
346	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	36.520	36.520
347	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, SEGÚN ANEXO	Unidad	1	246.510	246.510
348	72131601-011	Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	776.050	776.050
349	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	296.725	296.725
350	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	489.285	489.285
351	72151102-001	Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	132.385	132.385
352	72151102-001	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	1.415.150	1.415.150
353	72151102-001	Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	1.049.950	1.049.950
354	72151102-001	Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	159.775	159.775

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Vinasco Maldonado
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas 1100 c/ Mariscal Estigarribia - Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Igor Martinez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
355	72151102-001	Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	118.690	118.690
356	72151102-001	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1	95.450	95.450
357	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	Unidad	1	398.400	398.400
358	72151102-001	Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	539.500	539.500
359	72101703-007	Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	70.550	70.550
360	72101703-007	Retensado de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	63.495	63.495
361	72101703-007	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	486.795	486.795
362	72101703-007	Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	28.220	28.220
363	72101703-007	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	28.220	28.220
364	72101703-007	Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	31.748	31.748
365	72101703-007	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,95m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	527.050	527.050
366	72102201-010	Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	155.210	155.210
367	72102201-010	Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	164.340	164.340
368	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	10.239	10.239
369	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	16.891	16.891
370	72102201-010	Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	31.955	31.955

K V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maciel
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
13 Proyectadas Nº 444 c/ Ruta Primero de Marzo
Asunción - Paraguay
Tel. 0972 025

Luis Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
371	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	11.869	11.869
372	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	14.608	14.608
373	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	66.649	66.649
374	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	66.649	66.649
375	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	26.560	26.560
376	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	21.580	21.580
377	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	1.660	1.660
378	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	913	913
379	72102201-010	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	664	664
380	72102201-010	Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	136.950	136.950
381	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	104.995	104.995
382	72102201-010	Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	131.472	131.472
383	72102201-010	Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	131.472	131.472
384	72102201-010	Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	54.780	54.780
385	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	319.550	319.550
386	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	698.445	698.445

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Alderete
CÁLCULOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Mayo Tel. 572 085
Asunción - Paraguay

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
387	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	575.190	575.190
388	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	410.850	410.850
389	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	115.038	115.038
390	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1	1.650.870	1.650.870
391	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1	3.121.838	3.121.838
392	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1	3.166.072	3.166.072
393	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	766.920	766.920
394	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	173.470	173.470
395	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	1	146.993	146.993
396	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1	123.255	123.255
397	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	1	22.825	22.825
398	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1	41.085	41.085
399	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	88.188	88.188
400	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	17.256	17.256
401	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	25.801	25.801
402	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	36.155	36.155
403	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	3.615	3.615
404	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	3.615	3.615
405	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	3.944	3.944
406	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	3.944	3.944

K y V Constructores
de Víctor Hugo Vinciguerra Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas Nº 494 c/ [illegible] Tel.: 372 08[illegible]
Asunción - Paraguay

Euer Martinez K.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
407	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	3.287	3.287
408	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	3.287	3.287
409	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	3.287	3.287
410	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	3.679	3.679
411	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	3.351	3.351
412	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	3.022	3.022
413	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	2.858	2.858
414	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	3.679	3.679
415	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	1.972	1.972
416	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	2.629	2.629
417	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	1.917	1.917
418	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	2.146	2.146
419	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	2.739	2.739
420	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	3.652	3.652
421	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	2.283	2.283
422	72102201-010	Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	13.695	13.695
423	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	7.304	7.304
424	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	9.130	9.130
425	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	50.215	50.215

K V Constructoras
de Víctor Hugo Villaescusa Rojas
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA GENERAL
25 Proyectadas Nº 484 c/ [illegible] Tel.: 372 085
Asunción - Paraguay

Euer Martinez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
426	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	22.825	22.825
427	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	10.956	10.956
428	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	6.930	6.930
429	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	5.022	5.022
430	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	3.196	3.196
431	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	2.419	2.419
432	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	17.252	17.252
433	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	25.929	25.929
434	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	34.694	34.694
435	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	100.430	100.430
436	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	6.848	6.848
437	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	22.825	22.825
438	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	6.848	6.848
439	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	6.848	6.848
440	72102201-010	Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6.848	6.848
441	72102201-010	Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	91.300	91.300
442	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1	1.451.670	1.451.670
443	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	543.235	543.235
444	72102201-010	Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	109.560	109.560
445	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	54.780	54.780
446	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	109.560	109.560

K V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Martínez
ARQUITECTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectadas Nº 485 c/ 14 de Mayo Cel.: 372 061
Asunción - Paraguay

Ruer Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
447	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	126.990	126.990
448	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	287.595	287.595
449	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	62.449	62.449
450	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	115.038	115.038
451	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	54.232	54.232
452	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	42.330	42.330
453	72102201-010	Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	74.078	74.078
454	72102201-010	Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	Metro lineal	1	1.312.230	1.312.230
455	72102201-010	Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	16.600	16.600
456	72102201-010	Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	493.850	493.850
457	72102201-010	Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1	639.100	639.100
458	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	547.800	547.800
459	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	5.478	5.478
460	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	7.761	7.761
461	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	13.239	13.239
462	72102201-010	Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	65.736	65.736

K y V Constructores
de Víctor Hugo Villasboa Martínez
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
23 Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Setiembre
Asunción - Paraguay

Euer Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
463	72102201-010	Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	65.736	65.736
464	72102201-010	Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	82.170	82.170
465	72102201-010	Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	73.040	73.040
466	72102201-010	Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	200.860	200.860
467	72102201-010	Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	564.400	564.400
468	72102201-010	Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	547.800	547.800
469	72102201-010	Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	182.600	182.600
470	72102201-010	Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	314.985	314.985
471	72102201-010	Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	319.550	319.550
472	72102201-010	Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	18.260	18.260
473	72102201-010	Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	182.600	182.600
474	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.643	1.643
475	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.151	2.151
476	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	2.881	2.881
477	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	3.899	3.899
478	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	5.022	5.022
479	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	5.935	5.935
480	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	13.695	13.695
481	72102201-010	Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	6.010	6.010
482	72102201-010	Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	227.337	227.337

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villalba Medina
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
Proyectistas Nº 484 c/ 3 de febrero
Asunción - Paraguay
Tel. 372 066

Ruben Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
483	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	15.065	15.065
484	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	16.891	16.891
485	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	18.260	18.260
486	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	25.564	25.564
487	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	35.607	35.607
488	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	38.346	38.346
489	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	73.497	73.497
490	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	86.735	86.735
491	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	164.340	164.340
492	72102201-010	Conector dentado	Unidad	1	38.346	38.346
493	72102201-010	Aislador pimentón	Unidad	1	7.304	7.304
494	72102201-010	Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1	913	913
495	72102201-010	Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	4.645	4.645
496	72102201-010	Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	175.670	175.670
497	72102201-010	Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1	246.925	246.925
498	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	1	136.950	136.950
499	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 5 mm	Metros cuadrados	1	164.340	164.340
500	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados	1	209.990	209.990
501	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados	1	228.250	228.250
502	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados	1	255.640	255.640
503	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	228.250	228.250

K V Construcciones
de Víctor Hugo Villasbo - Heredia
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
25 Proyecciones Nº 484 c/ 14 de Setiembre
Asunción - Paraguay

Ruben Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
504	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	260.205	260.205
505	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	278.465	278.465
506	72102602-004	Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	54.780	54.780
507	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	305.855	305.855
508	72102602-004	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	Unidad	1	228.250	228.250
509	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	173.470	173.470
510	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	456.500	456.500
511	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	547.800	547.800
512	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	502.150	502.150
513	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1	1.068.210	1.068.210
514	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	996.996	996.996
515	72102602-004	Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	15.521	15.521
516	72102602-004	Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	15.521	15.521
517	72102602-004	Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	15.521	15.521
518	72102602-004	Cambio de manijón	Unidad	1	30.129	30.129
519	72102602-004	Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	228.250	228.250
520	72102602-004	Ajuste de herrajes	Unidad	1	45.650	45.650
521	72102602-004	Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	178.948	178.948

K V Constructores
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
Asunción - Paraguay

Euer Martínez
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
522	72131601-002	Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	77.605	77.605
523	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	684.750	684.750
524	72101703-006	Retensado de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	82.170	82.170
525	73121602-008	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	629.970	629.970
526	72101703-006	Reparación de tejido alambre	Metros cuadrados	1	36.520	36.520
527	72101703-006	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	10.956	10.956
528	72101703-006	Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	68.475	68.475
529	73121602-002	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	1.004.300	1.004.300
530	73121602-002	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, caño 40x40 alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 SEGÚN PLANILLA ANEXA	Unidad	1	3.652.000	3.652.000
531	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3 de diámetro, incluye dados de HºAº para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, SEGÚN PLANILLA ANEXA	Metro lineal	1	730.400	730.400
532	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de Hormigón, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	Unidad	1	684.750	684.750

K Y CONSTRUCTORA
Dr. Victor Hugo Villasboa Balbuena
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
3 Proyectadas Nº 484 c/ 14 de Mayo TEL.: 372 086
Asunción - Paraguay

Juer Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
533	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	Unidad	1	1.004.300	1.004.300
534	72131601-002	Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metro lineal	1	5.295	5.295
535	72131601-002	Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1	86.735	86.735
536	72131601-002	Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	24.103	24.103
537	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	3.287	3.287

K y V Construcciones
de Víctor Hugo Villasboa Maidana
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL
23 Proyectadas N° 4 entre 14 de Mayo Tel.: 372 085
Asunción Paraguay

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia