Asunción, 11 de abril del 2022

ORDEN DE SERVICIO N°05

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA CAACUPE

RAZON SOCIAL: CJS – CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

RUC: 80005191-2

Mantenimiento preventivo

Ítem	Descripción	CANTIDAD
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.3	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.4	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.7	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.9	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.10	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.11	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. (Verificar planilla completa en el PBC). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.14	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre-recorrido. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.15	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4

CGI SRL
Cía. Comercial General Industrial Ltda.
RUC: 80004169-0

XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
RECIBIDO
25 ABR 2022
MESA DE ENTRADA
Obras Civiles

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

1.16	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos (Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.) (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.17	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.22	Verificación del control digital en sala de máquinas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.24	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.25	Prueba y verificación del software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras). Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.29	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	4

Amelio Brítez

CGI SRL
Cía. Comercial General Industrial Ltda.
RUC: 80004169-0

XIII CIRC. CONSCRIPCION JUDICIAL
RECIBIDO
25 ABR 2022
MESA DE ENTRADA

Arq. Virginia Duarte Galeano
Técnico