N. S. Ser. N° 14 - contrato N°22/2022

Caacupé, 10 de noviembre del 2022

Señores
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L
cgiotis@otis.com.py
mirna_cardozo@otis.com.py
PRESENTE:

LA ARQ. VIRGINIA C. DUARTE GALEANO - Administradora del Contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM, designada por Resolución N° 578/21 del Consejo de Administración, se dirige a usted a fin de SOLICITAR SERVICIO DE:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO descripto en la ORDEN DE SERVICIO N° 14, de bienes adjudicados en el contrato suscripto N° 22/2021, de conformidad a lo establecido en el P.B.C .

Sin otro particular, le saludo atentamente.

PODER JUDICIAL
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Administradora de contrato
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Se remite por correo.

PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM	ORDEN DE SERVICIO N°: 14
Sr: CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L **Dirección:** Pastor Filartiga N°1698 e/ Prócer Agustín Yegros - Asunción	Caacupé, noviembre 2022 **RUC:** 80004169-0 **Telef:** (0985) 406 923

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - NOVIEMBRE 2022	Unidad de Medida	Precio Unitario	P. Total (4 ascensores)
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	Unidad	68.760	275.040
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	Unidad	68.919	275.676
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	Unidad	71.391	285.564
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	Unidad	46.200	184.800
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	Unidad	55.915	223.660
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	Unidad	54.927	219.708
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre.	Unidad	55.922	223.688
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	Unidad	46.200	184.800
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	Unidad	64.167	256.668
1.9	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	Unidad	54.926	219.704
1.10	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	64.166	256.664
1.14	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre recorrido.	Unidad	54.927	219.708
1.15	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	Unidad	56.980	227.920
1.16	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos (Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.)	Unidad	54.927	219.708
1.17	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	Unidad	64.167	256.668
1.19	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	Unidad	64.167	256.668
1.20	Verificación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactores principales y cuando haya baño de aceite controlar que éste no esté sucio.	Unidad	64.167	256.668
1.21	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras .Revisión general de pérdidas de aceite de motores (chumaceras) y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	Unidad	55.914	223.656
1.28	Prueba, verificación, ajuste del sistema de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes.	Unidad	64.167	256.668
	TOTAL			4.523.636

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC Nº 2.156

Angela Bolaños Valmori
Administradora
Circunscripcion Judicial

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN Circunscripción Judicial de Cordillera

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

Virginia Celeste Duarte Galeano

mar 1/11/2022 09:56

Para:cgiotis@otis.com.py <cgiotis@otis.com.py>; mirna_cardozo@otis.com.py <mirna_cardozo@otis.com.py>;

N. S. Ser. N° 14- contrato N°22/2022
Caacupé, 1° de noviembre del 2022

Señores
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L
cgiotis@otis.com.py
mirna_cardozo@otis.com.py
PRESENTE:

LA ARQ. VIRGINIA C. DUARTE GALEANO- Administradora del Contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM, designada por Resolución N° 578/21 del Consejo de Administración, se dirige a usted a fin de SOLICITAR SERVICIO DE:

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO descripto en la ORDEN DE SERVICIO N° 14, de bienes adjudicados en el contrato suscripto N° 22/2021, de conformidad a lo establecido en el P.B.C .

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Administradora de contrato

Arq. Virginia C. Duarte Galeano
Sección de Obras Civiles - XIII Circunscripción de Cordillera
Tel: 0511 - 24 3169 interno 62 137