ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10237

N° 12

SEÑORES: SERVICIO Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A. (SEPROPAR)

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 25/03/2022 07:51:11 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento prevent y/o reparad Sistema de Climatización 10% Mantenimiento Preventivo ----------	1	28.101.600		28.101.600
TOTALES			0	28.101.600

RETENCIONES						
DNCP	0,4%	99.122	**Total Retenciones:**	1.631.936	**EXENTAS:**	0
IVA	30%	766.407			**GRAVADAS:** 25.546.909	**IVA:** 2.554.691
RENTA	3%	766.407	**Monto a Pagar:**	26.469.664	**TOTAL GENERAL:**	28.101.600

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Climatización s/ planilla adjunta a la NR N° 02/2022, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 5 días).----------

Lic. Eladio Aguilar Mongelos
Jefe de Sección Contrataciones
Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES CONTRATACIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 25/03/2022 07:57:35 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios

Sistema de Climatización

Mes de Marzo

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
Mantenimiento Preventivo: Panel de Mando – Sala de Control y Otras Dependencias del Edificio			
Panel de Mando: Verificar y regular si son necesarias las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones.	1	206.850	206.850
Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes. Asentar e informar a la U.G. En casos de detectarse alguna anomalía. Ejecutar el mantenimiento de la PC.	1	199.950	199.950
Otros dispositivos en Sala de Control: Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente.	1	252.300	252.300
Salas técnicas; Verificación y limpieza de la sala, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas.	1	442.350	442.350
Recorrido de verificación de las temperaturas existentes en las áreas no privadas en general y en especial en los despachos que hayan realizado reclamos.	1	430.500	430.500
Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control	1	262.050	262.050
Verificación y limpieza general del panel de mando.	1	281.850	281.850
Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general.	1	225.300	225.300
Informes y Sugerencias.	1	94.650	94.650
Total: Gs			**2.395.800**
Mantenimiento Preventivo: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller)			
Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua.	1	184.200	184.200
Presión a la entrada y salida.	1	184.200	184.200
Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores.	1	263.400	263.400
Limpieza de las serpentinas del condensador.	1	750.300	750.300
Limpieza de evaporadores.	1	569.250	569.250
Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores.	1	258.900	258.900
Presión de refrigerante.	1	242.400	242.400
Revisión del tablero eléctrico.	1	183.450	183.450
Verificación del estado de las válvulas.	1	250.350	250.350
Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presos tatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra.	1	427.350	427.350

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES

Limpieza general de los equipos.	1	1.210.950	1.210.950
Informes y sugerencias	1	94.650	94.650
Total: Gs			**4.619.400**
Mantenimiento Preventivo: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS)			
Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa.	1	1.310.250	1.310.250
Limpieza de serpentinas.	1	1.150.650	1.150.650
Control del termostato y la válvula de tres vías.	1	709.650	709.650
Medición de carga eléctrica del motor ventilador.	1	279.150	279.150
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	1	254.550	254.550
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación.	1	307.050	307.050
Revisión del sistema de drenaje.	1	228.900	228.900
Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación.	1	336.450	336.450
Limpieza general de los equipos.	1	893.550	893.550
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.	1	1.033.050	1.033.050
Informes y sugerencias.	1	94.650	94.650
Total: Gs			**6.597.900**
Mantenimiento Preventivo: Fan Coils			
Limpieza de filtros de aire	1	1.316.250	1.316.250
Limpieza de serpentinas	1	1.287.750	1.287.750
Control del termostato y la válvula de dos vías	1	769.650	769.650
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación	1	515.250	515.250
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores	1	318.600	318.600
Revisión del sistema de drenaje	1	286.950	286.950
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire	1	718.200	718.200
Informes y sugerencias	1	94.650	94.650
Total: Gs			**5.307.300**
Mantenimiento Preventivo: Bombas de Agua			
Limpieza y ajuste a la estructura del Equipo.	1	1.272.300	1.272.300
Medición del consumo eléctrico.	1	340.950	340.950
Verificación del estado de las válvulas.	1	346.650	346.650
Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	1	595.950	595.950
Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia.	1	355.650	355.650
Verificar la presión de succión y de impulsión.	1	241.050	241.050
Lubricación del motor.	1	349.950	349.950
Limpieza del filtro Tipo Y.	1	622.500	622.500
Informes y sugerencias.	1	94.650	94.650
Total: Gs			**4.219.650**
Mantenimiento Preventivo: Tanque de Agua, Cañerías y Tratamientos del Agua			
Limpieza del tanque de agua fría.	1	947.700	947.700
Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	1	269.100	269.100
Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías.	1	202.650	202.650

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

Tratamiento del Agua: aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitarlas corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del AA Central.	1	1.346.250	1.346.250
Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	1	422.550	422.550
Informes y sugerencias.	1	94.650	94.650
Total: Gs			**3.282.900**
Mantenimiento Preventivo: Extractores de Aire			
Medición de la carga eléctrica del motor.	1	229.350	229.350
Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación.	1	216.150	216.150
Verificación y balanceo de las aspas del ventilador.	1	184.800	184.800
Limpieza general de los extractores.	1	525.450	525.450
Limpieza de todas las rejillas de los extractores.	1	428.250	428.250
Informes y sugerencias.	1	94.650	94.650
Total: Gs			**1.678.650**
Total IVA Incluido.			
Mantenimiento Preventivo	**28.101.600**		
Guaraníes: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS.			

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES