ADENDA Nº 01 AL LLAMADO LCO Nº 02/2016
"Reparación de aulas y sanitarios en la Esc. Bás. Nº 496 Bernardino Caballero" "

Por la presente adenda se modifica el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado por Concurso de Ofertas Nº02/2016***"Reparación de aulas y sanitarios en la Esc. Bás. Nº 496 Bernardino Caballero" I.D. Nº 303558***

PRIMERO:

EN EL PBC, LA SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN **1. Criterios de Evaluación.**

EN DONDE DICE:

1. **Criterios de Evaluación**

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente podrá cotizar aquellos la cantidad de lotes para los que desee participar, debiendo cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios;
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida;
  - Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta;
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada.
- Se verificará la existencia o no de errores aritméticos en todas las ofertas y se procederá a ordenar las mismas de menor a mayor conforme los precios totales ofertados para cada lote.
- Se procederá al análisis del precio de cada lote de cada oferta de acuerdo a lo indicado en las Resoluciones DNCP Nº 956/16 y 1173/16.
- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
- Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja para cada Lote, la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ello se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.
- La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Liz Romero
Responsable U O C

- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".-

DEBE DECIR:

2. Criterios de Evaluación

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente podrá cotizar aquellos la cantidad de lotes para los que desee participar, debiendo cotizar todos los *ítems indicados en la planilla de precios*;
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida;
  - Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta;
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada.
- Se verificará la existencia o no de errores aritméticos en todas las ofertas y se procederá a ordenar las mismas de menor a mayor conforme los precios totales ofertados para cada lote.
- Se procederá al análisis del precio de cada lote de cada oferta de acuerdo a lo indicado en la Resolución 1173/16.

Análisis de precios ofertados - Res. DNCP 1173/2016:

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de los errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes cuyas ofertas se encuentren situadas por debajo del treinta por ciento (30%) o por encima de veinte por ciento (20%) de la estimación de costo preparada por la convocante y difundida con el llamado a contratación, una explicación detallada de la composición del precio ofertado.

Si el oferente no respondiese a la solicitud o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems)

- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
- Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja para cada Lote, la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ello se la desechará y se analizará la

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Liz Romero
Responsable U O C

segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.

- La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.
- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".-

SEGUNDO:

EN EL PBC, LA SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN EN EL PUNTO 10. CRITERIOS DE DESEMPATE.-

EN DONDE DICE:

9. Criterios de Desempate:

En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, y cuyos precios sean iguales, la convocante determinará cuál de ellas será la mejor calificada para ejecutar el contrato. Dando preferencia en primer lugar al oferente que demuestre contar con mejor capacidad financiera según los ratios financieros establecidos en la Sección III criterios de evaluación. Si persistiera la situación de empate, se analizará la capacidad técnica de las ofertas presentadas en el siguiente orden de prelación. 1) Mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente y/o referencias que confirmen desempeño satisfactorio, según formulario de Referencias Comerciales en la Sección IV. 2) Capacidad en materia de personal.

DEBE DECIR:

En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, y cuyos precios sean iguales, la convocante determinará cuál de ellas será la mejor calificada para ejecutar el contrato. Dando preferencia en primer lugar al oferente que demuestre contar con mejor capacidad financiera según los ratios financieros establecidos en la Sección III criterios de evaluación. Si persistiera la situación de empate, se analizará la capacidad técnica del oferente que presente la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente y/o referencias que confirmen desempeño satisfactorio. Los documentos a ser tenidos en cuenta serán los de los tres últimos años (2013, 2014,2015).-

TERCERO:

EN EL PBC, EN EL FORMULARIO Nº 1 FORMULARIO DE OFERTA Lista de Precios.

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

EN DONDE DICE:

1	2		3	4	5	6
Ítem Nº	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U. M.	Precio Unitario (IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]	Precio Total (IVA incluido) [indicar el precio total por item]
1	72102802-003	**Reparación de aulas y sanitarios en la Esc. Bás. Nº 496 Gral. Bernardino Caballero**	1	GL		
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Replanteo y marcación		554,7	m²		
1.2	Desmontaje de instalación eléctrica existente (incluye artefactos eléctricos, ventiladores e iluminación con recuperación)		1	gl		
2	**Instalación eléctrica BLOQUE "A" , " B " y SANITARIOS**					
2.1	Proyecto eléctrico de circuitos con cuadro de cargas firmados por un profesional del rubro, contemplando futuras ampliaciones y crecimientos de cargas (deberá incluirse los tableros generales y seccionales en cada sector)		1	Gl.		
2.2	Puesto de medición trifásica con nicho de mampostería y acometida (incluyendo las gestiones en la A.N.D.E)		1	gl		
2.3	Adecuación de la conexión eléctrica existente; esto implica que la conexión actual quedará para el usufructo del Colegio Bernardino Caballero que se encuentra en el mismo predio (incluye las gestiones en la A.N.D.E.)		1	gl		
2.4	Provisión e instalación de materiales y artefactos, conexión a la red de distribución eléctrica existente, montaje de un tablero general, canalización y colocación de caño corrugado anti llama embutidos, cableado desde el tablero principal hasta cada boca, tableros seccionales independientes (los tubos fluorescentes deberán estar previstos con soportes rígidos de metal adecuado a la altura necesaria, por debajo de la altura de los ventiladores de techo según esquemas)		1	gl		
2.5	Provisión e instalación de ventiladores con soportes metálicos rígidos		30	Un.		
2.6	Conexión eléctrica en baño con tableros independientes según esquemas.		1	gl		
2.7	Alumbrado de jardinería, altura de 3,5 m de 80 W bajo consumo (incluye la pilastra de 40 x 40 y altura de 0,5m poste de caño galvanizado Ø 3" incluye cableado y ducteado subterráneo tipo NYY de 6 mm con tableros seccionales independientes incluye excavación.-		2	Un.		
2.8	Registros eléctricos 40 x 40 con tapa móvil		2	un		
3	**Techo (Bloque "A")**					
3.1	Desmontaje con recuperación de techo (tejas francesas)		480	m²		
3.2	Reparación y reposición de tirantes, vigas y alfajías		1	gl		
3.3	Cielorraso de machimbre de primera (acompañando la pendiente del techo)		480	m²		
3.4	Membrana asfáltica de 0,5mm		480	m²		

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Liz Romero

3.5	Tejas francesas (nuevas)	480	m²		
4	**Aberturas**				
4.1	Retiro de aberturas.	16	un		
4.2	Puerta tablero (incluye herrajes)	6	un		
4.3	Ventana tipo balancín de (2,00 x 1,20 m)	12	un		
4.4	Vidrio crudo (4mm)	29	un		
5	***Albañilería***				
5.1	Reposición y colocación pisos y zócalos rotos y faltantes	1	gl		
5.2	Pizarrón embutido (3,5m x 1,2m)	1	gl		
5.3	Reparación de revoque deteriorados y cuarteados	1	gl		
5.4	Colocación de zócalos (baldosa calcárea base gris)	162,5	ml		
6	**DESAGÜE PLUVIAL**				
6.1	Canaletas de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 43 cm	90	ml		
6.2	Bajadas de chapa galvanizada Nº 24 (14 x 9)	37,2	ml		
7	**PINTURAS**				
7.1	Pared interior, tipo látex	450	m²		
7.2	Pared interior, sintética hasta altura de antepecho de ventanas.	175,5	m²		
7.3	Pintura de pizarrón (previa reparación y base con enduido)	30	m²		
7.4	Aberturas de madera al barniz, 2 capas	15,54	m²		
7.5	Aberturas de metal, con base antióxido y esmalte sintético 2 capas	1	gl		
7.6	Canaletas y bajadas - base especial p/ galvanizados + esmalte sintético 2 capas	1	gl		
7.7	Pintura de cielorraso al barniz (2 capas)	360	m²		
7.8	Pintura de pared exterior látex (sobre abertura)	154,8	m²		
7.9	Pared exterior, sintética hasta altura de antepecho de ventanas.	142,5	m²		
8	**Techo (Bloque "B")**				
8.1	Desmontaje con recuperación de techo (tejas francesas)	170	m²		
8.2	Demolición de cielorraso.	150	m²		
8.3	Reparación y reposición de tirantes, vigas y alfajías	1	gl		
8.4	Cielorraso de machimbre de primera (acompañando la pendiente del techo)	170	m²		
8.5	Membrana asfáltica de 0,5mm	170	m²		
8.6	Tejas francesas (nuevas)	170	m²		
8.7	*Provisión y colocación de rejas metálicas en ventanas* y puerta con su respectivo herraje del aula 1 del mismo bloque	8,8	m²		
9	**Aberturas**				
9.1	Puerta tablero (incluye herrajes)	3	un		
9.2	Reposición y colocación de vidrios rotos y faltantes	1	gl		
10	**Albañilería**				
10.1	Reparación de revoque deteriorados y cuarteados	1	gl		
10.2	Colocación de zócalos (baldosa calcárea base gris)	82	ml		
12	**DESAGÜE PLUVIAL**				
12.1	Canaletas de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 43 cm	37	ml		
12.2	Bajadas de chapa galvanizada Nº 24 (14 x 9)	25	ml		
11	**PINTURAS**				
11.1	Pared interior, tipo látex	255	m²		
11.2	Pintura de pizarrón (previa base con enduido)	6,2	m²		
11.3	Aberturas de madera sintética 2 capas	15,54	m²		

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Liz Romero
Jefe UOC

11.4	Aberturas de metal, con base antióxido y esmalte sintético 2 capas	1	gl		
11.5	Canaletas y bajadas - base especial p/ galvanizados + esmalte sintético 2 capas	1	gl		
11.6	Pintura sintética de techo y tirantes	248	m²		
11.7	Pintura de pared sintética hasta altura de antepecho de ventanas	125	m²		
11.8	Pintura de pared látex exterior sobre altura de antepecho de ventanas	205	m²		
12	**Reparación de baños**				
12.1	Retiro de artefactos sanitarios con recuperación.	1	gl		
12.2	Demolición de revestimientos sin recuperación	12	m²		
12.3	Demolición de pisos sin recuperación	20	m²		
12.4	Demolición de instalación de agua corriente, (todas las cañerías llaves de paso) sin recuperación	1	gl		
12.5	Inspección y rehacer desagüe cloacal; construir registros cloacales (4) cámara de inspección de 40 x 40,rejillas de piso sifonada conectadas a la red existente	1	gl		
12.6	Rehacer la instalación de agua corriente con materiales nuevos, incluye cierre de canaletas con mortero. 1:3:7 - con terminación.(según esquemas de instalación)	1	gl		
12.7	Reparación de techo y reposición de tejas rotas	1	gl		
12.8	Colocación de griferías cromadas	1	gl		
12.9	Colocación e instalación de artefactos sanitarios desmontados anteriormente según esquemas	1	gl		
12.10	Colocación de puertas placas (para acceso y boxes de baño, incluye herrajes y reparación de los existente)	1	gl		
12.11	Colocación de azulejos	47,2	m^2		
12.12	Remover las pinturas existentes	1	gl		
12.13	Reparación de puertas existentes (colocación de herrajes nuevos)	1	gl		
12.14	Colocación de ventanas tipo balancín (0,50 x 0,60 m)	4	un		
12.15	Vidrio crudo (4mm)	1,2	m^2		
12.16	Pintura de techo, tirantes, tejas y vigas	30	m^2		
12.17	Pintura de pared interior, látex (color a definir)	61	m^3		
12.18	Pintura pared exterior, franja sintética (color a definir).	24	m^2		
12.19	Pintura pared exterior, de látex (color a definir)	36,5	m^2		
13	**Varios**				
13.1	Reparación de piso de piedra laja (incluye reposición y nivelación del mismo)	1	gl		
13.2	Preparación para piso de piedra laja (incluye base previa y contención de mampostería para los desniveles)	383,3	m²		
13.3	Piso de Piedra laja colocada	383,3	m²		
13.4	Rampa para discapacitados (incluye barandilla metálica)	4	gl		
13.5	Placa (0,20 X 0,30 m) acero inoxidable	1	un		
13.6	Limpieza Final	1	gl		

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

DEBE DECIR:

1	2	3	4	5	6	7
Ítem Nº	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U. M.	Precio Unitario (IVA incluido) [indicar el precio unitario por ítem]	Precio Total (IVA incluido) [indicar el precio total por ítem]
	72102802-003	**Reparación de aulas en la Esc. Bás. Nº 496 Gral. Bernardino Caballero**	**1**	**GL**		
1	72102802- 003	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	72102802- 003	Replanteo y marcación	554,7	m²		
1.2	72102802- 003	Desmontaje de instalación eléctrica existente (incluye artefactos eléctricos, ventiladores e iluminación con recuperación)	1	gl		
2	72102802- 003	**Instalación eléctrica BLOQUE "A" , " B " y SANITARIOS**				
2.1	72102802- 003	Proyecto eléctrico de circuitos con cuadro de cargas firmados por un profesional del rubro, contemplando futuras ampliaciones y crecimientos de cargas (deberá incluirse los tableros generales y seccionales en cada sector)	1	Gl.		
2.2	72102802- 003	Puesto de medición trifásica con nicho de mampostería y acometida (incluyendo las gestiones en la A.N.D.E)	1	gl		
2.3	72102802- 003	Adecuación de la conexión eléctrica existente; esto implica que la conexión actual quedará para el usufructo del Colegio Bernardino Caballero que se encuentra en el mismo predio (incluye las gestiones en la A.N.D.E.)	1	gl		
2.4	72102802- 003	Provisión e instalación de materiales y artefactos, conexión a la red de distribución eléctrica existente, montaje de un tablero general, canalización y colocación de caño corrugado anti llama embutidos, cableado desde el tablero principal hasta cada boca, tableros seccionales independientes (los tubos fluorescentes deberán estar previstos con soportes rígidos de metal adecuado a la altura necesaria, por debajo de la altura de los ventiladores de techo según esquemas)	1	gl		
2.5	72102802- 003	Provisión e instalación de ventiladores con soportes metálicos rígidos	30	Un.		
2.6	72102802- 003	Conexión eléctrica en baño con tableros independientes según esquemas.	1	gl		
2.7	72102802- 003	Alumbrado de jardinería, altura de 3,5 m de 80 W bajo consumo (incluye la pilastra de 40 x 40 y altura de 0,5m poste de caño galvanizado Ø 3" incluye cableado y ducteado subterráneo tipo NYY de 6 mm con tableros seccionales independientes incluye excavación.-	2	Un.		
2.8	72102802- 003	Registros eléctricos 40 x 40 con tapa móvil	2	un		
3	72102802- 003	**Techo (Bloque "A")**				

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

3.1	72102802- 003	Desmontaje con recuperación de techo (tejas francesas)	480	m²		
3.2	72102802- 003	Reparación y reposición de tirantes, vigas y alfajías	1	gl		
3.3	72102802- 003	Cielorraso de machimbre de primera (acompañando la pendiente del techo)	480	m²		
3.4	72102802- 003	Membrana asfáltica de 0,5mm	480	m²		
3.5	72102802- 003	Tejas francesas (nuevas)	480	m²		
4	72102802- 003	**Aberturas**				
4.1	72102802- 003	Retiro de aberturas.	16	un		
4.2	72102802- 003	Puerta tablero (incluye herrajes)	6	un		
4.3	72102802- 003	Ventana tipo balancín de (2,00 x 1,20 m)	12	un		
4.4	72102802- 003	Vidrio crudo (4mm)	29	un		
5	72102802- 003	**Albañilería**				
5.1	72102802- 003	Reposición y colocación pisos y zócalos rotos y faltantes	1	gl		
5.2	72102802- 003	Pizarrón embutido (3,5m x 1,2m)	1	gl		
5.3	72102802- 003	Reparación de revoque deteriorados y cuarteados	1	gl		
5.4	72102802- 003	Colocación de zócalos (baldosa calcárea base gris)	162,5	ml		
6	72102802- 003	**DESAGÜE PLUVIAL**				
6.1	72102802- 003	Canaletas de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 43 cm	90	ml		
6.2	72102802- 003	Bajadas de chapa galvanizada Nº 24 (14 x 9)	37,2	ml		
7	72102802- 003	**PINTURAS**				
7.1	72102802- 003	Pared interior, tipo látex	450	m²		
7.2	72102802- 003	Pared interior, sintética hasta altura de antepecho de ventanas.	175,5	m²		
7.3	72102802- 003	Pintura de pizarrón (previa reparación y base con enduido)	30	m²		
7.4	72102802- 003	Aberturas de madera al barniz, 2 capas	15,54	m²		
7.5	72102802- 003	Aberturas de metal, con base antióxido y esmalte sintético 2 capas	1	gl		
7.6	72102802- 003	Canaletas y bajadas - base especial p/ galvanizados + esmalte sintético 2 capas	1	gl		
7.7	72102802- 003	Pintura de cielorraso al barniz (2 capas)	360	m²		
7.8	72102802- 003	Pintura de pared exterior látex (sobre abertura)	154,8	m²		
7.9	72102802- 003	Pared exterior, sintética hasta altura de antepecho de ventanas.	142,5	m²		
8	72102802- 003	**Techo (Bloque "B")**				
8.1	72102802- 003	Desmontaje con recuperación de techo (tejas francesas)	170	m²		
8.2	72102802- 003	Demolición de cielorraso.	150	m²		
8.3	72102802- 003	Reparación y reposición de tirantes, vigas y alfajías	1	gl		
8.4	72102802- 003	Cielorraso de machimbre de primera (acompañando la pendiente del techo)	170	m²		
8.5	72102802- 003	Membrana asfáltica de 0,5mm	170	m²		
8.6	72102802- 003	Tejas francesas (nuevas)	170	m²		
8.7	72102802- 003	Provisión y colocación de rejas metálicas en ventanas y puerta con su respectivo herraje del aula 1 del mismo bloque	8,8	m²		

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

9	72102802- 003	**Aberturas**				
9.1	72102802- 003	Puerta tablero (incluye herrajes)	3	un		
9.2	72102802- 003	Reposición y colocación de vidrios rotos y faltantes	1	gl		
10	72102802- 003	**Albañilería**				
10.1	72102802- 003	Reparación de revoque deteriorados y cuarteados	1	gl		
10.2	72102802- 003	Colocación de zócalos (baldosa calcárea base gris)	82	ml		
12	72102802- 003	**DESAGÜE PLUVIAL**				
12.1	72102802- 003	Canaletas de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 43 cm	37	ml		
12.2	72102802- 003	Bajadas de chapa galvanizada Nº 24 (14 x 9)	25	ml		
11	72102802- 003	**PINTURAS**				
11.1	72102802- 003	Pared interior, tipo látex	255	m²		
11.2	72102802- 003	Pintura de pizarrón (previa base con enduido)	6,2	m²		
11.3	72102802- 003	Aberturas de madera sintética 2 capas	15,54	m²		
11.4	72102802- 003	Aberturas de metal, con base antióxido y esmalte sintético 2 capas	1	gl		
11.5	72102802- 003	Canaletas y bajadas - base especial p/ galvanizados + esmalte sintético 2 capas	1	gl		
11.6	72102802-003	Pintura sintética de techo y tirantes	248	m²		
11.7	72102802-003	Pintura de pared sintética hasta altura de antepecho de ventanas	125	m²		
11.8	72102802-003	Pintura de pared látex exterior sobre altura de antepecho de ventanas	205	m²		
12	72102802-005	**Reparación de baños**				
12.1	72102802-005	Retiro de artefactos sanitarios con recuperación.	1	gl		
12.2	72102802-005	Demolición de revestimientos sin recuperación	12	m²		
12.3	72102802-005	Demolición de pisos sin recuperación	20	m²		
12.4	72102802-005	Demolición de instalación de agua corriente, (todas las cañerías llaves de paso) sin recuperación	1	gl		
12.5	72102802-005	Inspección y rehacer desagüe cloacal; construir registros cloacales (4) cámara de inspección de 40 x 40,rejillas de piso sifonada conectadas a la red existente	1	gl		
12.6	72102802-005	Rehacer la instalación de agua corriente con materiales nuevos, incluye cierre de canaletas con mortero. 1:3:7 - con terminación.(según esquemas de instalación)	1	gl		
12.7	72102802-005	Reparación de techo y reposición de tejas rotas	1	gl		
12.8	72102802-005	Colocación de griferías cromadas	1	gl		
12.9	72102802-005	Colocación e instalación de artefactos sanitarios *desmontados anteriormente según esquemas*	1	gl		
12.10	72102802-005	Colocación de puertas placas (para acceso y boxes de baño, incluye herrajes y reparación de los existente)	1	gl		
12.11	72102802-005	Colocación de azulejos	47,2	m^2		
12.12	72102802-005	Remover las pinturas existentes	1	gl		
12.13	72102802-005	Reparación de puertas existentes (colocación de herrajes nuevos)	1	gl		
12.14	72102802-005	Colocación de ventanas tipo balancín (0,50 x 0,60 m)	4	un		
12.15	72102802-005	Vidrio crudo (4mm)	1,2	m^2		

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Liz Romero

12.16	72102802-005	Pintura de techo, tirantes, tejas y vigas	30	m^2		
12.17	72102802-005	Pintura de pared interior, látex (color a definir)	61	m^3		
12.18	72102802-005	Pintura pared exterior, franja sintética (color a definir).	24	m^2		
12.19	72102802-005	Pintura pared exterior, de látex (color a definir)	36,5	m^2		
13	72102802- 003	**Varios**				
13.1	72102802- 003	Reparación de piso de piedra laja (incluye reposición y nivelación del mismo)	1	gl		
13.2	72102802- 003	Preparación para piso de piedra laja (incluye base previa y contención de mampostería para los *desniveles)*	383,3	m²		
13.3	72102802- 003	Piso de Piedra laja colocada	383,3	m²		
13.4	72102802- 003	Rampa para discapacitados (incluye barandilla metálica)	4	gl		
13.5	72102802- 003	Placa (0,20 X 0,30 m) acero inoxidable	1	un		
13.6	72102802- 003	Limpieza Final	1	gl		

OBSERVACIÓN: TODOS LOS DEMÁS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá