ADENDA N° 03

LLAMADO A CONCURSO DE OFERTA

MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL TURISTA, MISION JESUITICA JESUS DE TAVARANGUE Y SANTISIMA TRINIDAD DEL PARANA CO (EXPEDIENTE N° 331149 - ID N° 237228)

Asunción, 26 de noviembre de 2012.

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaria Nacional de Turismo, de conformidad a lo establecido en el (art. 22, Ley 2051/03) procede a efectuar las enmiendas a la fecha de entrega de ofertas, apertura de sobres, de la vigencia del contrato y planilla de especificaciones técnicas, queda redactada de la siguiente manera:

FECHA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS: 03/12/2012

HORA TOPE: 07:15 HS.

FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: 03/12/2012

HORA TOPE: 07:30 HS.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2012.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO ASUNCION

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA - MISIÓN JESUÍTICA JESUS DE TAVARANGUE - ITAPUA.

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72102201-001	Mantenimiento del cableado aéreo de Acometida (verificación de empalme y sustitución de aisladores afectados).	GL	1	Indicar	Indicar
2	72102201-001	Provisión y sustitución de tablero para llave embutido en la pilastra y una llave de corte general de 3x63 Amp Europeo para corte general.	GL	1	Indicar	Indicar
3	72102201-001	Excavación y cerramiento de 20 ml. Con reparación de piso por cruce de cañería, colocación de electroducto de 1 1/2" desde el limitador hasta el tablero General.	M	20	Indicar	Indicar
4	72102201-001	Provision y fabricacion de registro de ladrillo 30x30x25 con tapa de hormigón.	UN	2	Indicar	Indicar
5	72102201-001	Desmontaje de tablero existente, Provisión y colocacion de tablero de corte General para 24 + 3TM con barra de neutro, cable para puente, terminales y cinta aislante, equilibrio de carga, 1 bornera repartidora, 4 descargadores de BT 20 KA.(Ubicado en la oficina de la Administración)	GL	1	Indicar	Indicar
6	72102201-001	Provision y colocacion de sistema de puesta a tierra con minimo 3 jabalinas interconectadas con conductores desnudos de 16 mm2, cableado de tierra hasta superficies metalicas	GL	1	Indicar	Indicar
7	72102201-001	Provisión y colocación de Llave TM de 3x50Amp Europeo para corte.	UN	1	Indicar	Indicar
8	72102201-001	Provisión y colocación de Llave TM de 3x25Amp Europeo para A.A..	UN	1	Indicar	Indicar
9	72102201-001	Provisión y colocación de Llave TM de 1x20Amp Europeo para A.A.,Ducha, reflector etc..	UN	8	Indicar	Indicar
10	72102201-001	Provisión y colocación de Llave TM de 1x10 Amp Europeo para Luces y tomas.	UN	6	Indicar	Indicar
11	72102201-001	Provision e instalacion de Cableado desde limitador de carga hasta el tablero General con cable de 16 mm2 multifilar	M	120	Indicar	Indicar
12	72102201-001	Provision e instalacion de Alimentación eléctrica monofásica embutida con cable de 4mm 10 ml. para A.A. de la Ofic. De Administración, colocación de caja de madera para A.A. 12000 Btu/hs.individual.	UN	1	Indicar	Indicar
13	72102201-001	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Administracion, museo, deposito, sanitarios)	UN	10	Indicar	Indicar
14	72102201-001	Provision e instalacion de cartel de salida de emergencia, cableado de 1 boca (Bloque de administracion)	UN	4	Indicar	Indicar
15	72102201-001	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Bloque de administracion)	UN	5	Indicar	Indicar
16	72102201-001	Provision e instalacion de Alimentación eléctrica Trifasica embutida con cable de 4mm multifilar 20 ml. para A.A. Split de 36.000 btu/hs de la oficina de (Salón Museo)	UN	1	Indicar	Indicar
17	72102201-001	Baño de Dama sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	UN	1	Indicar	Indicar

18	72102201-001	Baño de Discapacitado sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	UN	1	Indicar	Indicar
19	72102201-001	Baño de Hombre sector Administración artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	UN	1	Indicar	Indicar
20	72102201-001	Deposito y pasillo sector Administración 5 artefacto de 1x40, cambio de fluorescente, reactancia, sócalos, arrancadores.	UN	6	Indicar	Indicar
21	72102201-001	Mantenimiento de refletor de 250 w. del patio y del cartel (sustitución de conductores afectados, lámparas, reactor y porta focos), 15 m excavacion y serramiento de electroductos y cables existentes	UN	2	Indicar	Indicar
22	72102201-001	Relevamiento de la instalacion nueva y existente y digitalizacion de plano electrico según disposicion final de circuitos en bloque de administracion, zona de salones de exposicion y zona de acceso. Entrega de una copia digital y una impresa y firmadda por el profesional responsable	UN	1	Indicar	Indicar
TOTAL IVA INCLUIDO						

Observaciones:
- Se sustituirán todos los cables de la instalación, exceptuando el de las salas de audiovisuales y el salón de interpretaciones
- El presupuesto incluye reparación de paredes y pisos y pintura en los casos donde se necesiten picar las paredes y pisos
- El dimensionamiento de conductores de los circuitos instalados quedara a cargo del contratista siendo los conductores de los circuitos troncales como mínimo de 4 mm2, los ramales como mínimo de 2 mm2 y los de los artefactos individuales como mínimo de 1 mm2.
- Estos precios son estimativos y ya incluyen los gastos de traslado y beneficios

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA - MISIÓN JESUÍTICA DE SANTÍSIMA TRINIDAD - ITAPUA

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
23	72102201-001	Tablero general (TG): desmonte del tablero existente, provision e instalacion de 10 m de cableado para alimentador desde medidor a TG con cables NYY de 16 mm2, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 36+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x63 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 14 disyuntores Europeo de 1x10 A a 1x32 A	GL	1	Indicar	Indicar
24	72102201-001	Tablero seccional nro. 1 Ciber (TS1): desmonte del tablero existente, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x32 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	GL	1	Indicar	Indicar
25	72102201-001	Tablero seccional nro. 2 Sala de audio visuales(TS2): desmonte del tablero existente, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x20 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A Europeo, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	GL	1	Indicar	Indicar

26	72102201-001	Tablero seccional nro. 3 Cocina (TS3): desmonte del tablero existente, provision de 35 m de cableado para alimentador desde TG hasta TS3 con cables multifilares de 4 mm2, provisión y colocación de tablero de embutir metálico 24+3 TM, 1 bornera repartidora de fases, 1 disyuntor general de 3x20 A Europeo, 1 disyuntor diferencial 4x25 A, 4 descargadores BT 20KA, 7 disyuntores de 1x10 A a 1x32 A Europeo	GL	1	Indicar	Indicar
27	72102201-001	Provision y colocacion de sistema de puesta a tierra con minimo 3 jabalinas interconectadas con conductores desnudos de 16 mm2, cableado de tierra hasta superficies metalicas y puntos de consumo	GL	1	Indicar	Indicar
28	72102201-001	Desmontaje de instalacion existente (cableado, artefactos y placas de tomas y encendido) en Area de Pergola, Oficina de perceptoria, sanitarios, administracion	GL	1	Indicar	Indicar
29	72102201-001	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y encendido por fotocelula (Area Pergolado)	UN	8	Indicar	Indicar
30	72102201-001	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de perceptoria)	UN	5	Indicar	Indicar
31	72102201-001	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Oficina de perceptoria)	UN	3	Indicar	Indicar
32	72102201-001	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Oficina de perceptoria)	UN	5	Indicar	Indicar
33	72102201-001	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x20, cableado de 1 boca y punto de encendido (Sanitario perceptoria)	UN	4	Indicar	Indicar
34	72102201-001	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Sanitario perceptoria)	UN	5	Indicar	Indicar
35	72102201-001	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de administracion)	UN	5	Indicar	Indicar
36	72102201-001	Ptovision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x20, cableado de 1 boca y punto de encendido (Oficina de administracion)	UN	2	Indicar	Indicar
37	72102201-001	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Oficina de administracion)	UN	14	Indicar	Indicar
38	72102201-001	Provision y Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores de artefactos 1x40, cableado de 1 boca y punto de encendido (Sanitarios visitantes)	UN	8	Indicar	Indicar
39	72102201-001	Provision e instalacion de cartel de salida de emergencia, cableado de 1 boca (Acceso, ciber, salon de exposicion, sala de audiovisiuales, cocina y oficina)	UN	8	Indicar	Indicar
40	72102201-001	Provision e instalacion de luz de emergencia, cableado de 1 boca (Acceso, ciber, salon de exposicion, sala de audiovisiuales, cocina y oficina)	UN	10	Indicar	Indicar

41	72102201-001	Reubicacion y mantenimiento de artefactos de iluminacion tipo dicroica, provision y cambio de lamparas quemadas (Sala interpretativa y museo)	UN	24	Indicar	Indicar
42	72102201-001	Mantenimiento de equipos fluorescentes 3x40 W, Sustitucion de reactancias, zocalos, tubos y arrancadores (Sala interpretativa)	UN	14	Indicar	Indicar
43	72102201-001	Provision e instalacion de 1 boca para toma, instalacion placas de toma y punto+toma (Sala interpretativa)	UN	1	Indicar	Indicar
44	72102201-001	Mantenimiento de cableado aéreo en zona de parque y estacionamiento (verificación de empalmes, sustitución de aisladores afectados, reprensado y aislacion de conductores). Provision y Sustitucion de nueve artefactos de iluminación perimetral existente por proyectores de 400 W, reubicacion de 4 proyectores existentes	GL	1	Indicar	Indicar
45	72102201-001	Relevamiento de la instalacion nueva y existente y digitalizacion de plano electrico según disposicion final de circuitos en bloque de administracion, zona de salones de exposicion y zona de estacionamiento. Entrega de una copia digital y una impresa y firmadda por el profesional responsable	UN	1	Indicar	Indicar
TOTAL IVA INCLUIDO						

Observaciones:

- Se sustituirán todos los cables de la instalación, exceptuando el de las salas de audiovisuales y el salón de interpretaciones.
- El presupuesto incluye reparación de paredes y pisos y pintura en los casos donde se necesiten picar las paredes y pisos.
- El dimensionamiento de conductores de los circuitos instalados quedara a cargo del contratista siendo los conductores de los circuitos troncales como mínimo de 4 mm2, los ramales como mínimo de 2 mm2 y los de los artefactos individuales como mínimo de 1 mm2.
- Estos precios son estimativos y ya incluyen los gastos de traslado y beneficios

Así mismo recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte de las Especificaciones Técnicas del llamado y por consiguiente, serán de observación y aplicación por parte de los oferentes.

Atentamente.

Francisco Javier Ferreira
Encargado U.O.C.