Asunción, 20 de junio de 2013

Licitación Pública Nacional N° 17/2013 "Construcción de la Sede del Registro Civil de la Ciudad de San Juan Bautista - Departamento de Misiones" ID. Nº 252.263,

ADENDA N° 03

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Sección I Datos de la Licitación

Se modifican las fechas de consulta, presentación y aperturas de ofertas establecidas en la Adenda N° 2, quedando como sigue:

B. Contenido de los Documentos de Licitación	
IAO 8.1	**Para propósitos de consultas:** **Fecha tope de consultas: 26 *de junio de 2013*** **Hora tope de consultas:** *08:00 a.m.* A la Atención de: *Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn* Dirección: *Dirección de Contrataciones, Avda. José Gaspar Rodríguez de Francia esquina Estados Unidos, 2° Piso – Asunción - Paraguay* Teléfono N°: *021 442.276* Fax N°: *021 442.276* Dirección de Correo Electrónico: contrataciones@mjt.gov.py
D. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *Dirección de Contrataciones del MJT* Calle y No.: *Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU* Piso/ Oficina: *2° Piso / Dirección de Contrataciones* Ciudad*: Asunción* La fecha límite para la presentación de ofertas es: Fecha: ***03 de julio de 2013*** Hora*:* ***09:45***

Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay

IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: *Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU* Piso/ Oficina: *2° Piso / Dirección de Contrataciones* Ciudad: *Asunción, Paraguay* Fecha: ***03 de julio de 2013*** Hora: ***10:00***

Sección VI Formularios

Formulario N° 1

Lista de Precios

A la lista de Precios de la Adenda N° 1 se agregan mas detalles en los ítems 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 84, quedando como sigue:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-013	Limpieza del sitio de obra	m^2	1.500,00		
2	72131601-002	Obrador c/baños	m^2	40,00		
3	72101703-007	Cerco de obra con chapa y altura de 1.80 mtrs. y portón de acceso	ml	160,00		
4	72101703-007	Energía eléctrica	un	1,00		
5	72102303-998	Agua para la obra	un	1,00		
6	55121727-001	Letrero de obra (6.00 x 2.00)	m2	12,00		
7	72131601-002	Marcación y replanteo de obra	m^2	164,97		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
8	72103004-005	Excavación para zapatas	m^3	43,20		
9	72102905-001	Relleno compactado	m^3	720,00		
		CIMIENTO				
10	72131601-003	Cimiento de PBC	m^3	57,60		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON				
11	72131601-004	Zapatas de H°A°	m3	22,50		
12	72131601-004	Pilares de H°A°	ml	70,00		

Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay

13	72131601-004	Vigas de H°A° 27 x 30	ml	98,94		
14	72131601-004	Encadenado inferior de H°A° 27 x 30	ml	124,79		
15	72131601-004	Encadenado superior de H°A° 27 x 30	ml	95,63		
16	72131601-004	Losas de H°A°	m3	19,11		
17	72131601-004	Escalera de H°A°	un	1,00		
		MAMPOSTERIAS				
18	72131601-005	De nivelación armada con L.C. de 0,45	m^2	7,74		
19	72131601-005	De nivelación armada con L.C. de 0,30	m^2	41,10		
20	72131601-005	De elevación con L.C. de 0,15	m^2	223,60		
21	72131601-005	De elevación con L.C. de 0,30	m^2	100,62		
22	72131601-005	De elevación con L.C.V. De 0,15	m^2	207,93		
23	72131601-005	Sardinel sobre dintel con L.C.V.	ml	44,69		
24	72131601-005	Pórticos en Accesos con L.C. (**Detalles en Anexo)**	un	2,00		
25	72131601-005	Muralla L.C.V.de 0.15 (incluye cimiento, aislación, nivelación, mamposterías y pilares cada 2.50 mtrs, h=1.80 mtrs. Prof.de cimiento de piedra bruta 1.10 mtrs.)	ml	150,00		
26	72131601-005	Rampa de acceso exterior para discapacitados 1.50 x 2.00 mtrs. de H°	un	1,00		
		AISLACIONES				
27	72131601-006	De muro horizontal y vertical	m2	149,46		
28	72131601-006	Aislación de techo con membrana asfáltica	m^2	191,00		
29	72131601-006	Aislación de losa de baño	m2	6,62		
		TECHO				
30	72131601-007	Techo de tejas españolas con tejuelo de 1a.y maderamen de ybyrapyta	m^2	191,00		
		REVOQUE				
31	72101607-006	De mampostería con hidrófugo	m^2	856,36		
32	72101607-006	De cielorrasos (incluye vigas y pilares)	m^2	144,83		
		CONTRAPISO				
33	72131601-009	Sobre tierra con cascotes	m^2	144,83		
34	72131601-009	Base para piso cerámico	m^2	126,46		
		PISO				
35	72131601-009	Cerámico PEI 5	m^2	271,30		
		ZOCALO				
36	72101607-005	Zócalo cerámico	ml	198,95		
		REVESTIMIENTO				
37	72102508-	De azulejos (h=2.10 m)	m^2	82,74		

Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay

	003					
38	72102508-003	Con revocolor (pórticos)	m^2	30,00		
39	72102508-003	Buña en revocolor	ml	25,00		
40	72102508-003	Con granito natural en mesadas baños y cocina	ml	6,00		
		CARPINTERIA METALICA				
41	72101903-001	V1- 1,60 x 1,00 (**Detalles en Anexo)**	un	16,00		
42	72101903-001	Vb- 0,60 x 0,35 (**Detalles en Anexo)**	un	6,00		
43	72101903-001	P1- 1,40 x 2,10 (**Detalles en Anexo)**	un	1,00		
44	72101903-001	P2- 1,60 X 2,10 (**Detalles en Anexo)**	un	2,00		
45	72101903-001	P3 - 1,20 X 2,10 (**Detalles en Anexo)**	un	2,00		
46	72101903-001	Pasamanos de escaleras (**Detalles en Anexo)**	un	1,00		
		CARPINTERIA DE MADERA				
47	72102602-007	Puerta Placa P1 - 0,80x2,10 marco de 0,15 c/cerradura	un	9,00		
48	72102602-007	Puerta Placa P2 - 0,60 x 2,10 marco de 0,15 c/cerradura	un	3,00		
49	72102602-007	Puerta de abrir dos hojas P3 - 1,20 x 2,10	un	1,00		
50	72102602-007	Puerta Placa P4 - 0,90x2,10 marco de 0,15 c/cerrad	un	1,00		
51	72102602-007	Mueble de cocina (bajo mesada y alacena de 2.50 ml cada uno)	un	2,00		
52	72102602-007	Mamparas divisoria	ml	3,00		
53	72102602-007	Aberturas para mamparas (una puerta de abrir de 0.80 con cerradura)	un	1,00		
54	72102508-999	Mostradores de granito y accesorios	un	1,00		
		CRISTALES y VIDRIOS				
55	72102602-004	Puerta de vidrio templado 10mm.PV1- 1,60 x 2,10	un	1,00		
56	72102602-004	Cristal 8 mm. venta de valores	un	1,00		
57	72102602-004	Espejos para baño 0,50 x 0,75 de 4 mm	un	5,00		
		PINTURAS				
58	72131601-012	De pared interior al látex con enduido (color a elección)	m^2	856,36		
59	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	144,83		
60	72131601-012	De techo previa limpieza con acido muriático	m2	191,00		
61	72131601-012	De rejas metálicas con esmalte sintético	m^2	100,00		
62	72131601-012	De aberturas de madera c barniz poliuretanico mate	m^2	43,50		
63	72131601-012	Limpieza de ladrillos vistos y siliconado	m^2	207,93		
64	72131601-012	De canaletas y bajadas	ml	96,59		
		INSTALACION HIDROSANITARIA				

Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay

		Desagüe Cloacal				
65	72102304-007	Cañería de cloacal	ml	20,00		
66	72102304-007	Cámara de inspección 0.40 x 0.40	un	2,00		
67	72102304-007	Cámara séptica 2.00 x 4.00 x 1.50	un	1,00		
68	72102304-007	Pozo absorbente Ø 2.50 h= 3.00	un	1,00		
		Desagüe Pluvial				
69	72102304-005	Canaleta moldurada chapa 26	ml	44,59		
70	72102304-005	Cañ. Bajada pluvial Ø 100 (metálica.)	ml	52,00		
71	72102304-005	Canaleta en limahoya	ml	12,00		
72	72102304-005	Cañería externa PVC Ø 100 (salida al cordón)	ml	12,00		
73	72102304-005	Cañería externa PVC Ø 100 (desagüe patio)	ml	60,00		
74	72102304-005	Rejilla de piso de 40 x 40 -bajo canilla de patio	un	4,00		
		Agua corriente				
75	72102303-998	Instalación completa de agua fría de SS.HH (incluye artefactos, accesorios y griferías)	un	3,00		
76	72102303-998	Instalación completa de agua fría de Cocina (incluye una bacha con fregadero de acero inox, canilla pico móvil y accesorios)	un	2,00		
77	72102303-998	Llave de paso general 1 " (de media vuelta)	un	1,00		
78	72102303-998	Cañería enterrada PVC Ø 1"	ml	50,00		
79	72102303-998	Cañería enterrada PVC Ø 3/4"	ml	42,00		
80	72102303-998	Cañería enterrada PVC Ø 1 1/4" al tanque de agua	ml	42,00		
		Prevención contra incendio				
81	92121702-002	Cañerías H° G° Ø 3	ml	50,00		
82	92121702-002	BIE	un	2,00		
83	92121702-002	BIS	un	1,00		
84	92121702-002	Provisión y montaje de tanque agua con su alimentación y salida corresp. en Ho. Go. c/accesorios. El tanque (15.000 lt) será fabricado en chapas de acero al carbono, calidad laminada en caliente y soldadas inter. Y externamente con electrodos de penetración y revestimiento (celulósicos y rutilicos) con equipos rectificadores de soldaduras, será de un solo cuerpo, siendo la torre un cilindro de chapa de acero sobre el cual estará montado el cuerpo cilíndrico de mayor diámetro. Ambas secciones servirán para almacenar el líquido. La fijación de tierra se hará por medio de una base de perfiles de chapa gruesa que ira abullonada a otra base de perfiles de chapa plegada la cual estará anclada en hormigón. El tanque estará equipado con entrada de hombre al techo, rebalse, boca de carga y descarga de 2" y 4" de diámetro, escalera externa	un	1,00		

Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay

		sencillo tipo marinero. Se entregara con una adecuada limpieza superficial Interna – Externa, externamente se pintará con doble mano anticorrosivo y pintura sintética de terminación en colores a definir conjuntamente con la fiscalización de obras				
85	92121702-002	Provisión y montaje de bomba contra incendio hidroneumát. c/ sist. de presuriz. (4,5 presión min)	un	1,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
86	72131601-001	Entrada de ANDE con pilar de mampostería , línea subterránea trifásico con acometida y llave limitadora de carga	un	1,00		
87	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescentes doble 2 x 40 con rejilla difusora	un	9,00		
88	72131601-001	Artefactos de embutir en la losa	un	14,00		
89	72131601-001	Artefactos tipo aplique	un	25,00		
90	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescentes doble 2 x 20 con rejilla difusora	un	7,00		
91	72131601-001	Iluminación de patio tipo alumbrado público con fotocélula (incluye soportes y pilares metálicos)	un	2,00		
92	72131601-001	Provisión y colocación de Ventiladores de techo de 56 " motor pesado	un	2,00		
93	72131601-001	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU	un	5,00		
94	72131601-001	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	un	2,00		
95	72131601-001	Tablero general para 6 llaves TM	un	1,00		
96	72131601-001	Registro eléctrico 0.30 x 0.30 x 0.70	un	3,00		
97	72131601-001	Instalación de tomas y bocas de luces	un	83,00		
98	72131601-001	Instalación para telefonía e internet	un	22,00		
99	72131601-001	Transformador trifásico de potencia de 100 kVA	un	1,00		
100	72131601-001	Equipo autónomo de emergencia, para un tubo fluorescente de 18 W, con batería de 5 hora para ser instalado en el servicio de emergencia	un	8,00		
		EXTERIORES				
101	72131601-009	Piso de piedra losa roja para vereda perimetral	m^2	168,00		
102	72131701-026	Pavimento p/estacionamiento exterior	m^2	250,00		
103	70111703-001	Canteros con jardinería y empastado	m^2	175,00		
104	70111713-998	Bancos de madera	un	4,00		
105	55121722-002	Mástil (caño de hierro galvanizado) sobre base de mampostería de L.C.V.	un	3,00		
106	72101703-003	Muralla baja h=0,95m - - piedra bruta roja a la vista	m3	5,70		
107	83101504-995	Reja metálica perimetral h:1,50m	m2	30,00		

Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay

108	83101504-995	Portón de acceso peatonal (1.00 x 2.00) c/pilares de hormigón revestidos de revocolor	un	2,00		
109	73121602-002	Portón de acceso vehicular (3.50 x 2.00) c/pilares de hormigón revestidos de revocolor	un	1,00		
		LIMPIEZA DE OBRA - AYUDA GREMIOS				
110	72131601-013	Limpieza final de obra y ayuda a gremios	un	1,00		
TOTAL						**0**

ANEXO - DETALLES



Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay



Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay



Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay



Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora
Dirección de Contrataciones

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU.
Teléfono: (021) 447.010 / 493.209 R.A.
Asunción – Paraguay