MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

Oñondive ikatu

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE MAYO Y LIMITE ENTRE BARRIO SAN BLAS Y BARRIO SAN AGUSTIN

ITEMS	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra.	UNIDAD	1,00		
2	Marcación y replanteo.	M2	1.428,75		
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes, capa existentes.	M3	214,31		
4	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros), incluye colchón de arena,ripio de piedra sexta.	M2	1.428,75		
5	Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(250 metros a cada lado).	ML	360,70		
6	Cuneta a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 2,2 metros con hormigón de armado. Espesor 12 cm.	M3	5,28		
7	Cuneta de hormigón de masa desarrollo 30 cm.	ML	360,70		
	TOTAL				

Ing. Jorge Paganetti
Profesional Responsable



PLANTA DE EMPEDRADO
ESC 1/200

VIGA DE CORTE

CUNETA

BADEN DE Ho Ao

EMPEDRADO



DETALLE DE CORDON CUNETA



DETALLE DE BADEN

EMPEDRADO SAN BLAS
UBICACION: ITACURUBI DE LAS CORDILLERAS
Jorge