Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Ciudad Pdte. Franco, 22 de Junio del 2018.-

ADENDA N° 01/18

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la **Adenda N°01/2018** correspondiente al llamado a Licitación Publica Nacional N° 02/2018 **"CONSTRUCCIÓN DE PARADA INTERURBANA 1ERA. ETAPA EN EL LOCAL DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL DE CIUDAD PDTE. FRANCO"** con **ID 348.465,** en respuesta a la Nota de observación o recomendación de la DNCP/DNC N° 12.492/2018 de fecha 21 de Junio.

1- **Se Modificado las Especificaciones Técnicas del llamado y se adjunta en el Sistema de Información Pública de la DNCP.**

2- **En la Sección I IAO 36.1;36.2**

Donde dice:

La adjudicación se dará a conocer por nota, a cada uno de los oferentes, esta notificación será remitida por correo electrónico y/o fax a la dirección declarada por el o los oferentes dentro de su respectiva oferta, dentro de los cinco días posterior a la adjudicación de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03. Así mismo se difundirá en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

La convocante respaldara la comunicación de las notificaciones de la siguiente manera:

Vía Fax: con el reporte de transmisión emitido por el teléfono fax de la convocante al número de teléfono fax establecido por los oferentes en su oferta, o;

Vía Correo electrónico (email): con el reporte de transmisión del correo electrónico de la convocante a la dirección de correo electrónico establecida por los oferentes en su oferta.

Debe decir:

La adjudicación se dará a conocer por nota vía (correo electrónico o fax), dentro de los dos días posteriores a la adjudicación de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03. Así mismo se difundirá en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
La convocante respaldara la comunicación de las notificaciones de la siguiente manera:

Vía Fax: con el reporte de transmisión emitido por el teléfono fax de la convocante al número de teléfono fax establecido por los oferentes en su oferta, o;

Vía Correo electrónico (email): con el reporte de transmisión del correo electrónico de la convocante a la dirección de correo electrónico establecida por los oferentes en su oferta.

3- **En la Sección III, punto N° 3 Periodo de Construcción, Lugar y otros datos**

Donde dice:

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de: 150 (ciento cincuenta) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio a ser emitida dentro de los 10 días posterior a la firma del contrato, por la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco por intermedio de la Dirección de Obras.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PARADA INTERURBANA - 1era. ETAPA
UBICACIÓN: MERCADO ABASTO
AREA CUBIERTA: 3.450 m2

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES
A	**TRABAJO PRELIMINARES**					
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra					
2	Desmonte de Techo y estructura Metálica					
3	Demolición de Paredes y Pilares					
4	Demolición de estructura de H°A°					
5	Demolición Contrapiso y muro de nivelación					

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO – Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de UOC

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

6	Demolición de árboles	
7	Remoción de empedrado	
8	Remoción de alcantarilla existente	
9	Retiro de escombros de demolición	
B	**MOVIMIENTO DE SUELO**	
10	Trabajo topográfico	
11	Nivelación y Excavación Mecánica con maquinarias especificas	
12	Relleno y compactación de tierra	
C	**MURO DE PBC**	
13	Muro de Contención 1 cara vista externo - PBC	
D	**Desagües PLUVIALES**	
14	Provisión y colocación de Tubo de 0.40	
15	Provisión y colocación de Tubo de 0.80	
16	Cabecera de H°A°	
17	Boca de lobo de H°A°, 1.00x1.00x1.10m, con tapa de H°A°	
18	Mampostería de lad. Común 0.30 revocado a dos capas.	
19	Contrapiso hormigón pobre	
E	**CONSTRUCCIÓN ANDEN**	
20	Excavación para fundaciones	
21	Zapatas de H°A°	
22	Viga de Equilíbrio Inferior de H°A° 30x50	
23	Pilares de H°A°	
24	Techo chapa Trapezoidal N°26, con tensores, con Correa de Perfil Viga ¨C¨, Cabriada Viga ¨U¨ doble de 6¨x2mm sobre planchuela 0.50mm.	
25	Pintura Esmalte sintético, previa anticorrosiva, con soplete.	
26	Cordon de H°A° 0.15x.030x0.50 (borde parada)	
27	Relleno y compactación de tierra	
28	Contrapiso hormigón de cascotes esp. 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm	
29	Alisado de cemento esp. 2 cm, terminación con fratás.	
30	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	
F	**CONSTRUCCIÓN SALONES COMERCIALES**	
31	Excavación para fundaciones	
32	Zapatas de H°A°	
33	Encadenado H°A° 0.15x.25 m	
34	Pilares de H°A° 0.15x.30 m	
35	Techo chapa Trapezoidal N°26, con tensores, con Correa de Perfil Viga ¨C¨, Cabriada Viga ¨U¨ doble de 3¨x2mm sobre planchuela 0.30mm.	
36	Aislante térmico Isolant.	
37	Pintura Esmalte sintético, previa anticorrosiva, con soplete.	
38	Aislación horizontal/vertical mampostería	
39	Mamp. elev. ladrillo común 0,15 m	
40	Mampost. nivel ladrillo laminado 0,15 cm	
41	En varillado sobre aberturas	
42	Piso cerámico	
43	Zócalo cerámico	
44	Cordón de borde terminación de piso	
45	Guarda obra	

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

46	Revoque int. 2capa c/hidrófugo filtrado	
47	Revoque ext2capa c/hidrófugo filtrado	
48	Carp. metálica cortina de enrollar con loneta transparente y estructura metálica anclada	
49	Carp. metálica ventana tipo balancín	
50	Vidrio Doble de 3 mm	
51	Pintura Interior pared látex sellador	
52	Pintura Exterior al látex	
53	Pintura Abertura metal c/sintético	
G	**CONSTRUCCIÓN BAÑO SEXADO**	
54	Relleno y compactación de tierra	
55	Contrapiso hormigón de cascotes esp. 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm	
56	Alisado de cemento esp. 2 cm, terminación con fratás.	
57	Piso cerámico Tipo A	
58	Revestido de Porcelanato 30x60	
59	Zócalo cerámico	
60	Aislación horizontal/vertical mampostería	
61	Mamp. elev. ladrillo común 0,15 m	
62	Mampost. nivel ladrillo laminado 0,15 cm	
63	En varillado sobre aberturas	
64	Revoque int. 2capa c/hidrófugo filtrado	
65	Revoque ext. 2capa c/hidrófugo filtrado	
66	Colocación de puertas tipo tablero 0.80x2.10 pintado con Barniz.	
67	Colocación de puertas tipo tablero 0.60x2.10 pintado con Barniz.	
68	Carp. metálica ventana tipo balancín	
69	Vidrio Doble de 3 mm	
70	Pintura Interior pared látex sellador	
71	Pintura Exterior al látex	
72	Pintura Abertura metal c/sintético	
73	Inst. Agua Corriente.	
74	Inst. Des Cloacal	
75	Artef. Sanitario.	
76	Puesto de medición eléctrica	
H	**MOBILIARIO URBANO**	
77	Provisión y colocación de Bancos	
78	Provisión y colocación de Basureros	
79	Mural 3D (2 murales)	
80	Placa de inauguración	
81	Letras corpóreas	
I	**PAVIMENTO ASFALTICO**	
82	Preparación de terreno para empedrado	
83	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.	
84	Pavimento tipo empedrado	
85	Compactación de empedrado	
86	Limpieza de empedrado	
87	Riego de liga	
88	Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)	
J	**INSTALACION ELECTRICA**	
89	Provisión y colocación de Paneles de Adosar LED de 1x17 W en salones y baños.	

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones
Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador U.O.C.

90	Provisión y colocación de Reflectores LED de 50 W en Andén.
91	Provisión y colocación de Reflectores LED de 30 W en Murales
92	Llave 1 Punto y Toma
93	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa.
94	Instalación de ducto eléctrico caño corrugado
95	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1´´ 1/2
96	Inst. elect. línea subt 3X6 mm² NYY
97	Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.
98	Inst. eléct. javalina cobre 3m. Ø19mm
99	Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª
100	Instalaciones eléctricas

Debe decir:

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de: 150 (ciento cincuenta) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio a ser emitida dentro de los 5 días posterior a la firma del contrato, por la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco por intermedio de la Dirección de Obras.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PARADA INTERURBANA - 1era. ETAPA
UBICACIÓN: MERCADO ABASTO
AREA CUBIERTA: 3.450 m2

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	1° MES	2° MES	3° MES	4° MES	5° MES
A	**TRABAJO PRELIMINARES**					
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra					
2	Desmonte de Techo y estructura Metálica					
3	Demolición de Paredes y Pilares					
4	Demolición de estructura de H°A°					
5	Demolición Contrapiso y muro de nivelación					
6	Demolición de árboles					
7	Remoción de empedrado					
8	Remoción de alcantarilla existente					
9	Retiro de escombros de demolición					
B	**MOVIMIENTO DE SUELO**					
10	Trabajo topográfico					
11	Nivelación y Excavación Mecánica con maquinarias especificas					
12	Relleno y compactación de tierra					
C	**MURO DE PBC**					
13	Muro de Contención 1 cara vista externo - PBC					
D	**Desagües PLUVIALES**					
14	Provisión y colocación de Tubo de 0.40					
15	Provisión y colocación de Tubo de 0.80					
16	Cabecera de H°A°					
17	Boca de lobo de H°A°, 1.00x1.00x1.10m, con tapa de H°A°					
18	Mampostería de lad. Común 0.30 revocado a dos capas.					
19	Contrapiso hormigón pobre					
E	**CONSTRUCCIÓN ANDEN**					
20	Excavación para fundaciones					
21	Zapatas de H°A°					
22	Viga de Equilíbrio Inferior de H°A° 30x50					
23	Pilares de H°A°					

Lic. Roque German Cáceres
Coordinador

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

24	Techo chapa Trapezoidal N°26, con tensores, con Correa de Perfil Viga ¨C¨, Cabriada Viga ¨U¨ doble de 6¨x2mm sobre planchuela 0.50mm.	
25	Pintura Esmalte sintético, previa anticorrosiva, con soplete.	
26	Cordon de H°A° 0.15x.030x0.50 (borde parada)	
27	Relleno y compactación de tierra	
28	Contrapiso hormigón de cascotes esp. 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm	
29	Alisado de cemento esp. 2 cm, terminación con fratás.	
30	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	
F	**CONSTRUCCIÓN SALONES COMERCIALES**	
31	Excavación para fundaciones	
32	Zapatas de H°A°	
33	Encadenado H°A° 0.15x.25 m	
34	Pilares de H°A° 0.15x.30 m	
35	Techo chapa Trapezoidal N°26, con tensores, con Correa de Perfil Viga ¨C¨, Cabriada Viga ¨U¨ doble de 3¨x2mm sobre planchuela 0.30mm.	
36	Aislante térmico Isolant.	
37	Pintura Esmalte sintético, previa anticorrosiva, con soplete.	
38	Aislación horizontal/vertical mampostería	
39	Mamp. elev. ladrillo común 0,15 m	
40	Mampost. nivel ladrillo laminado 0,15 cm	
41	En varillado sobre aberturas	
42	Piso cerámico	
43	Zócalo cerámico	
44	Cordón de borde terminación de piso	
45	Guarda obra	
46	Revoque int. 2capa c/hidrófugo filtrado	
47	Revoque ext2capa c/hidrófugo filtrado	
48	Carp. metálica cortina de enrollar con loneta transparente y estructura metálica anclada	
49	Carp. metálica ventana tipo balancín	
50	Vidrio Doble de 3 mm	
51	Pintura Interior pared látex sellador	
52	Pintura Exterior al látex	
53	Pintura Abertura metal c/sintético	
G	**CONSTRUCCIÓN BAÑO SEXADO**	
54	Relleno y compactación de tierra	
55	Contrapiso hormigón de cascotes esp. 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm	
56	Alisado de cemento esp. 2 cm, terminación con fratás.	
57	Piso cerámico Tipo A	
58	Revestido de Porcelanato 30x60	
59	Zócalo cerámico	
60	Aislación horizontal/vertical mampostería	
61	Mamp. elev. ladrillo común 0,15 m	
62	Mampost. nivel ladrillo laminado 0,15 cm	
63	En varillado sobre aberturas	
64	Revoque int. 2capa c/hidrófugo filtrado	
65	Revoque ext. 2capa c/hidrófugo filtrado	
66	Colocación de puertas tipo tablero 0.80x2.10 pintado con Barniz.	

Lic. Rogue Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

67	Colocación de puertas tipo tablero 0.60x2.10 pintado con Barniz.
68	Carp. metálica ventana tipo balancín
69	Vidrio Doble de 3 mm
70	Pintura Interior pared látex sellador
71	Pintura Exterior al látex
72	Pintura Abertura metal c/sintético
73	Inst. Agua Corriente.
74	Inst. Des Cloacal
75	Artef. Sanitario.
76	Puesto de medición eléctrica
H	**MOBILIARIO URBANO**
77	Provisión y colocación de Bancos
78	Provisión y colocación de Basureros
79	Mural 3D (2 murales)
80	Placa de inauguración
81	Letras corpóreas
I	**PAVIMENTO ASFALTICO**
82	Preparación de terreno para empedrado
83	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.
84	Pavimento tipo empedrado
85	Compactación de empedrado
86	Limpieza de empedrado
87	Riego de liga
88	Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)
J	**INSTALACION ELECTRICA**
89	Provisión y colocación de Paneles de Adosar LED de 1x17 W en salones y baños.
90	Provisión y colocación de Reflectores LED de 50 W en Andén.
91	Provisión y colocación de Reflectores LED de 30 W en Murales
92	Llave 1 Punto y Toma
93	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa.
94	Instalación de ducto eléctrico caño corrugado
95	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1´´ 1/2
96	Inst. elect. línea subt 3X6 mm^2 NYY
97	Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.
98	Inst. eléct. javalina cobre 3m. Ø19mm
99	Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª
100	Instalaciones eléctricas

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO * Unidad Op. De Contratación

LIC. ROQUE GERMAN CÁCERES
COORDINADOR DE LA UOC