DICTAMEN N° 59/2021

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES CONFORME RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.

Descripción del Llamado: Contratación Directa N° 16/21 - con ID N° 404.067 - "Construcción de Baño sexado y obras complementarias en la Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima del Distrito de Capitán Meza - Plurianual".-

Visto:

Lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Considerando:

Que, conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la mencionada Resolución en cuanto a la Publicación de la Estimación de los Costos y sus Antecedentes, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa elabora el presente Dictamen.

Que, en cuanto a la metodología utilizada para la adopción de los precios referenciales en el presente llamado **se ha utilizado precio promedio** de las opciones dispuestas en la Guía Para la Elaboración de Precios de Referencia anexo a la Resolución DNCP N° 1890/2020; las opciones utilizadas son las siguientes:

° Precios adjudicados por la propia Convocante "Gobernación de Itapúa".

° Precios de potenciales oferentes.

Por Tanto:

Los precios referenciales utilizados en el presente llamado resultan de conformidad a lo detallado en la planilla anexo al presente dictamen. Se acompaña toda la documentación mencionada como antecedente en la elaboración de los precios referenciales, los cuales fueron resultado de un análisis técnico y pormenorizado de las mismas, como lo dispone el Anexo a la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Encarnación, 02 de noviembre de 2021

Abg. Eva Irene Lapierre
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADOS

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima | DISTRITO: CAPITÁN MEZA | BARRIO

				PRESUPUESTO DINN		ADJUDICACION ID N° 397921		ADJUDICACION ID N° 386339		PRECIO REFERENCIAL	
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra										
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	28,60	4.200	120.120	3.195	91.377	2.764	79.050	3.386	96.849,13
1.2	Enmarcación y replanteo	Metros cuadrados	28,60	4.200	120.120	2.948	84.313	2.920	83.512	3.356	95.981,60
1.3	Vallado de obra	Metros cuadrados	64,00	70.800	4.531.200	37.817	2.420.288	34.466	2.205.824	47.694	3.052.437,33
1.4	Obrador	Unidad de medida global	1,00	2.122.500	2.122.500	2.319.336	2.319.336	2.347.334	2.347.334	2.263.057	2.263.056,67
1.5	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.345.700	1.345.700	595.540	595.540	592.534	592.534	844.591	844.591,33
1.6	Placa de inauguración	Unidad	1,00	849.000	849.000	757.075	757.075	690.400	690.400	765.492	765.491,67
2	Excavación y carga de cimiento con PVC.						-		-	-	-
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metro Cubico	21,50	595.500	12.803.250	335.913	7.222.130	266.978	5.740.027	399.464	8.588.468,83
3	Estructura de H° A° :						-		-	-	-
3.1	Encadenados (superior e inferior) de H° A° de 13x27	Metro lineal	56,10	88.500	4.964.850	72.444	4.064.108	61.916	3.473.488	74.287	4.167.482,00
4	Muros de nivelación :						-		-	-	-
4.1	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,30	186.100	1.358.530	156.175	1.140.078	130.211	950.540	157.495	1.149.715,93
5	Relleno y apisonado de interiores						-		-	-	-
5.1	Relleno y apisonado de interiores	Metro Cubico	3,60	94.100	338.760	58.740	211.464	54.634	196.682	69.158	248.968,80
6	Aislación asfáltica :						-		-	-	-
6.1	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	36,60	24.800	907.680	17.573	643.172	14.430	528.138	18.934	692.996,60
7	Muros de elevación :						-		-	-	-
7.1	De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40,80	109.800	4.479.840	84.192	3.435.034	69.290	2.827.032	87.761	3.580.635,20
7.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensados	Metros cuadrados	69,80	118.300	8.257.340	97.109	6.778.208	83.981	5.861.874	99.797	6.965.807,33
7.3	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	42,00	18.400	772.800	10.746	451.332	10.154	426.468	13.100	550.200,00
8	Techo :						-		-	-	-
8.1	Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil c de 75x40x15x2,5 como correa y perfil c de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	34,30	298.800	10.248.840	165.771	5.685.945	158.986	5.453.220	207.852	7.129.335,03
8.2	Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33	Metro lineal	15,00	109.000	1.635.000	62.069	931.035	58.108	871.620	76.392	1.145.885,00
8.3	Babetas metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	7,70	43.600	335.720	53.300	410.410	53.580	412.566	50.160	386.232,00
8.4	Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	33,20	109.000	3.618.800	73.668	2.445.778	70.878	2.353.150	84.515	2.805.909,07
9	Revoques :						-		-	-	-
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	151,30	39.600	5.991.480	28.290	4.280.277	23.734	3.590.954	30.541	4.620.903,73
9.2	De molduras lineal de balancines	Metro lineal	43,60	24.100	1.050.760	26.689	1.163.640	29.595	1.290.342	26.795	1.168.247,47
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.						-		-	-	-
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	27,20	56.500	1.536.800	35.995	979.064	28.001	761.627	40.165	1.092.497,07
11	Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico						-		-	-	-
11.1	Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	27,20	37.600	1.022.720	25.572	695.558	28.274	769.053	30.482	829.110
12	Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta						-		-	-	-
12.1	Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Metros cuadrados	27,20	95.800	2.605.760	71.868	1.954.810	58.968	1.603.930	75.545	2.054.833
13	Aberturas de madera						-		-	-	-
13.1	Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 (2 de 0,80x2,10 y 1 de 0,90x2,10) -incluye accesorios y herrajes	Unidad	3,00	1.344.300	4.032.900	806.408	2.419.224	727.900	2.183.700	959.536	2.878.608
13.2	Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	4,00	566.000	2.264.000	410.820	1.643.280	412.820	1.651.280	463.213	1.852.853
14	Aberturas metálicas						-		-	-	-
14.1	ventana ventiluz de 1,00x0,50	Metros cuadrados	3,00	495.300	1.485.900	250.521	751.563	213.720	641.160	319.847	959.541
15	Alfeizar de ventanas						-		-	-	-
15.1	De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	6,00	24.100	144.600	25.228	151.368	27.467	164.802	25.598	153.590
16	Pintura						-		-	-	-
16.1	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	47,00	22.200	1.043.400	18.515	870.205	16.518	776.346	19.078	896.650

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADOS

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima | **DISTRITO:** CAPITÁN MEZA | **BARRIO**

				PRESUPUESTO DINN		ADJUDICACION ID N° 397921		ADJUDICACION ID N° 386339		PRECIO REFERENCIAL	
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16.2	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	7,70	45.300	348.810	22.700	174.790	19.140	147.378	29.047	223.659
16.3	De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	10,10	52.400	529.240	28.444	287.284	21.816	220.342	34.220	345.622
16.4	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	69,80	19.100	1.333.180	17.065	1.191.137	15.914	1.110.797	17.360	1.211.705
16.5	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	34,30	52.400	1.797.320	28.444	975.629	21.816	748.289	34.220	1.173.746
16.6	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	22,70	22.600	513.020	20.640	468.528	17.786	403.742	20.342	461.763
17	Revestimiento						-		-	-	-
17.1	De azulejos 20x30 (color a definir)	Metros cuadrados	104,60	84.100	8.796.860	66.358	6.941.047	56.880	5.949.648	69.113	7.229.185
18	Vidrios y cristales						-		-	-	-
18.1	Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3,00	155.700	467.100	118.032	354.096	96.334	289.002	123.355	370.066
18.2	Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	2,00	305.600	611.200	295.696	591.392	282.256	564.512	294.517	589.035
19	Instalación eléctrica						-		-	-	-
19.1	Pilastra ANDE para medidor trifásico, incluye suministro e instalación de tablero general para llave, jabalina para neutro, registro eléctrico, caño galvanizado de 2" con curvas	Global	1,00	2.830.000	2.830.000		-		-	2.830.000	2.830.000
19.2	Suministro y lanzamiento de conductores subterráneos tipo NYY 2x6mm2 en electroductos PVC subterráneos	Metro lineal	100,00	31.100	3.110.000		-		-	31.100	3.110.000
19.3	Registro eléctrico con tapa de hormigón armado y ángulo de hierro	Unidad	4,00	445.700	1.782.800	319.804	1.279.216	202.997	811.988	322.834	1.291.335
19.4	Tablero de distribución, metálico de 6 módulos, barra F + N + T de embutir: Para llave de corte general disyuntor termomagnético de 1x25A y disyuntores para circuito de baño (1x16A) y bloque dos aulas (1x20A), punto de conexión del TS del aula existente + el TS del baño propuesto	Unidad	1,00	636.800	636.800	522.661	522.661	486.400	486.400	548.620	548.620
19.5	Alimentación de baño desde tablero principal a tablero seccional baño con conductor subterráneo 2x4mm2	Metro lineal	10,00	21.200	212.000		-		-	21.200	212.000
19.6	Tablero seccional de baño, tablero metálico de embutir de 6 módulos, con barra F + N + T. Incluye disyuntores termomagnéticos según planos eléctricos	Unidad	1,00	636.800	636.800	522.661	522.661	486.400	486.400	548.620	548.620
19.7	Suministro e instalación de artefacto de iluminación led tipo fluorescentes de 1x18W	Unidad	10,00	148.600	1.486.000	82.506	825.060	73.446	734.460	101.517	1.015.173
19.8	Suministro de materiales e instalación de circuitos de luces	Unidad	1,00	1.202.800	1.202.800	98.444	98.444	64.257	64.257	455.167	455.167
19.9	Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1,00	127.400	127.400	80.951	80.951	64.174	64.174	90.842	90.842
19.10	Puesta a tierra, una jabalina con soldadura exotérmica y conductor desnudo de 16mm2	Unidad	1,00	495.300	495.300		-		-	495.300	495.300
20	Instalación Sanitaria - Agua corriente						-		-	-	-
20.1	Provisión e instalación de Cañería de conexión, tipo PVC roscable rígido de 3/4" - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	50,00	24.100	1.205.000		-		-	24.100	1.205.000
20.2	Provisión e instalación Cañería de conexión, tipo PVC roscable rígido de 1/2" - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	30,00	20.500	615.000		-		-	20.500	615.000
20.3	Provisión e instalación de llave de paso de 3/4", tipo fv con campana	Unidad	1,00	130.200	130.200		-		-	130.200	130.200
20.4	Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", tipo fv con campana	Unidad	6,00	89.100	534.600		-		-	89.100	534.600
21	Instalación Sanitaria - Desagüe cloacal						-		-	-	-
21.1	Provisión e instalación de Cañería de desagüe, tipo PVC reforzado de 100 mm - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	17,00	45.700	776.900		-		-	45.700	776.900
21.2	Provisión e instalación de Cañería de desagüe, tipo PVC reforzado de 50 mm - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	12,00	20.800	249.600		-		-	20.800	249.600
21.3	Provisión e instalación de Cañería de desagüe, tipo PVC reforzado de 40 mm - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	12,00	17.100	205.200		-		-	17.100	205.200
21.4	Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	4,00	92.000	368.000		-		-	92.000	368.000
21.5	Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40	Unidad	3,00	432.800	1.298.400	600.000	1.800.000	504.134	1.512.402	512.311	1.536.934
21.6	Cámara séptica 1.5X3X1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	3.185.900	3.185.900	1.400.000	1.400.000	1.473.396	1.473.396	2.019.765	2.019.765
21.7	Pozo absorbente 2,50x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	4.952.500	4.952.500	1.687.000	1.687.000	1.863.230	1.863.230	2.834.243	2.834.243
22	Instalación Sanitaria - Artefactos sanitarios						-		-	-	-
22.1	Provisión y montaje de inodoro con cisterna alta, (incluye asiento y elementos de conexión y/o sujeción)	Unidad	5,00	1.030.100	5.150.500		-	343.850	1.719.250	42.936	214.680
22.2	Provisión y montaje de lavatorio de manos con pedestal (incluye elementos de conexión y/o sujeción)	Unidad	7,00	310.600	2.174.200		-	324.800	2.273.600	19.856	138.994
22.3	Provisión y montaje canilla cromada de pico bajo para lavatorio	Unidad	7,00	63.800	446.600		-		-	1.994	13.956
22.4	Barra de agarre de acero inox de 1,20 m	Unidad	1,00	254.700	254.700		-	230.400	230.400	15.159	15.159

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADOS

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima | DISTRITO: CAPITÁN MEZA | BARRIO

				PRESUPUESTO DINN		ADJUDICACION ID N° 397921		ADJUDICACION ID N° 386339		PRECIO REFERENCIAL	
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22.4	Provisión y montaje de mingitorio. (incluye elementos de conexión y/o sujeción)	Unidad	3,00	191.700	575.100		-	162.000	486.000	11.053	33.159
23	Obras complementarias		0,00				-		-	-	-
23.1	Rampa peatonal	Unidad de medida global	1,00	601.400	601.400	489.236	489.236	420.550	420.550	503.729	503.729
23.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso (incluye contrapiso de 7 cm)-ancho de 0,40, incluye caminero de 1m hasta el bloque de aulas	Metros cuadrados	22,00	100.900	2.219.800	66.475	1.462.450	57.767	1.270.874	75.047	1.651.041
23.3	Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3,00	169.800	509.400	134.269	402.807	140.586	421.758	148.218	444.655
24	Retiro de vallado						-		-	-	-
24.1	Retiro de vallado	Metros cuadrados	64,00	3.500	224.000	2.101	134.464	1.343	85.952	2.315	148.139
25	Limpieza final						-		-	-	-
25.1	Limpieza final	Metros cuadrados	28,60	8.100	231.660	226.766	6.485.508	2.911	83.255	79.259	2.266.807
				TOTAL GENERAL	132.813.660		82.769.972		72.448.708		99.144.479

Abg. Eva Laplerre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADOS

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima | DISTRITO: CAPITÁN MEZA | BARRIO

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO DINN	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	28,60	4.200	120.120
1.2	Enmarcación y replanteo	Metros cuadrados	28,60	4.200	120.120
1.3	Vallado de obra	Metros cuadrados	64,00	70.800	4.531.200
1.4	Obrador	Unidad de medida global	1,00	2.122.500	2.122.500
1.5	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.345.700	1.345.700
1.6	Placa de inauguración	Unidad	1,00	849.000	849.000
2	Excavación y carga de cimiento con PVC.				
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metro Cubico	21,50	595.500	12.803.250
3	Estructura de H° A° :				
3.1	Encadenados (superior e inferior) de H° A° de 13x27	Metro lineal	56,10	88.500	4.964.850
4	Muros de nivelación :				
4.1	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,30	186.100	1.358.530
5	Relleno y apisonado de interiores				
5.1	Relleno y apisonado de interiores	Metro Cubico	3,60	94.100	338.760
6	Aislación asfáltica :				
6.1	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	36,60	24.800	907.680
7	Muros de elevación :				
7.1	De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40,80	109.800	4.479.840
7.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensados	Metros cuadrados	69,80	118.300	8.257.340
7.3	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	42,00	18.400	772.800
8	Techo :				
8.1	Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil c de 75x40x15x2,5 como correa y perfil c de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	34,30	298.800	10.248.840
8.2	Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33	Metro lineal	15,00	109.000	1.635.000
8.3	Babetas metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	7,70	43.600	335.720
8.4	Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	33,20	109.000	3.618.800
9	Revoques :				
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	151,30	39.600	5.991.480
9.2	De molduras lineal de balancines	Metro lineal	43,60	24.100	1.050.760
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.				
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	27,20	56.500	1.536.800
11	Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico				
11.1	Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	27,20	37.600	1.022.720
12	Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta				
12.1	Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Metros cuadrados	27,20	95.800	2.605.760
13	Aberturas de madera				
13.1	Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 (2 de 0,80x2,10 y 1 de 0,90x2,10) -incluye accesorios y herrajes	Unidad	3,00	1.344.300	4.032.900
13.2	Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	4,00	566.000	2.264.000
14	Aberturas metálicas				
14.1	ventana ventiluz de 1,00x0,50	Metros cuadrados	3,00	495.300	1.485.900
15	Alfeizar de ventanas				
15.1	De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	6,00	24.100	144.600
16	Pintura				
16.1	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	47,00	22.200	1.043.400
16.2	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	7,70	45.300	348.810
16.3	De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	10,10	52.400	529.240
16.4	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	69,80	19.100	1.333.180
16.5	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	34,30	52.400	1.797.320
16.6	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	22,70	22.600	513.020

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADOS

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima | **DISTRITO:** CAPITÁN MEZA | **BARRIO**

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO DINN PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17	Revestimiento				
17.1	De azulejos 20x30 (color a definir)	Metros cuadrados	104,60	84.100	8.796.860
18	Vidrios y cristales				
18.1	Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3,00	155.700	467.100
18.2	Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	2,00	305.600	611.200
19	Instalación eléctrica				
19.1	Pilastra ANDE para medidor trifásico, incluye suministro e instalación de tablero general para llave, jabalina para neutro, registro eléctrico, caño galvanizado de 2" con curvas	Global	1,00	2.830.000	2.830.000
19.2	Suministro y lanzamiento de conductores subterráneos tipo NYY 2x6mm2 en electroductos PVC subterráneos	Metro lineal	100,00	31.100	3.110.000
19.3	Registro eléctrico con tapa de hormigón armado y ángulo de hierro	Unidad	4,00	445.700	1.782.800
19.4	Tablero de distribución, metálico de 6 módulos, barra F + N + T de embutir: Para llave de corte general disyuntor termomagnético de 1x25A y disyuntores para circuito de baño (1x16A) y bloque dos aulas (1x20A), punto de conexión del TS del aula existente + el TS del baño propuesto	Unidad	1,00	636.800	636.800
19.5	Alimentación de baño desde tablero principal a tablero seccional baño con conductor subterráneo 2x4mm2	Metro lineal	10,00	21.200	212.000
19.6	Tablero seccional de baño, tablero metálico de embutir de 6 módulos, con barra F + N + T. Incluye disyuntores termomagnéticos según planos eléctricos	Unidad	1,00	636.800	636.800
19.7	Suministro e instalación de artefacto de iluminación led tipo fluorescentes de 1x18W	Unidad	10,00	148.600	1.486.000
19.8	Suministro de materiales e instalación de circuitos de luces	Unidad	1,00	1.202.800	1.202.800
19.9	Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1,00	127.400	127.400
19.10	Puesta a tierra, una jabalina con soldadura exotérmica y conductor desnudo de 16mm2	Unidad	1,00	495.300	495.300
20	Instalación Sanitaria - Agua corriente				
20.1	Provisión e instalación de Cañería de conexión, tipo PVC roscable rígido de 3/4" - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	50,00	24.100	1.205.000
20.2	Provisión e instalación Cañería de conexión, tipo PVC roscable rígido de 1/2" - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	30,00	20.500	615.000
20.3	Provisión e instalación de llave de paso de 3/4", tipo fv con campana	Unidad	1,00	130.200	130.200
20.4	Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", tipo fv con campana	Unidad	6,00	89.100	534.600
21	Instalación Sanitaria - Desagüe cloacal				
21.1	Provisión e instalación de Cañería de desagüe, tipo PVC reforzado de 100 mm - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	17,00	45.700	776.900
21.2	Provisión e instalación de Cañería de desagüe, tipo PVC reforzado de 50 mm - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	12,00	20.800	249.600
21.3	Provisión e instalación de Cañería de desagüe, tipo PVC reforzado de 40 mm - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro lineal	12,00	17.100	205.200
21.4	Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	4,00	92.000	368.000
21.5	Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40	Unidad	3,00	432.800	1.298.400
21.6	Cámara séptica 1.5X3X1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	3.185.900	3.185.900
21.7	Pozo absorbente 2,50x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1,00	4.952.500	4.952.500
22	Instalación Sanitaria - Artefactos sanitarios				
22.1	Provisión y montaje de inodoro con cisterna alta, (incluye asiento y elementos de conexión y/o sujeción)	Unidad	5,00	1.030.100	5.150.500
22.2	Provisión y montaje de lavatorio de manos con pedestal (incluye elementos de conexión y/o sujeción)	Unidad	7,00	310.600	2.174.200
22.3	Provisión y montaje canilla cromada de pico bajo para lavatorio	Unidad	7,00	63.800	446.600
22.4	Barra de agarre de acero inox de 1,20 m	Unidad	1,00	254.700	254.700
22.4	Provisión y montaje de mingitorio. (incluye elementos de conexión y/o sujeción)	Unidad	3,00	191.700	575.100
23	Obras complementarias		0,00		
23.1	Rampa peatonal	Unidad de medida global	1,00	601.400	601.400
23.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso (incluye contrapiso de 7 cm)-ancho de 0,40, incluye caminero de 1m hasta el bloque de aulas	Metros cuadrados	22,00	100.900	2.219.800
23.3	Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3,00	169.800	509.400
24	Retiro de vallado				
24.1	Retiro de vallado	Metros cuadrados	64,00	3.500	224.000
25	Limpieza final				
25.1	Limpieza final	Metros cuadrados	28,60	8.100	231.660
				TOTAL GENERAL	132.813.660

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

CONTRATO N° 51 /20

"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA - PLURIANUAL".

LOTE N° 4

ID N° 386.339

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABOG. JUAN ALBERTO SCHMALKO P.**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA RDM INGENIERÍA de Diego Rodrigo Díaz Mallorquín**, con CI N° 3.522.091, y RUC N° 3522091-0, con domicilio en la calle Víctor Heyn N° 7085, Villa Aurelia de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA - PLURIANUAL" ID N° 386.339,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;

RDM INGENIERÍA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0

e) La oferta del proveedor;

f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 386.339.**

Otras consideraciones presupuestarias: La plurianualidad del presente proceso se encuentra en parte supeditado a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 05/2020,** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según **acto administrativo N° 899/2020.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato. Siendo el monto total del contrato:

LOTE N° 4 la suma de Gs. 246.294.904 (doscientos cuarenta y seis millones doscientos noventa y cuatro mil novecientos cuatro).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA*

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario, deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA GOBERNACION DE ITAPUA.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: (Ver Anexo adjunto).

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. El Plazo en el cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud será de 30 días calendarios. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.
El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay al día [21] del mes *de diciembre* del año *2020*.

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador de Itapúa

Sr. Diego Rodrigo Díaz Mallorquín
RDM-Ingeniería - Contratista

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0

ANEXO AL CONTRATO Nº 51 /2020

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRECIOS

Construcción de Baños sexados y obras complementarias en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual con ID: 386339

LOTE NRO: 4

Construcción de baños sexados y obras complementarias					RDM INGENIERÍA DE RODRIGO DÍAZ MALLORQUÍN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Gs. (IVA incluído)	Precio total Gs.
1	72131601-002	Preparacion de obra: ESC BASICA N°3749 MARIA AUXILIADORA - DISTRITO DE ALTO VERÀ	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	28,6	2.902	82.997
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	28,6	3.066	87.688
1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	64	36.190	2.316.160
1.4		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.464.700	2.464.700
1.5		Cartel de Obra	Unidad	1	622.160	622.160
1.6		Placa de inauguración	Unidad	1	724.920	724.920
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PVC.	Unidad	1		
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	21,5	280.326	6.027.009
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
3.1		Encadenados (superior e inferior) de H° A° de 13x27	Metro lineal	56,1	65.012	3.647.173
4	72131601-005	Muros de nivelación	Unidad	1		
4.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,32	136.722	1.000.805
5	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Unidad	1		
5.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	3,6	57.365	206.514
6	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad	1		
6.1		Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	36,62	15.152	554.866
7	72131601-005	Muros de elevación	Unidad	1		
7.1		De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40,75	72.755	2.964.766
7.2		De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensados	Metros cuadrados	69,77	88.180	6.152.319
7.3		Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	42	10.662	447.804
8	72131601-007	Techo	Unidad	1		
8.1		Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil c de 75x40x15x2,5 como correa y perfil c de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	34,3	166.936	5.725.905
8.2		Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33	Metro lineal	15	61.013	915.195
8.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	7,68	56.259	432.069
8.4		Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	33,15	74.422	2.467.089
9	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	151,27	24.920	3.769.648
9.2		De molduras lineal de balancines	Metro lineal	43,56	31.075	1.353.627
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Unidad	1		
10.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	27,16	29.401	798.531
11	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Unidad	1		
11.1		Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	27,16	23.750	645.050
12	72131601-009	Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Unidad	1		
12.1		Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Metros cuadrados	27,16	61.916	1.681.639
13	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad	1		
13.1		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 (2 de 0,80x2,10 y 1 de 0,90x2,10) -incluye accesorios y herrajes	Unidad	3	764.295	2.292.885
13.2		Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	4	433.461	1.733.844
14	72131601-010	Aberturas Metalicas	Unidad	1		
14.1		ventana ventiluz de 1,00x0,50	Metros cuadrados	3	224.406	673.218
15	72131601-008	Alfeizar de ventanas	Unidad	1		
15.1		De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	6	28.841	173.046
16	72131601-012	Pintura	Unidad	1		
16.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	46,67	17.343	809.398
16.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	7,68	20.097	154.345

RDM INGENIERÍA
Ing. Diego Rodrigo Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0

16.3		De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	10,08	22.907	230.903
16.4		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	69,77	16.709	1.165.787
16.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	34,3	22.907	785.710
16.6		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	22,68	18.676	423.572
17	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
17.1		De azulejos 20x30 (color a definir)	Metros cuadrados	104,6	59.724	6.247.130
18	72102602-004	Vidrios y cristales	Unidad	1		
18.1		Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3	101.150	303.450
18.2		Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	1,68	296.369	497.900
19	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad	1		
19.1		Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	510.720	510.720
19.2		Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	4	32.362	129.448
19.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	213.147	213.147
19.4		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	3	67.470	202.410
19.5		Interruptor unipolar	Unidad	3	14.480	43.440
19.6		Instalación de fotocélula	Unidad	1	67.383	67.383
19.7		Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W	Unidad	10	77.118	771.180
20	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
20.1		Aprovisionamiento de agua (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de Gral. y 3 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	Unidad Medida Global	1	1.596.033	1.596.033
20.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe para 5 inodoros, 3 mingitorios, 7 lavatorio y 3 RPS de 15 cm.)	Unidad	1	1.717.714	1.717.714
20.3		inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento)	Unidad	4	361.043	1.444.172
20.4		inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento)	Unidad	1	423.300	426.300
20.5		Lavatorio con pedestal (losa y canilla)	Unidad	6	341.040	2.046.240
20.6		Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla)	Unidad	1	438.480	438.480
20.7		Minguitorio (losa)	Unidad	3	170.100	510.300
20.8		Jabonera de adosar metalico	Unidad	7	33.204	232.428
20.9		Portarrollo de adosar metalico	Unidad	5	38.076	190.380
20.10		Barra de acero inox de 1,20 para baño inclusivo	Unidad	1	241.920	241.920
20.11		Registro cloacales (1 de 0,60x0,60 y 1 de 1,00x0,60)	Unidad Medida Global	1	529.340	529.340
20.12		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.547.066	1.547.066
20.13		Pozo absorbente 2,50x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.956.392	1.956.392
21	72131601-009	Obras complementarias	Unidad	1		
21.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	44.578	441.578
21.2		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso (incluye contrapiso de 7 cm)-ancho de 0,40, incluye caminero de 1m hasta el bloque de aulas	Metros cuadrados	34	60.656	2.062.304
21.3		Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2.	Unidad	1	690.632	690.632
21.4		Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	147.616	442.848
21.5		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 2x6mm2	Metro lineal	50	39.218	1.960.900
22	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	64	1.410	90.240
23	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	30	2.902	87.060
24	72131601-002	Preparacion de obra: ESC BASICA N°4470 CERRO BY - DISTRITO DE ALTO VERA	Unidad	1		
24.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	28,6	2.902	82.997
24.2		Replanteo	Metros cuadrados	28,6	3.066	87.688
24.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	64	36.190	2.316.160
24.4		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.464.700	2.464.700
24.5		Cartel de Obra	Unidad	1	622.160	622.160
24.6		Placa de inauguración	Unidad	1	724.920	724.920
25	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PVC.	Unidad	1		
25.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	21,5	280.326	6.027.009
26	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
26.1		Encadenados (superior e inferior) de H° A° de 13x27	Metro lineal	56,1	65.012	3.647.173
27	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		

27.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,32	136.722	1.000.805
28	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Unidad	1		
28.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	3,6	57.365	206.514
29	72131601-006	Aislacion asfaltica	Unidad	1		
29.1		Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	36,62	15.152	554.866
30	72131601-005	Muros de elevación	Tonelada	1		
30.1		De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40,75	72.755	2.964.766
30.2		De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensados	Metros cuadrados	69,77	88.180	6.152.319
30.3		Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	42	10.662	447.804
31	72131601-007	Techo	Unidad	1		
31.1		Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil c de 75x40x15x2,5 como correa y perfil c de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	34,3	166.936	5.725.905
31.2		Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33	Metro lineal	15	61.013	915.195
31.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	7,68	56.259	432.069
31.4		Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	33,15	74.422	2.467.089
32	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
32.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	151,27	24.920	3.769.648
32.2		De molduras lineal de balancines	Metro lineal	43,56	31.075	1.353.627
33	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Unidad	1		
33.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	27,16	29.401	798.531
34	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Unidad	1		
0.1		Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	27,16	23.750	645.050
35	72131601-009	Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Unidad	1		
35.1		Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Metros cuadrados	27,16	61.916	1.681.639
36	72131601-010	Aberturas DE MADERA	Unidad	1		
36.1		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 (2 de 0,80x2,10 y 1 de 0,90x2,10) -incluye accesorios y herrajes	Unidad	3	764.295	2.292.885
36.2		Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	4	433.461	1.733.844
37	72131601-010	Aberturas METALICAS	Unidad	1		
37.1		ventana ventiluz de 1,00x0,50	Metros cuadrados	3	224.406	673.218
38	72131601-008	Alfeizar de ventanas	Unidad	1		
38.1		De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	6	28.841	173.046
39	72131601-012	Pintura	Unidad	1		
39.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	46,67	17.343	809.398
39.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	7,68	20.097	154.345
39.3		De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	10,08	22.907	230.903
39.4		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	69,77	16.709	1.165.787
39.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	34,3	22.907	785.710
39.6		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	22,68	18.676	423.572
40	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
40.1		De azulejos 20x30 (color a definir)	Metros cuadrados	104,6	59.724	6.247.130
41	72102602-004	Vidrios y cristales	Unidad	1		
41.1		Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3	101.150	303.450
41.2		Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	1,68	296.369	497.900
42	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad	1		
42.1		Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	510.720	510.720
42.2		Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	4	32.362	129.448
42.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	213.147	213.147
42.4		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	3	67.470	202.410
42.5		Interruptor unipolar	Unidad	3	14.480	43.440
42.6		Instalación de fotocélula	Unidad	1	67.383	67.383
42.7		Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W	Unidad	10	77.118	771.180
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
43.1		Aprovisionamiento de agua (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de Gral. y 3 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	Unidad Medida Global	1	1.596.033	1.596.033
43.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe para 5 inodoros, 3 mingitorios, 7 lavatorio y 3 RPS de 15 cm.)	Unidad Medida Global	1	1.717.714	1.717.714
43.3		inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento)	Unidad	4	361.043	1.444.172
43.4		inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento)	Unidad	1	426.300	426.300

43.5		Lavatorio con pedestal (losa y canilla)	Unidad	6	341.040	2.046.240
43.6		Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla)	Unidad	1	438.480	438.480
43.7		Minguitorio (losa)	Unidad	3	170.100	510.300
43.8		Jabonera de adosar metalico	Unidad	7	33.204	232.428
43.9		Portarrollo de adosar metalico	Unidad	5	38.076	190.380
43.10		Barra de acero inox de 1,20 para baño inclusivo	Unidad	1	241.920	241.920
43.11		Registro cloacales (1 de 0,60x0,60 y 1 de 1,00x0,60)	Unidad Medida Global	1	529.340	529.340
43.12		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.547.066	1.547.066
43.13		Pozo absorbente 2,50x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.956.392	1.956.392
44	72131601-009	Obras complementarias	Unidad	1		
44.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	441.578	441.578
44.2		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso (incluye contrapiso de 7 cm)-ancho de 0,40, incluye caminero de 1m hasta el bloque de aulas	Metros cuadrados	40	60.656	2.426.240
44.3		Pilar de mamposteria de 0,45x0,45x1,70	Unidad	1	636.521	636.521
44.4		Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2.	Unidad	1	690.362	690.362
44.5		Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	147.616	442.848
44.6		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 2x6mm2	Metro lineal	60	39.218	2.353.080
45	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	64	1.410	90.240
46	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	30	2.902	87.060
47	72131601-002	Preparacion de obra; ESC BASICA N°1.429 WALTER BECKER - DISTRITO ALTO VERA	Unidad	1		
47.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	28,6	2.902	82.997
47.2		Replanteo	Metros cuadrados	28,6	3.066	87.957
47.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	64	36.190	2.316.160
47.4		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.464.700	2.464.700
47.5		Cartel de Obra	Unidad	1	622.160	622.160
47.6		Placa de inauguración	Unidad	1	724.920	724.920
48	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PVC.	Unidad	1		
48.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	21,5	280.326	6.027.009
49	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad	1		
49.1		Encadenados (superior e inferior) de H° A° de 13x27	Metro lineal	56,1	65.012	3.647.173
50	72131601-005	Muros de nivelación	Unidad	1		
50.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,32	136.722	1.000.805
51	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Unidad	1		
51.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	3,6	57.365	206.514
52	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad	1		
52.1		Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	36,62	15.152	554.866
53	72131601-005	Muros de elevación	Unidad	1		
53.1		De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40,75	72.755	2.964.766
53.2		De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensados	Metros cuadrados	69,77	88.180	6.152.319
53.3		Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	42	10.662	447.804
54	72131601-007	Techo	Unidad	1		
54.1		Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil c de 75x40x15x2,5 como correa y perfil c de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	34,3	166.936	5.725.905
54.2		Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33	Metro lineal	15	61.013	915.195
54.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	7,68	56.259	432.069
54.4		Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	33,15	74.422	2.467.089
55	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
55.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	151,27	24.920	3.769.648
55.2		De molduras lineal de balancines	Metro lineal	43,56	31.075	1.353.627
56	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Unidad	1		
56.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	27,16	29.401	798.531
57	72131601-009	Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Unidad	1		
57.1		Carpeta alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	27,16	23.750	645.050
58	72131601-009	Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Unidad	1		

GOBERNACION DE ITAPUA

MARIO INGENIERIA
de Diego Rolando
Diaz Valdiguie
RUC: 3522091-0

GOBERNACION DE ITAPUA
SECRETARIA

58.1		Piso cerámico de 30 x 30 cm, incluye carpeta	Metros cuadrados	27,16	61.916	1.681.639
59	72131601-010	Aberturas DE MADERA	Unidad	1		
59.1		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 (2 de 0,80x2,10 y 1 de 0,90x2,10) -incluye accesorios y herrajes	Unidad	3	764.295	2.292.885
59.2		Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	4	433.461	1.733.844
60	72131601-010	Aberturas METALICAS	Unidad	1		
60.1		ventana ventiluz de 1,00x0,50	Metros cuadrados	3	224.406	673.218
61	72131601-008	Alfeizar de ventanas	Unidad	1		
61.1		De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	6	28.841	173.046
62	72131601-012	Pintura	Unidad	1		
62.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	46,67	17.343	809.398
62.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	7,68	20.097	154.345
62.3		De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	10,08	22.907	230.903
62.4		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	69,77	16.709	1.165.787
62.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	34,3	22.907	785.710
62.6		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	22,68	18.676	423.572
63	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
63.1		De azulejos 20x30 (color a definir)	Metros cuadrados	104,6	59.724	6.247.130
64	72102602-004	Vidrios y cristales	Unidad	1		
64.1		Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3	101.150	303.450
64.2		Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	1,68	296.369	497.900
65	72131601-001	Instalaciones Electricas	Unidad	1		
65.1		Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	510.720	510.720
65.2		Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	4	32.362	129.448
65.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	213.147	213.147
65.4		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	3	67.470	202.410
65.5		Interruptor unipolar	Unidad	3	14.480	43.440
65.6		Instalación de fotocélula	Unidad	1	67.383	67.383
65.7		Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W	Unidad	10	77.118	771.180
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
66.1		Aprovisionamiento de agua (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de Gral. y 3 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	Unidad Medida Global	1	1.596.033	1.596.033
66.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe para 5 inodoros, 3 mingitorios, 7 lavatorio y 3 RPS de 15 cm.)	Unidad Medida Global	1	1.717.714	1.717.714
66.3		inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento)	Unidad	4	361.043	1.444.172
66.4		inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento)	Unidad	1	426.300	426.300
66.5		Lavatorio con pedestal (losa y canilla)	Unidad	6	341.040	2.046.240
66.6		Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla)	Unidad	1	438.480	438.480
66.7		Minguitorio (losa)	Unidad	3	170.100	510.300
66.8		Jabonera de adosar metalico	Unidad	7	33.204	232.428
66.9		Portarrollo de adosar metalico	Unidad	5	38.076	190.380
66.10		Barra de acero inox de 1,20 para baño inclusivo	Unidad	1	241.920	241.920
66.11		Registro cloacales (1 de 0,60x0,60 y 1 de 1,00x0,60)	Unidad Medida Global	1	529.340	529.340
66.12		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.547.066	1.547.066
66.13		Pozo absorbente 2,50x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.956.392	1.956.392

GOBERNACION DE ITAPUA
Encarnación

RUC: 3522091-0

GOBERNACION DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
Encarnación

67	72131601-009	Obras complementarias	Unidad	1		
67.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	441.578	441.578
67.2		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso (incluye contrapiso de 7 cm)-ancho de 0,40, incluye caminero de 1m hasta el bloque de aulas	Metros cuadrados	40	60.656	2.426.240
67.3		Pilar de mamposteria de 0,45x0,45x1,70	Unidad	1	636.521	636.521
67.4		Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2.	Unidad	1	690.632	690.632
67.5		Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	147.616	442.848
67.6		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 2x6mm2	Metro lineal	60	39.218	2.353.080
68	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	64	1.410	90.240
69	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	30	2.902	87.060
					Precio Total	246.294.904

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador de Itapúa

Sr. Diego Rodrigo Díaz Mallorquín
RDM Ingeniería - Contratista

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0

CONTRATO N° 11 /21

"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – AD REFERÉNDUM".

ID N° 397.921

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABOG. JUAN ALBERTO SCHMALKO P.**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la EMPRESA JL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC N° 80077342-0, representada en este acto por el SEÑOR DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA, con CI N° 3.030.337, en su carácter de Representante Legal de la empresa, con domicilio en la calle Gral. Morínigo c/ 11 de septiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"Construcción de baños sexados y obras complementarias en Instituciones Educativas – Ad Referéndum"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – AD REFERÉNDUM" ID N° 397.921, de** conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica*** ----------

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 397.921.** ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 04/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 339/2021. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato.

Siendo el monto total del contrato la suma de:

- Para el LOTE N° 1 la suma de Gs. 90.000.000 (Noventa millones).

- Para el LOTE N° 2 la suma de Gs. 90.000.000 (Noventa millones).

Siendo el monto total del presente contrato la suma de Gs. 180.000.000 (ciento ochenta millones).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA*

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernacion de Itapúa

Abg. Juan Carlos Almada
Jefe
Departamento de Licitaciones

J. L. COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA. ----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: (Ver Anexo adjunto). ----------

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.
El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay al día 21 del mes *de julio del año 2021*. ------

Dra. Erika Kufeld P.
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Gobernación de Itapúa

Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia
J y LCompañía S.A - Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0