Municipalidad de Coronel Martínez

Cap. Egidio Cardozo esq. Tte. Jorge Bogado.

RUC: 80020290-2. Teléfono – Fax. 0553254314

ADENDA Nº 01/2016

Ref.: Concurso de Ofertas denominado "REPARACION DE LA ESCUELA BASICA N° 1383 DON JUAN FOERSTER DE LA CÑIA TTE BOGADO"
con ID Nº 316.537.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. SE MODIFICA EN LA SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) EN EL PUNTO CGC 46.1, 46.4.b) Y e), quedando de la siguiente manera:

CGC 46.1, 46.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será Parcial - Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: provisoria y definitiva - La recepción provisoria se llevará a cabo a más tardar el último día del plazo de ejecución de las obras. - La recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los 15 días posteriores a la recepción de provisoria. - Las fechas indicadas podrán ser prorrogadas si mediaren causas debidamente justificadas.

2. SE MODIFICA EN LA SECCIÓN VI FORMULARIOS DE OBRAS, DEL FORMULARIO 1 EN LA LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS, quedando de la siguiente manera:

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
LCO N° 01/2016

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	Código de Catálogo*	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72131601-002	Mov de suelos	m3	28,65		
2	72102304-005	Canal de ladrillos para desagues pluviales	ml	40,00		
		Pilares de ladrillos para reemplazar los orcones de madera				
3	72131601-015	a- De 0,40 x 0,40 revocado	ml	60,00		
4	72131601-015	b- Capitel de pilares de Hº Aº	Un.	18,00		
5	72131601-015	C- Bases de pilares	Un.	18,00		
6	72103003-001	Demolicion de techos con recuperacion de tirantes	m2	254,00		
7	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina con recuperacion de tirantes	m2	254,00		
8	72101607-001	Demolicion de revoques	m2	265,00		
9	72101607-001	Revoques de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	265,00		
10	72131601-009	Piso Baldosa Calcàrea de 20 x 20 cms.	m2	240,00		
11	72131601-009	Zocalo calcàreo de 10 x 20 cms.	ml	265,00		
		Aberturas de maderas :				

Municipalidad de Coronel Martínez

Cap. Egidio Cardozo esq. Tte. Jorge Bogado.

RUC: 80020290-2. Teléfono – Fax. 0553254314



12	72131601-010	Provisión y Colocación de Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	Un.	9,00		
13	72131601-010	Reparacion de ventanas	Un.	14,00		
		Pinturas :				
14	72131601-012	b-De interior de paredes revocadas al latex	m2	927,00		
15	72131601-012	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	m2	92,00		
16	72131601-012	f- De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	86,16		
17	72131601-012	h- De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	m2	251,00		
18	72131601-012	j - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	ml	69,00		
		Desague Pluvial				
19	72102304-005	a- Canaletas y bajadas	ml	69,00		
20	72131601-014	Escalera de acceso	Un.	1,00		
21	72131601-9984	Rampa Peatonal	Un.	1,00		
22	72131601-9984	Pasamano al costado de la rampa	Un.	1,00		
		Instalación eléctrica (según plano)				
23	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Un.	6,00		
24	72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Un.	2,00		
25	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	16,00		
26	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	16,00		
27	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8,00		
		Artefactos eléctricos				
28	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	16,00		
29	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	6,00		
30	72102201-003	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00		
31	72102201-003	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00		
32	72102201-003	Ventilador de techo de 56"	Un.	8,00		
33	72102201-003	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	30,00		
34	72102201-003	Extintor de 6 kilos	Un.	4,00		
35	72131601-013	Limpieza final	m2	250,00		

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total**	

3. POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUEDA VIGENTE PARA EL LLAMADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE ADJUNTA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ADENDA.

Juan Ayesa Martínez Vázquez
Responsable de U.O.C.