MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 06 de febrero de 2014

Adenda Núm. 02

Contratación Directa N° 02 "Servicio de Refacción y Reacondicionamiento de la Oficina de Legalizaciones del MRE" Ad Referéndum

Donde dice:

Anexo B

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas: el 06/02/2014, hasta las 14:00 hs.**

La convocante establece el siguiente calendario para la visita a la zona de obras:

OBRA	FECHA	HORARIO
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LEGALIZACIONES DEL MRE	**06/02/2014**	10:00 hs.

Debe decir:

Anexo B

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas: el 13/02/2014, hasta las 14:00 hs.**

La convocante establece el siguiente calendario para la visita a la zona de obras:

OBRA	FECHA	HORARIO
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LEGALIZACIONES DEL MRE	**13/02/2014**	10:00 hs.

Donde dice:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

REACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LEGALIZACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Sub - Suelo**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.C.

1.1. Se extraerá todo el piso vinílico existente, sin dejar restos del pegamento. El piso quedará totalmente limpio, y con la superficie uniforme.-

1.2. Será de vinílico tipo baldosa de 30x30, rígido de 3mm, irán perfectamente colocadas con el pegamento correspondiente, cuidando de no dejar bolsones de aire. Color a definir, deberán presentar muestras.-

1.3. Se rasparan y lijaran profundamente el cielorraso y las paredes. En los sectores de la pared que se presente rastro de humedad será demolido el revoque y se hará nuevo con hidrófugo, en los sectores donde el revoque se ha desprendido se volverá a revocar. Finalmente se hará un enduido y pintura al látex como mínimo a dos manos o más si fuera necesario.-

1.4. Se lijaran a fondo las aberturas y luego se pintaran al sintético. Color a definir.-

1.5. Primeramente se extraerán los equipos existentes. Luego se colocaran equipos de adosar con rejilla y fondo de aluminio, cóncavo en las esquinas.-

1.6. En el piso se hará (con maquina) unos cortes de 10cms de ancho por 5cms de altura donde irá una canaleta de chapa donde se colocaran los cables de informática, electricidad etc. La canaleta tendrá tapa metálica y estará cubierta por el piso vinílico.-

1.7. Todos los cables para cada módulo de trabajo, así como las cañerías de equipos acondicionadores de aire irán en canaletas de plástico, los que no puedan ser embutidos por la existencia de H°A°.-

2. <u>Planta Baja</u>

2.1. Ídem al ítem 1.1.-

2.2. Ídem al ítem 1.2.-

2.3. Ídem al ítem 1.3.-

2.4. Ídem al Ítem 1.4.-

2.5. Primeramente se extraerán los equipos existentes. Luego se colocaran equipos de embutir con rejilla y fondo de aluminio, cóncavo en las esquinas.-.-

2.6. El actual tablero se cambiara por uno nuevo, metálico y que tenga la posibilidad de recibir por lo menos 6 llaves TM mas.-.-

2.7. Lustre de mamparas y puerta, se hará un lijado profundo, dejando color uniforme en la superficie, posteriormente se le pasara el lustre del mismo color, dejando como nueva y muy uniforme en toda su extensión.-

<u>Observación muy importante:</u>
Cuando realicen los trabajos de ordenamiento de cables eléctricos y de informática, previamente comunicaran a la fiscalización para iniciar, de tal forma a convocar a los técnicos del Ministerio, que controlarán los mismos.-

<u>ESTA PLANILLA ES CONSIDERADA DE CARÁCTER SUSTANCIAL</u>

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto Estimativo

Sub-Suelo					
Nro.	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	Remoción de piso vinílico existente	m2	155.00		
2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido	m2	155.00		
3	Pintura de pared y cielorraso – Látex	m2	350.00		
4	Pintura de aberturas – Sintético	m2	20.00		
5	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 adosar	un	13.00		

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración

6	Canaleta embutida en el piso- Metálica	ml	30.00		
7	Ordenar y poner en canaleta los cables	Mts.	30		
	Total				
Planta Baja					
Nro.	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	Remoción de piso vinílico existente	m2	155.00		
2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido	m2	155.00		
3	Pintura de pared y cielorraso – Látex	m2	285.00		
4	Pintura de aberturas – Sintético	m2	12.00		
5	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 embutir	un	16.00		
6	Cambio de tablero eléctrico principal	un	1		
7	Lustre de mamparas y puertas	m2	180.00		
	Total				

Reacondicionamiento Dirección de Legalizaciones				
Cronograma de Obra				
N°	**Rubros**	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**
1	**Sub- Suelo**			
1.1	Remoción de piso vinílico existente			
1.2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido			
1.3	Pintura de pared y cielorraso – Látex			
1.4	Pintura de aberturas – Sintético			
1.5	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 adosar			
1.6	Canaleta embutida en el piso- Metálica			
1.7	Ordenar y poner en canaleta los cables			
2	**Planta Baja**			
2.1	Remoción de piso vinílico existente			
2.2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido			
2.3	Pintura de pared y cielorraso – Látex			
2.4	Pintura de aberturas – Sintético			
2.5	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 embutir			
2.6	Cambio de tablero eléctrico principal			
2.7	Lustre de mamparas y puertas			

Aclaración muy importante
Los oferentes deberán considerar y tener en cuenta que los trabajos se realizaran única y

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Auditoría Interna
Dirección de Control

exclusivamente los fines de semana, a partir de los viernes a las 14:00hs, hasta domingo a la noche. Entre semana NO se realizará ningún trabajo, dejándose el lugar totalmente limpio al finalizar cada fin de semana.-

Debe decir:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos

ESTA PLANILLA ES CONSIDERADA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto Estimativo

REACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LEGALIZACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3. **Sub - Suelo**
   3.1. Se extraerá todo el piso vinílico existente, sin dejar restos del pegamento. El piso quedará totalmente limpio, y con la superficie uniforme.-
   3.2. Será de vinílico tipo baldosa de 30x30, rígido de 3mm, irán perfectamente colocadas con el pegamento correspondiente, cuidando de no dejar bolsones de aire. Color a definir, deberán presentar muestras.-
   3.3. y 1.4 Se rasparan y lijaran profundamente el cielorraso y las paredes. En los sectores de la pared que se presente rastro de humedad será demolido el revoque y se hará nuevo con hidrófugo, en los sectores donde el revoque se ha desprendido se volverá a revocar. Finalmente se hará un enduido. La mampostería se hará con pintura látex pintor semi brillo satinado 100% acrílico, en dos o tres manos si fuera necesario. Y el cielorraso se pintara con látex de primera calidad con anti hongo, en dos o tres manos si fuera necesario y color a definir con la fiscalización.-
   Observación muy importante: los envases de las pinturas a ser utilizadas en la obra serán abierta en presencia del fiscal.-
   1.5. Se lijaran a fondo las aberturas y luego se pintaran al sintético. Color a definir.-
   1.6. Primeramente se extraerán los equipos existentes. Luego se colocaran equipos de adosar con rejilla y fondo de aluminio, cóncavo en las esquinas.-
   1.7. En el piso se hará (con maquina) unos cortes de 10cms de ancho por 5cms de altura donde irá una canaleta de chapa donde se colocaran los cables de informática, electricidad etc. La canaleta tendrá tapa metálica y estará cubierta por el piso vinílico.-
   1.8. Todos los cables para cada módulo de trabajo, así como las cañerías de equipos acondicionadores de aire irán en canaletas de plástico, los que no puedan ser embutidos por la existencia de H°A°.-
2. **Planta Baja**
   2.1. Ídem al ítem 1.1.-
   2.2. Ídem al ítem 1.2.-
   2.3. Ídem al ítem 1.3 y 1.4.-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.C.

2.4. Ídem al Ítem 1.3 y 1.4.-
2.5. Ídem al Ítem 1.4.-
2.6. Primeramente se extraerán los equipos existentes. Luego se colocaran equipos de embutir con rejilla y fondo de aluminio, cóncavo en las esquinas.-.-
2.7. El actual tablero se cambiara por uno nuevo, metálico y que tenga la posibilidad de recibir por lo menos 6 llaves TM mas.-
2.8. Lustre de mamparas y puerta, se hará un lijado profundo, dejando color uniforme en la superficie, posteriormente se le pasara el lustre del mismo color, dejando como nueva y muy uniforme en toda su extensión.-

Observación muy importante:
Cuando realicen los trabajos de ordenamiento de cables eléctricos y de informática, previamente comunicaran a la fiscalización para iniciar, de tal forma a convocar a los técnicos del Ministerio, que controlarán los mismos.-

ESTA PLANILLA ES CONSIDERADA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto Estimativo

Sub-Suelo					
Nro.	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	Remoción de piso vinílico existente	m2	155.00		
2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido	m2	155.00		
3	**Pintura de pared– Látex pintor semi brillo satinado**	**m2**	**205.00**		
4	**Pintura de cielorraso- Latex**	**m2**	**145.00**		
5	**Pintura de aberturas – Sintético**	**M2**	**20.00**		
6	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 adosar	un	13.00		
7	Canaleta embutida en el piso- Metálica	ml	30.00		
8	Ordenar y poner en canaleta los cables	Mts.	30		
	Total				
Planta Baja					
Nro.	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	Remoción de piso vinílico existente	m2	155.00		
2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido	m2	155.00		
3	**Pintura de pared – Látex pintor semi brillo satinado**	**m2**	**155.00**		

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas

4	**Pintura de cielorraso- Latex**	**m2**	**130.00**		
5	**Pintura de aberturas – Sintético**	**M2**	**12.00**		
6	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 embutir	un	16.00		
7	Cambio de tablero eléctrico principal	un	1		
8	Lustre de mamparas y puertas	m2	180.00		
	Total				

Reacondicionamiento Dirección de Legalizaciones

Cronograma de Obra

N°	Rubros	Semana 1	Semana 2	Semana 3
1	**Sub- Suelo**			
1.1	Remoción de piso vinílico existente			
1.2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido			
1.3	Pintura de pared – Látex pintor semi brillo satinado			
1.4	Pintura de cielorraso – Látex			
1.5	Pintura de aberturas – Sintético			
1.6	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 adosar			
1.7	Canaleta embutida en el piso- Metálica			
1.8	Ordenar y poner en canaleta los cables			
2	**Planta Baja**			
2.1	Remoción de piso vinílico existente			
2.2	Prov. y colocación de piso vinílico 30x30 rígido			
2.3	Pintura de pared – Látex pintor semi brillo satinado			
2.4	Pintura de cielorraso – Látex			
2.5	Pintura de aberturas – Sintético			
2.6	Prov. y colocación art. Fluorescentes 3x40 embutir			
2.7	Cambio de tablero eléctrico principal			
2.8	Lustre de mamparas y puertas			

Aclaración muy importante

Los oferentes deberan considerar y tener en cuenta que los trabajos se realizaran unica y exclusivamente los fines de semana, a partir de los vierdes a las 14:00hs, hasta domingo a la noche. Entre semana NO se realizaraá ningún trabajo, dejandose el lugar totalmente limpio al finalizar cada fin de semana.-

FECHA TOPE DE CONSULTAS: **13/02/2014 hasta las 14:00 hs.**
FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS: **17/02/14 – Hasta las 10:20 hs.**
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: **17/02/14 – 10:30 hs.**

RODRIGO IRALA JARA
Director de la UOC