

Consultas Realizadas

Licitación 420827 - READECUACION Y AMPLIACION EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023

Consulta 1 - Hormigón Elaborado

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
En EETT menciona que el fck para todos los hormigones seran de 350 kg/cm2, sin embargo en la planilla menciona fck 250 kg/cm2 para los pilotes. Favor aclarar que tipo de hormigón se debe considerar para cada elemento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2022
e tendrá en cuenta los siguientes tipos de Hormigón en cuanto a su Resistencia característica prevista: - PILOTES: Fck 250 kg/cm2 - Cabezales y vigas de Fundación: Fck 350 kg/cm2 - Pilares, vigas, losas y escalera: Fck 350 kg/cm2		

Consulta 2 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2022
Se podrían proveer los planos disponibles en formato CAD?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2022
Buenos días!! estaremos proveyendo en la brevedad posible!!		

Consulta 3 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2022
<p>Donde dice: Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,25. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (Ejercicios 2019, 2020 y 2021).</p> <p>Se solicita Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (Ejercicios 2019, 2020 y 2021).</p> <p>Se realiza la presente solicitud a en virtud al principio de Igualdad y Libre Competencia: el cual establece que, Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Donde dice: Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,25. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (Ejercicios 2019, 2020 y 2021). Se solicita Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (Ejercicios 2019, 2020 y 2021). Se realiza la presente solicitud a en virtud al principio de Igualdad y Libre Competencia: el cual establece que, Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.</p> <p>emitiremos una adenda adecuando al pedido</p>		

Consulta 4 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2022
<p>Favor proveer detalles de la rampa para discapacitados a cotizar, ya que en la planilla solo figura como unidad. Así mismo, favor especificar en qué ítem se debe cotizar los artefactos sanitarios, ya que en planilla figura solo colocación.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>1- Favor proveer detalles de la rampa para discapacitados a cotizar, ya que en la planilla solo figura como unidad.</p> <p>Con respecto a este punto se procedera a realizar la adenda correspondiente.</p> <p>2- favor especificar en qué ítem se debe cotizar los artefactos sanitarios, ya que en planilla figura solo colocación.</p> <p>Con respecto a este punto esta en la Planilla de Compunto ITEM 280 BAÑOS INCLUYE LOSA SANITARIA ES EL ITEM EN DONDE SE DEBE COTIZAR LOS ARTEFACTOS SANITARIOS</p>		

Consulta 5 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2022
<p>en el ítem 6 Donde dice Instalaciones Sanitarias provisorias, se refiere a el alquiler y/o construcción de baños, o cuales son las especificaciones?</p> <p>en el ÍTEM 1: Obrador (1 Contenedor para oficinas + 1 contenedor para depósito) Cuales son las medidas de los contenedores?</p> <p>en el ítem 4: pasarela peatonal Zona provisorio: falta especificaciones</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2022
<p>ÍTEM 1: Obrador (1 Contenedor para oficinas + 1 contenedor para depósito)</p> <p>Medidas de contenedores: (2.40 x 2.40 x 6.00)</p> <p>ÍTEM 4: Pasarela peatonal provisorio</p> <p>Considerar como apoyo en la utilización de andamios de maderas según necesidad en obra.</p> <p>ÍTEM 6: Instalaciones sanitarias provisorias</p> <p>Se tiene que considerar alquiler de Sanitarios Portátiles.</p>		

Consulta 6 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2022
<p>Hemos encontrado ítems repetidos con cantidades diferentes en los apartados de Detección de Incendio (direccionable) (ítems 253 al 265) y PCI (ítems 293 al 309), como ser detector de humo calor, pulsador de alarma, alarma audio visual, iluminación de emergencia, etc. Favor aclarar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2022
<p>PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS. (Detección, Evacuación y Combate)</p> <p>Para los ítems de PCI, se debe contemplar las cantidades como está en la Planilla de Computo y Presupuesto para manejar los mismos ítems de trabajo a ejecutar.</p>		

Consulta 7 - FUNDACIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE A DEMOLER

Consulta	Fecha de Consulta	16-11-2022
<p>Podrían indicarnos que tipo de fundaciones tiene la estructura edilicia existente a demoler??</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2022
<p>Fundación de Construcción existente para Demolición.</p> <p>Se ha realizado una revisión IN SITU, y se ha constatado que el cimiento es de Zapatas de H° A° (1.00x1.00m) con 1.00m de profundidad aproximadamente.</p>		

Consulta 8 - ESTRUCTURA A DEMOLER

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
<p>Tendrían planos de la edificación a demoler??</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>No se cuenta con planos de la edificación a demoler, debido a que el edificio tiene mas de 30 años.... Es por eso que la convocante convoco a una visita de la obra realizada el pasado 14 de noviembre respectivamente</p>		

Consulta 9 - Cartel de obra

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
----------	-------------------	------------

El ítem 2 de la planilla solicita 1 (un) Cartel de obra (1,40x2,80m con marco metálico y lona), sin embargo en las especificaciones técnicas mencionan 2 (dos) carteles con dimensiones 3.00x1.50 m con chapa galvanizada N° 14. Favor aclarar este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
-----------	--------------------	------------

TEM 2 CARTEL DE OBRA
Para este rubro, se presupuestó el ÍTEM de la Planilla de Computo y Presupuesto, por lo tanto considerar : "Cartel con Marco metálico y lona de dimensiones 1.40*2.80m"

Consulta 10 - Pilotes

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
----------	-------------------	------------

En la planilla de cantidades figuran pilotes de 0.60 y 0.80 m de diámetro, pero en los planos figuran todos pilotes de 0.40 m de diámetro. Favor aclarar este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
-----------	--------------------	------------

ITEM 12 Y 13 PILOTES
Para el rubro de Pilotes, considerar los m3 y las dimensiones que se describe en la planilla de Computo y Presupuesto.

Consulta 11 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
----------	-------------------	------------

En planilla se describen pilotes de 60 y 80 cm, sin embargo en planos se ven pilotes de 40 cm. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
-----------	--------------------	------------

TEM 12 Y 13 PILOTES
Para el rubro de Pilotes, considerar los m3 y las dimensiones que se describe en la planilla de Computo y Presupuesto.

Consulta 12 - Sello de hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
----------	-------------------	------------

El ítem 15 "Sello de hormigón de 0,07 m de espesor" considera un precio referencial de 104.000 gs por m3, sin embargo el precio del mercado actualmente ronda los 800.000 gs por m3 para este tipo de hormigones. Se solicita aclaración sobre este precio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
-----------	--------------------	------------

ITEM 15: "Sello de hormigón de 0,07 m de espesor"
Se puede considerar un sellado básico de trituradas, u otra opción para que las varillas de acero no haga contacto con el estrato natural.

Consulta 13 - Edificio a demoler

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
<p>La visita no era suficiente para poder quitar con exactitud los metrajes de la edificación , ya que detalles como su fundación no son visibles y puede ser causa de una mala valoración del precio de oferta ; así mismo, con la cantidad de sillas , muebles y estantes existentes ; hubiera sido imposible poder tomar todas la medidas que podrían ser de ayuda para una precisión mayor; lo mismo ocurre con las instalaciones eléctricas y sanitarias. Talvez podrían formalizar que parte del trabajo de desmonte y retiro le tocará a la Convocante, muebles? AA?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
<p>OBRE TEMA DE DEMOLICIÓN</p> <p>Con respecto a la Fundación vamos a estar aclarando de que tipo es para todos los oferentes estén al tanto. Como se menciono en la visita, todo lo que se pueda recuperar como: estructuras de madera, estructuras metálicas, tejuelones, chapas, marcos de puertas de madera, aberturas de balancín, escombros, etc; será a favor del adjudicado como compensación de lo que no es perceptible a simple vista.</p> <p>En cuanto a los equipamientos como mobiliarios, estanterías, documentos, AA, y parte de Artefactos eléctricos quedara a cargo de la Convocante ya que son patrimonios.</p>		

Consulta 14 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
<p>En la sección Capacidad Financiera donde dice: Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros.....el mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: requisito de flujo de efectivo en guaraníes de 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones)... Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente....</p> <p>La obra a ejecutarse es de gran envergadura, el precio referencial es de Gs. 14.584.611.577, el monto solicitado como flujo efectivo es aproximadamente 2% del valor del precio referencial, la finalidad de este requisito es demostrar la capacidad para cumplir con la ejecución del contrato durante los tramites de pago u otro tipo de contingencia y demostrar que tiene el capital suficiente, el porcentaje establecido por la convocante no solo es ínfimo, sino que temerario puesto que las empresas no pueden demostrar tener la capacidad financiera suficiente, es la primera vez en un llamado de construcción que solicitan un porcentaje tan bajo lo que se puede corroborar con los PBC de los llamados de obras de construcción similares del año 2022 y con precios de referencia parecidos.</p> <p>De este mismo modo la experiencia en cuanto a facturación se refiere Gs. 2.500.000.000, que es menos el 20% del precio referencial, como el porcentaje dudoso en cuanto a consorcio se refiere, socio 35% y líder 65%, todo lo mencionado denota un "posible direccionamiento".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2022
<p>SE PROCEDERA A REALIZAR UNA ADENDA A LA LPN Nº 01/2023 READECUACION Y AMPLIACION EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023, ID 420827</p>		

Consulta 15 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2022
Capacidad en materia de personal: solicitan un ingeniero en electricidad con carnet de la Ande categoría A, solicitamos se agregue ingeniero electromecánico con carnet de la Ande categoría A, ya que cumple con los requerimientos necesarios del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2022
<p>CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL</p> <p>LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO SOLICITADO PARA ESTE REQUISITO</p> <p>Un Director de obras: (Ing. Civil o Arq.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un Ingeniero en Electricidad. Con carnet de la ANDE categoría A. - Un Ingeniero o Arquitecto. <p>Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.</p>		

Consulta 16 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2022
Se solicita una prórroga de al menos 15 días para un análisis más exhaustivo del proyecto y de los precios, de tal modo a obtener una oferta mas competitiva-ventajosa para la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2022
<p>la Convocante se mantiene en los plazos establecidos para la presentacion y apertura de sobres, previsto de la siguiente forma:</p> <p>Fecha de Entrega de Ofertas lunes, 28 de noviembre de 2022 - 08:30</p> <p>Lugar de Apertura de Ofertas UOC DE CONTRATACIONES - FACEN- UNA- SAN LORENZO</p> <p>Fecha de Apertura de Ofertas lunes, 28 de noviembre de 2022 - 09:00</p> <p>Esto esta amparado en el art 21 PLAZOS DE LA LICITACION PUBLICA, inciso a) veinte dias calendarios, contados a partir de la fecha de la ultima publicacion de la convocatoria</p>		

Consulta 17 - Aislación vertical

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2022
Los items 49-51-53 se describen como "Aislación vertical de paredes", entendemos que es un error de tipeo y que deberían de ser "Aislación horizontal de paredes", es correcta esta apreciación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2022
<p>ACLARACION PARA TODOS LOS OFERENTES</p> <p>ITULO AISLACIONES ITEMS 49, 51 Y 53</p> <p>Las aislaciones corresponden a las aislaciones horizontales de las paredes de mampostería, por ende, seria un error de tipeo o expresión.</p>		

Consulta 18 - Detalle de Barandas metálicas y Cortes en general

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2022
1- Se tendría los detalles y tamaño de caños para las Barandas metálicas? 2- No se tiene ningún corte en los planos? Sería para entender mejor el ultimo nivel de losa y el desagüe pluvial del mismo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2022
ARPINTERIA METÁLICA Consulta 1: Se puede visualizar en la fachada el diseño de las barandas para las referencias correspondientes, el tamaño a considerar para los pasamanos es de 8cm. Consulta 2: El desagüe pluvial de la Azotea se realizará perimetralmente a través de sus bandejas (plato metálico) y sus respectivos caños de bajadas en la línea de los pilares, de modo a que solo se trabajará en distribuir las aguas con las pendientes de los pisos a las bandejas pluviales. Ver distribución en planos de Desagüe pluvial de Azotea.		

Consulta 19 - UBICACION Mesadas de granito y duchas de emergencia

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Podrían indicar la ubicación de las doce (12) duchas de emergencia, así como también de las veinte (20) mesadas de granito.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
TITULO: ARTEFACTOS + MESADAS DE GRANITO. - Duchas de emergencia: para la cotización, tomar como guía la cantidad de la Planilla de Computo y Presupuesto, que es lo que se va a ejecutar. - Mesadas de granito 1,70 m x 0,60 m: estas mesadas corresponden a los sanitarios de cada nivel, en cuanto a la cantidad presupuestar la misma cantidad que la Planilla de Computo y Presupuesto. - Mesadas de granito 4,50 x 0,60 m: estas mesadas corresponden a mesadas de apoyo a las aulas, que se ira definiendo durante la ejecución, por ende, considerar las cantidades de Planilla de Computo y Presupuesto.		

Consulta 20 - TOTAL DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Necesitamos confirmar la cantidad de artefactos sanitarios; ya que en plano solo se observan dos (2) duchas de emergencia por nivel; y solo dos (2) lavatorios y dos (2) inodoros, por nivel. Dando un total de solo seis (6) duchas de emergencia ; y no doce (12) como en la planilla de precios; así mismo un total de solo seis (6) lavatorios y seis (6) inodoros en el total del edificio. La ubicación de las veinte (20) mesadas no logramos identificar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
TITULO: ARTEFACTOS + MESADAS DE GRANITO. - Duchas de emergencia: para la cotización, tomar como guía la cantidad de la Planilla de Computo y Presupuesto, que es lo que se va a ejecutar. - Mesadas de granito 1,70 m x 0,60 m: estas mesadas corresponden a los sanitarios de cada nivel, en cuanto a la cantidad presupuestar la misma cantidad que la Planilla de Computo y Presupuesto. - Mesadas de granito 4,50 x 0,60 m: estas mesadas corresponden a mesadas de apoyo a las aulas, que se ira definiendo durante la ejecución, por ende, considerar las cantidades de Planilla de Computo y Presupuesto.		

Consulta 21 - Cantonera en huellas de Escalera

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

1- Que tipo de ángulo se plantea para dicha cantonera?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

CANTONERAS EN HUELLAS DE ESCALERAS.

Para este ITEM, se debe contemplar cantoneras antideslizantes para salvaguardar la seguridad, que pueden ser metálicos o de aluminio según precio referencial.

Consulta 22 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

En la constancia bancaria, ¿el equivalente debe ser igual a nuestro monto ofertado? ¿O que monto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

se procedera a emitir una adena con respecto a la capacidad financiera!!

Consulta 23 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita una prorroga a la fecha de apertura de ofertas, de forma a realizar un mejor análisis del proyecto y elaboración de precios atendiendo a la cantidad items solicitados en el presente llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

la Convocante se mantiene en los plazos establecidos para la presentación y apertura de sobres, previsto de la siguiente forma:

Fecha de Entrega de Ofertas

lunes, 28 de noviembre de 2022 - 08:30

Lugar de Apertura de Ofertas

UOC DE CONTRATACIONES - FACEN- UNA- SAN LORENZO

Fecha de Apertura de Ofertas

lunes, 28 de noviembre de 2022 - 09:00

Esto esta amparado en el art 21 PLAZOS DE LA LICITACION PUBLICA, inciso a) veinte dias calendarios, contados a partir de la fecha de la ultima publicacion de la convocatoria

Consulta 24 - Visita al sitio de obras

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita nueva fecha para realizar la visita al sitio de obras, de modo de fomentar una mayor participación de empresas constructoras , y además obtener propuestas mas ventajosas que beneficien a la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

la Convocante se mantiene en los plazos establecidos para la presentacion y apertura de sobres, previsto de la siguiente forma:

Fecha de Entrega de Ofertas
 lunes, 28 de noviembre de 2022 - 08:30
 Lugar de Apertura de Ofertas
 UOC DE CONTRATACIONES - FACEN- UNA- SAN LORENZO
 Fecha de Apertura de Ofertas
 lunes, 28 de noviembre de 2022 - 09:00

Esto esta amparado en el art 21 PLAZOS DE LA LICITACION PUBLICA, inciso a) veinte dias calendarios, contados a partir de la fecha de la ultima publicacion de la convocatoria

Consulta 25 - Pilotes

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Item 14, las cantidades en de planilla no con coincide con las del plano. (Planilla 133 unidades, Plano 186 unidades)

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

PILOTES
 ITEM 14, DESMOCHADO DE PILOTES
 Tomar como guía la cantidad de la Planilla para las cotizaciones, que se ira ajustando durante el desarrollo de la Obra.

Consulta 26 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

1. Entre los documentos requeridos pide "Documento que avale la recepción definitiva de la obra" Específicamente ¿Qué documentos podrían ser?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

se emitira una adenda con respecto a la capacidad financiera que sera publicada en el portal de la DNCP

Consulta 27 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

2. Entre los documentos requeridos pide "Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada" ¿Aquí deben ir las obras propuestas como experiencia GENERAL o ESPECIFICA? Esa parte no esta muy claro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

se emitira una adenda con respecto a la capacidad financiera que sera publicada en el portal de la DNCP

Consulta 28 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

3. En cuanto al volumen de facturación pide dividir en 5 (cinco), ese resultado ¿debe ser igual o superior al monto de 2.500.000.000 como dice en el pliego o al monto de nuestra oferta? En caso que sea el monto de 2.500.000.000 ¿Cuál sería la justificación de ese monto? Teniendo en cuenta que el monto del llamado es de un valor mucho mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

SE EMITIRA UNA ADENDA QUE SERA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP

Consulta 29 - Armadura de Estructura

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Favor enviar detalles de armadura correspondientes a la fundacion y estructura, tambien estaria faltando la planta de encofrado del nivel +7.42

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

TITULO: ARMADURA DE ESTRUCTURA
 VER PLIEGO DE BASE Y CONSTRUCCIÓN "Estructura de H° A°"

Consulta 30 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

4. ¿Qué documentos respaldan o demuestra el avance del 70% de una obra propuesta como experiencia ESPECÍFICA? ¿Cómo se demuestra el desempeño satisfactorio si aún no es una obra terminada? Lo ideal sería que se tomen como muestras obras culminadas al 100%,

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

SE EMITIRA UNA ADENDA CON RESPECTO A LA CONSULTA QUE SERA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP

Consulta 31 - Cantidad de cabezal

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Item 16, Favor verificar las cantidades en planilla o actualizar planos, (Cantidad en planilla 240.50m3, computo segun plano "LAMINA N°21" 121.80m3)

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

CABEZALES
 ITEM 16, contemplar cantidad existente de planilla, que en las certificaciones de trabajo serán cuantificadas según lo ejecutado.

Consulta 32 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
6. Las facturas, contratos y/o ordenes de compras, recepciones finales de obras que demuestre la experiencia deberán ser autenticadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
Las facturas, contratos y/o ordenes de compras, recepciones finales de obras que demuestre la experiencia deberán ser autenticadas?		
DEBE SER COPIAS SIMPLE		

Consulta 33 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
7. Los formularios 2,3 y 4 que se encuentran en la sección de formularios, deben ir es esta parte? Ya que en el pliego no lo solicita		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
CADA FORMULARIO ES INDEPENDIENTE Y ESTA PUBLICADO EN LA SECCION DE FORMULARIOS DE LLAMADO DE REFERENCIA		

Consulta 34 - Relleno y nivelacion

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Creemos que se repiten los rubros de nivelacion y relleno, en el item 9 se encuentra como m3 y coincide con el de relleno item 10, luego en el item 72 encontramos de vuelta el rubro de nivelacion que tendria relacion con el item 9		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
Título relleno y nivelación Item 9, corresponde a trabajos de nivelación y compactación después de quitar fundaciones existentes. Item 72: según nivel de piso terminado que se verificará en obra, se tendrá que rellenar según necesidad.		

Consulta 35 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Entre los personales claves pide "Un ingeniero o arquitecto, ¿su puesto sería como residente de obras?. También aclarar si esta parte: "Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares" Se refiere al Ingeniero o arquitecto o es otro personal clave.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:

- Un Director de obras: (Ing. Civil o Arq.)
- Un Ingeniero en Electricidad. Con carnet de la ANDE categoría A.
- Un Ingeniero o Arquitecto.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

COMPLETAR EL FORMULARIO NRO 6

Consulta 36 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Las referencias que confirmen el desempeño del personal, ¿sería una referencia de los trabajos anteriores o una referencia de nosotros como oferentes calificando el desempeño del personal propuesto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las referencias que confirmen el desempeño del personal, ¿sería una referencia de los trabajos anteriores o una referencia de nosotros como oferentes calificando el desempeño del personal propuesto?

asi como lo establece el PBC Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio

Consulta 37 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

De los personales claves propuestos, ¿tendríamos que añadir títulos universitarios o certificados de capacitaciones? Para demostrar realmente que son profesionales

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

ESTOS SON LOS REQUISITO SOLICITADOS, CUALQUIER DOCUMENTO ADICIONAL SERA IMPORTANTE

Consulta 38 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

¿Debemos añadir el formulario 6 - Listado de personal propuesto para la obra? Ya que en el pliego no lo solicita

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

EL PLIEGO ESTABLECE LA DOCUMENTACION REQUERIDA QUE EXPRESA

Completar el Formulario N° 6 y presentar los documentos que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.

Consulta 39 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Entre los equipos requeridos pide Herramientas de construcción ¿Tendrían algún listado que las herramientas esenciales u obligatorias que si o si debemos tener?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS EL PLIEGO SOLICITA QUE SE DEBE

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:

Equipo de transporte.
Herramientas de construcción.
Equipos de seguridad.
Equipos de soporte (andamios, medición, etc.)
Equipos de comunicación.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

Consulta 40 - Mesadas de granito

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Podrian graficar la ubicacion de las mesadas de granitos, esto para ver el tipo de apoyo y perforaciones en caso sea necesario, esto refiere a los items 106 y 107

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

MESADAS DE GRANITO

Estar pendiente, vamos a avisar en cuanto subamos el archivo de las ubicaciones de las ubicaciones de las mesadas.

Consulta 41 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Entre los equipos requeridos pide Herramientas de comunicación ¿Cuáles serían esos equipos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
<p>Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:</p> <p>Equipo de transporte. Herramientas de construcción. Equipos de seguridad. Equipos de soporte (andamios, medición, etc.) Equipos de comunicación.</p> <p>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.</p> <p>CUALQUIER EQUIPO QUE ENTRA DENTRO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION, NADA ESPECIFICO</p>		

Consulta 42 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Alguna cantidad específica de todos los equipos que debemos destinar para la obra?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
<p>Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:</p> <p>Equipo de transporte. Herramientas de construcción. Equipos de seguridad. Equipos de soporte (andamios, medición, etc.) Equipos de comunicación.</p> <p>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.</p> <p>ASI COMO ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LO EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA OBRA NADA ESPECIFICO</p>		

Consulta 43 - Aberturas de Vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Item 122 y 123, las ventanas se cotizan en carpintería(que línea) o sistema templado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
<p>Aberturas de vidrio Para este ítem, contemplar carpintería de aluminio con vidrios templados, según especificaciones.</p>		

Consulta 44 - Tirador en puerta

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Item 120, en que medidas el tirador cromado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
Tirador para puertas: Se debe contemplar una medida estándar para las cotizaciones que se ajuste al precio referencial!		

Consulta 45 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
En cuanto a los contratos ejecutados en el periodo del 2017-2021, las obras propuestas como experiencia ESPECÍFICA con ACTIVIDADES CLAVES ¿deben estar terminadas al 100% con respaldo de contratos, facturas y acta de recepción definitiva, donde especifiquen los trabajos realizados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
SE EMITIRA UNA ADENDA CON RESPECTO A LA CONSULTA QUE SERA PUBLICADA EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS		

Consulta 46 - Barandas de caños horizontales

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
En el ítem 118 "Barandas de caños horizontales, Pasamanos y parantes de caño negro, incluye pintura antioxido y acrílica", la cantidad que figura en la planilla de 165,11 ml da para cubrir un (1) solo nivel. En este sentido no coinciden la cantidad que figura en la planilla respecto de los planos, ya que el edificio consta de 3 niveles según se puede verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
ITEM 118: Favor contemplar la cuantificación encontrada en el plano, que es lo que se deberá ejecutar.		

Consulta 47 - Barandas horizontales

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Favor facilitar detalle de fijación de las barandas a la estructura de hormigón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
TITULO: Barandas horizontales La sujeción de las barandas está contemplada con planchuelas atornilladas a la estructura de H° A°, pero que no se cierra a otro método constructivo.		

Consulta 48 - Armaduras

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
Favor facilitar detalles de armadura de pilotes y cabezales de H° A°, cuánta de hierro a utilizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
TITULO: ARMADURA DE ESTRUCTURA VER PLIEGO DE BASE Y CONSTRUCCIÓN "Estructura de H° A°"		

Consulta 49 - Pilotera

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2022
----------	-------------------	------------

Existen las condiciones apropiadas para el ingreso al predio de una pilotera de porte considerable para la ejecución de perforaciones de 10 m de profundidad como se solicita en el proyecto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2022
-----------	--------------------	------------

Título: Pilotera

En la visita al predio para reconocimiento del lugar, se les mostró el acceso para los materiales que actualmente es utilizado por los constructores.